

2025年市政道路维修改造工程

工程

招标控制价

招标控制价

(小写): 9379562.00元

(大写): 玖佰叁拾柒万玖仟伍佰陆拾贰元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:2025年市政道路维修改造工程

第1页 共2页

一、工程概况:

- 1、工程名称: 2025年市政道路维修改造工程
- 2、建设地点: 永康市
- 3、工程内容: 本工程为《2025年市政道路维修改造工程》。主要内容为道路工程、人行道、道路安全设施等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- 2、《通用安装工程工程量清单计价规范》GB50856-2013
- 3、《市政工程工程量清单计价规范》GB50857-2013;
- 4、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013;
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;
- 6、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》;
- 7、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》;
- 8、《浙江省安装工程预算定额(2018版)》;
- 9、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;
- 10、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》;
- 11、浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释;
- 12、根据建设方提供的《2025年市政道路维修改造工程》施工图纸(电子图)。
- 13、建设方定价表、暂定表: 详见附表;

三、费率及信息价说明

- 1、本工程企业管理费及利润按相应专业中值计取, 安全文明施工基本费按中值计取, 规费按标准费率的30%计取, 税金按建设行政主管部门颁发的费用定额规定及相关文件计取;
- 2、材料信息价采用2025年3月份《永康市区建材价格信息》、《金华建设工程造价信息》及建设单位定价计算;
- 3、人工单价按2025年第3月金华市人工信息价计算。

编制说明

工程名称:2025年市政道路维修改造工程

第2页 共2页

四、编制说明

- 1、工程量按施工图纸计算；
- 2、混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆，水泥按散装考虑计算；
- 3、沥青运距按50km考虑计算；
- 4、围挡暂按2000米计算，结算按时计量。
- 5、根据建设方意见，南都路老人行道拆除结构参照永义线结构层做法。

招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪
心路南苑西路交叉口

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1909003.97	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	343786.31	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	55982.22	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	21192.48	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	11573.68	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	34789.74	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	34789.74	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.63%	20006.77	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	178649.37	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2163642.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交叉口

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					309722.72	16256.24	221139.58		
1	04B001	锯缝	锯缝机锯缝12cm	m	131.00	7.62	998.22	660.24	23.58		
2	041001001001	拆除路面	原有15cm厚沥青路面铣刨 回收运费 扣减回收残值	m2	4375.00	12.96	56700.00	2712.50	29662.50		
3	041001003001	拆除基层	拆除原40cm厚水泥稳定碎石基层，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	4375.00	49.10	214812.50	12337.50	161787.50		
4	040101001001	挖一般土方	挖一般土方，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	1400.00	26.58	37212.00	546.00	29666.00		
		新建沥青路面					1599281.25	66500.00	88462.50		
5	040202001001	路床（槽）整形	路床槽整形碾压，密实度符合设计及规范要求	m2	4375.00	1.86	8137.50	1268.75	5337.50		
6	040202013001	山皮石	30cm厚宕渣层，分层压实，密实度符合设计及规范要求	m2	4375.00	30.96	135450.00	5906.25	13168.75		
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	20cm厚 5%水泥稳定碎石基层摊铺机摊铺，半成品场内运输，7天无侧限抗压强度大于等于3.5MPa，具体做法和要求详见施工图	m2	4375.00	54.74	239487.50	21875.00	20912.50		
本页小计							692797.72	45306.24	260558.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交叉口

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	20cm厚 6%水泥稳定碎石基层摊铺机摊铺，包括半刚毛毯养护、半成品场内运输，7天无侧限抗压强度大于等于3.5MPa，具体做法和要求详见施工图	m2	4375.00	59.57	260618.75	25768.75	20912.50		
9	040203004001	封层	1cm沥青稀浆封层	m2	4375.00	15.00	65625.00			65625.00	
10	040203003001	透层、粘层	沥青与半刚性基层间PC-2乳化沥青透层(1.0 L/m2)	m2	4375.00	4.31	18856.25	131.25	437.50		
11	040203006001	沥青混凝土	7cm AC-25C粗粒式沥青砼，具体做法和要求详见施工图。	m2	4375.00	75.67	331056.25	4287.50	10412.50		
12	040203003002	透层、粘层	乳化沥青粘层，粘层采用PC-3乳化沥青粘层油(0.5±0.1L/m2)。乳化沥青应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。	m2	4375.00	2.16	9450.00	131.25	175.00		
13	040203006002	沥青混凝土	5cm AC-20C中粒式沥青砼，具体做法和要求详见施工图。	m2	4375.00	58.26	254887.50	3018.75	7437.50		
14	040203003003	透层、粘层	乳化沥青粘层，粘层采用PC-3乳化沥青粘层油(0.5±0.1L/m2)。乳化沥青应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。	m2	4375.00	2.16	9450.00	131.25	175.00		
15	040203006003	沥青混凝土	4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料，具体做法和要求详见施工图。	m2	4375.00	60.86	266262.50	3981.25	9493.75		
本页小计							1216206.25	37450.00	49043.75	65625.00	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路交叉口

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		21192.48	7583.29	5329.88		
1	040203007001	水泥混凝土	水泥稳定层、混凝土道路模板	m2	156.80	62.46	9793.73	5944.29	442.18		
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	11398.75	11398.75	1639.00	4887.70		
本页小计							21192.48	7583.29	5329.88		
合计							21192.48	7583.29	5329.88		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路
交叉口

标段:

第1页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									309722.72
1	04B001	锯缝	m	131.00	5.04	1.11	0.18	0.81	0.48	7.62	998.22
	2-219+2-220 *7换	锯缝机切缝缝~深 12(cm)	m	131	5.04	1.11	0.18	0.81	0.48	7.62	998.22
2	041001001001	拆除路面	m2	4375.00	0.62	3.75	6.78	1.14	0.67	12.96	56700.00
	1-351+1-352 *12换	铣刨机铣刨路面~厚度 15(cm)	m2	4375	0.62		6.78	1.14	0.67	9.21	40293.75
	定价	沥青回收运费	m3	656.25		75.00				75.00	49218.75
	定价	扣减沥青回收残值	m3	-656.25		50.00				50.00	-32812.50
3	041001003001	拆除基层	m2	4375.00	2.82		36.98	5.86	3.44	49.10	214812.50
	1-347+1-348 *25换	岩石破碎机拆除混凝土 类路面层 无筋~厚 40(cm)`岩石破碎机拆 除道路沥青混凝土面层 、二碇、三碇、二灰结 石及水泥稳定层等半刚 性道路基层或底层	m2	4375	2.66		28.27	4.57	2.68	38.18	167037.50
	1-73	挖掘机挖土 装车四类 土	m3	1750	0.39		4.32	0.69	0.41	5.81	10167.50
	1-94+1-95*6 换	自卸汽车运土方~运距 7(km)	m3	1750			17.46	2.54	1.49	21.49	37607.50
4	040101001001	挖一般土方	m3	1400.00	0.39		21.19	3.15	1.85	26.58	37212.00
	1-72	挖掘机挖土 装车三类 土	m3	1400	0.39		3.73	0.61	0.36	5.09	7126.00
	1-94+1-95*6 换	自卸汽车运土方~运距 7(km)	m3	1400			17.46	2.54	1.49	21.49	30086.00
		新建沥青路面									1599281.25
5	040202001001	路床(槽)整形	m2	4375.00	0.29		1.22	0.22	0.13	1.86	8137.50
	2-1	路床(槽)整形 路床 碾压检验	m2	4375	0.29		1.22	0.22	0.13	1.86	8137.50
6	040202013001	山皮石	m2	4375.00	1.35	25.57	3.01	0.65	0.38	30.96	135450.00
	2-117*2+2-1 18*-10换	塘渣底层 人机配合~ 厚30(cm)	m2	4375	1.35	25.57	3.01	0.65	0.38	30.96	135450.00
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m2	4375.00	5.00	42.59	4.78	1.50	0.87	54.74	239487.50

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路南苑西路
交叉口

标段:

第2页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-133	水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚20cm	m2	4375	2.20	42.59	2.73	0.76	0.44	48.72	213150.00
	1-604	机动翻斗车运输~运距 200m	m3	875	14.01		10.25	3.70	2.17	30.13	26363.75
8	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	m2	4375.00	5.89	46.31	4.78	1.64	0.95	59.57	260618.75
	2-133	水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺6%水泥稳定碎石基层~厚20cm	m2	4375	2.20	44.40	2.73	0.76	0.44	50.53	221068.75
	1-604	机动翻斗车运输~运距 200m	m3	875	14.01		10.25	3.70	2.17	30.13	26363.75
	2-224	水泥混凝土路面养生养护毯养护(水减半)	m2	4375	0.89	1.91		0.14	0.08	3.02	13212.50
9	040203004001	封层	m2	4375.00		15.00				15.00	65625.00
	暂估价	1cm沥青稀浆封层	m2	4375		15.00				15.00	65625.00
10	040203003001	透层、粘层	m2	4375.00	0.03	4.15	0.10	0.02	0.01	4.31	18856.25
	2-163	透层半刚性基层乳化沥青1L/m2	m2	4375	0.03	4.15	0.10	0.02	0.01	4.31	18856.25
11	040203006001	沥青混凝土	m2	4375.00	0.98	71.52	2.38	0.50	0.29	75.67	331056.25
	2-192+2-193*1换	粗粒式沥青混凝土路面机械摊铺~厚度7(cm)	m2	4375	0.98	71.52	2.38	0.50	0.29	75.67	331056.25
12	040203003002	透层、粘层	m2	4375.00	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	9450.00
	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	4375	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	9450.00
13	040203006002	沥青混凝土	m2	4375.00	0.69	55.31	1.70	0.35	0.21	58.26	254887.50
	2-202+2-203*1换	中粒式沥青混凝土路面机械摊铺~厚度5(cm)	m2	4375	0.69	55.31	1.70	0.35	0.21	58.26	254887.50
14	040203003003	透层、粘层	m2	4375.00	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	9450.00
	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	4375	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	9450.00
15	040203006003	沥青混凝土	m2	4375.00	0.91	57.05	2.17	0.46	0.27	60.86	266262.50
	2-208+2-209*1换	SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料路面 机械摊铺~厚度4(cm)	m2	4375	0.91	57.05	2.17	0.46	0.27	60.86	266262.50

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			34789.74	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	34789.74	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					34789.74	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:溪心路南苑西路交叉口

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	3.544	753.78	2671.40	
2	履带式推土机90kW	台班	0.500	852.40	426.20	
3	履带式推土机105kW	台班	4.760	937.87	4464.26	
4	平地机90kW	台班	9.363	654.03	6123.68	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	8.337	1060.82	8844.06	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	3.500	408.77	1430.70	
7	钢轮内燃压路机8t	台班	2.888	408.77	1180.53	
8	钢轮内燃压路机8t	台班	0.044	408.77	17.99	
9	钢轮内燃压路机12t	台班	13.651	535.16	7305.47	
10	钢轮内燃压路机12t	台班	5.400	535.16	2889.86	
11	钢轮内燃压路机12t	台班	-0.700	535.16	-374.61	
12	钢轮内燃压路机15t	台班	17.851	638.99	11406.61	
13	钢轮内燃压路机15t	台班	-0.700	638.99	-447.29	
14	钢轮内燃压路机15t	台班	4.900	638.99	3131.05	
15	钢轮振动压路机12t	台班	6.912	827.05	5716.57	
16	轮胎压路机26t	台班	2.450	965.48	2365.43	
17	轮胎压路机26t	台班	-0.350	965.48	-337.92	
18	轮胎压路机26t	台班	4.331	965.48	4181.49	
19	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.613	704.36	431.77	
20	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.438	704.36	308.51	
21	沥青混凝土摊铺机8t	台班	-0.350	944.15	-330.45	
22	沥青混凝土摊铺机8t	台班	4.331	944.15	4089.11	
23	沥青混凝土摊铺机8t	台班	2.450	944.15	2313.17	
24	沥青混凝土摊铺机12t	台班	6.912	1215.20	8399.46	
25	路面铣刨机2000mm	台班	7.630	2791.13	21296.32	
26	汽车式起重机8t	台班	0.110	736.59	81.02	
27	载货汽车4t	台班	0.251	445.42	111.80	
28	自卸汽车5t	台班	15.260	547.02	8347.53	
29	自卸汽车15t	台班	59.116	930.50	55007.44	
30	平板拖车组40t	台班	3.000	1221.17	3663.51	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路

标段:

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1653129.58	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	297434.07	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	38523.96	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	8916.11	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	4995.41	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	29607.85	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	29607.85	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.63%	17026.78	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	153781.23	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1862462.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					267695.08	13676.91	191555.57		
1	04B002	锯缝	锯缝机锯缝12cm	m	33.00	7.62	251.46	166.32	5.94		
2	041001001002	拆除路面	原有15cm厚沥青路面铣刨 回收运费 扣减回收残值	m2	3790.00	12.96	49118.40	2349.80	25696.20		
3	041001003002	拆除基层	拆除原40cm厚水泥稳定碎石基层，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	3790.00	49.10	186089.00	10687.80	140154.20		
4	040101001002	挖一般土方	挖一般土方，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	1212.80	26.58	32236.22	472.99	25699.23		
		新建沥青路面					1385434.50	57608.00	76633.80		
5	040202001002	路床（槽）整形	路床槽整形碾压，密实度符合设计及规范要求	m2	3790.00	1.86	7049.40	1099.10	4623.80		
6	040202013002	山皮石	30cm厚宕渣层，分层压实，密实度符合设计及规范要求	m2	3790.00	30.96	117338.40	5116.50	11407.90		
7	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	20cm厚 5%水泥稳定碎石基层摊铺机摊铺，半成品场内运输，7天无侧限抗压强度大于等于3.5MPa，具体做法和要求详见施工图	m2	3790.00	54.74	207464.60	18950.00	18116.20		
本页小计							599547.48	38842.51	225703.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	20cm厚 6%水泥稳定碎石基层摊铺机摊铺，包括半刚毛毯养护、半成品场内运输，7天无侧限抗压强度大于等于3.5MPa，具体做法和要求详见施工图	m2	3790.00	59.57	225770.30	22323.10	18116.20		
9	040203004002	封层	1cm沥青稀浆封层	m2	3790.00	15.00	56850.00			56850.00	
10	040203003004	透层、粘层	沥青与半刚性基层间PC-2乳化沥青透层(1.0 L/m2)	m2	3790.00	4.31	16334.90	113.70	379.00		
11	040203006004	沥青混凝土	7cm AC-25C粗粒式沥青砼，具体做法和要求详见施工图。	m2	3790.00	75.67	286789.30	3714.20	9020.20		
12	040203003005	透层、粘层	乳化沥青粘层，粘层采用PC-3乳化沥青粘层油(0.5±0.1L/m2)。乳化沥青应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。	m2	3790.00	2.16	8186.40	113.70	151.60		
13	040203006005	沥青混凝土	5cm AC-20C中粒式沥青砼，具体做法和要求详见施工图。	m2	3790.00	58.26	220805.40	2615.10	6443.00		
14	040203003006	透层、粘层	乳化沥青粘层，粘层采用PC-3乳化沥青粘层油(0.5±0.1L/m2)。乳化沥青应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。	m2	3790.00	2.16	8186.40	113.70	151.60		
15	040203006006	沥青混凝土	4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料，具体做法和要求详见施工图。	m2	3790.00	60.86	230659.40	3448.90	8224.30		
本页小计							1053582.10	32442.40	42485.90	56850.00	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		8916.11	3827.78	1714.47		
1	040203007002	水泥混凝土	水泥稳定层模板	m2	88.00	62.46	5496.48	3336.08	248.16		
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	3419.63	3419.63	491.70	1466.31		
本页小计							8916.11	3827.78	1714.47		
合计							8916.11	3827.78	1714.47		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第1页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									267695.08
1	04B002	锯缝	m	33.00	5.04	1.11	0.18	0.81	0.48	7.62	251.46
	2-219+2-220 *7换	锯缝机切缝缝~深 12(cm)	m	33	5.04	1.11	0.18	0.81	0.48	7.62	251.46
2	041001001002	拆除路面	m2	3790.00	0.62	3.75	6.78	1.14	0.67	12.96	49118.40
	1-351+1-352 *12换	铣刨机铣刨路面~厚度 15(cm)	m2	3790	0.62		6.78	1.14	0.67	9.21	34905.90
	定价	沥青回收运费	m3	568.5		75.00				75.00	42637.50
	定价	扣减沥青回收残值	m3	-568.5		50.00				50.00	-28425.00
3	041001003002	拆除基层	m2	3790.00	2.82		36.98	5.86	3.44	49.10	186089.00
	1-347+1-348 *25换	岩石破碎机拆除混凝土 类路面层 无筋~厚 40(cm)~岩石破碎机拆 除道路沥青混凝土面层 、二碴、三碴、二灰结 石及水泥稳定层等半刚 性道路基层或底层	m2	3790	2.66		28.27	4.57	2.68	38.18	144702.20
	1-73	挖掘机挖土 装车四类 土	m3	1516	0.39		4.32	0.69	0.41	5.81	8807.96
	1-94+1-95*6 换	自卸汽车运土方~运距 7(km)	m3	1516			17.46	2.54	1.49	21.49	32578.84
4	040101001002	挖一般土方	m3	1212.80	0.39		21.19	3.15	1.85	26.58	32236.22
	1-72	挖掘机挖土 装车三类 土	m3	1212.8	0.39		3.73	0.61	0.36	5.09	6173.15
	1-94+1-95*6 换	自卸汽车运土方~运距 7(km)	m3	1212.8			17.46	2.54	1.49	21.49	26063.07
		新建沥青路面									1385434.50
5	040202001002	路床（槽）整形	m2	3790.00	0.29		1.22	0.22	0.13	1.86	7049.40
	2-1	路床（槽）整形 路床 碾压检验	m2	3790	0.29		1.22	0.22	0.13	1.86	7049.40
6	040202013002	山皮石	m2	3790.00	1.35	25.57	3.01	0.65	0.38	30.96	117338.40
	2-117*2+2-1 18*-10换	塘渣底层 人机配合~ 厚30(cm)	m2	3790	1.35	25.57	3.01	0.65	0.38	30.96	117338.40
7	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	m2	3790.00	5.00	42.59	4.78	1.50	0.87	54.74	207464.60

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-溪心路 标段: 第2页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-133	水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚20cm	m2	3790	2.20	42.59	2.73	0.76	0.44	48.72	184648.80
	1-604	机动翻斗车运输~运距 200m	m3	758	14.01		10.25	3.70	2.17	30.13	22838.54
8	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	m2	3790.00	5.89	46.31	4.78	1.64	0.95	59.57	225770.30
	2-133	水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺6%水泥稳定碎石基层~厚20cm	m2	3790	2.20	44.40	2.73	0.76	0.44	50.53	191508.70
	1-604	机动翻斗车运输~运距 200m	m3	758	14.01		10.25	3.70	2.17	30.13	22838.54
	2-224	水泥混凝土路面养生养护毯养护(水减半)	m2	3790	0.89	1.91		0.14	0.08	3.02	11445.80
9	040203004002	封层	m2	3790.00		15.00				15.00	56850.00
	暂估价	1cm沥青稀浆封层	m2	3790		15.00				15.00	56850.00
10	040203003004	透层、粘层	m2	3790.00	0.03	4.15	0.10	0.02	0.01	4.31	16334.90
	2-163	透层半刚性基层乳化沥青1L/m2	m2	3790	0.03	4.15	0.10	0.02	0.01	4.31	16334.90
11	040203006004	沥青混凝土	m2	3790.00	0.98	71.52	2.38	0.50	0.29	75.67	286789.30
	2-192+2-193*1换	粗粒式沥青混凝土路面机械摊铺~厚度7(cm)	m2	3790	0.98	71.52	2.38	0.50	0.29	75.67	286789.30
12	040203003005	透层、粘层	m2	3790.00	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	8186.40
	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	3790	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	8186.40
13	040203006005	沥青混凝土	m2	3790.00	0.69	55.31	1.70	0.35	0.21	58.26	220805.40
	2-202+2-203*1换	中粒式沥青混凝土路面机械摊铺~厚度5(cm)	m2	3790	0.69	55.31	1.70	0.35	0.21	58.26	220805.40
14	040203003006	透层、粘层	m2	3790.00	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	8186.40
	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	3790	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	8186.40
15	040203006006	沥青混凝土	m2	3790.00	0.91	57.05	2.17	0.46	0.27	60.86	230659.40
	2-208+2-209*1换	AC-13沥青玛蹄脂碎石混合料路面机械摊铺~厚度4(cm)	m2	3790	0.91	57.05	2.17	0.46	0.27	60.86	230659.40

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:溪心路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29607.85	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	29607.85	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					29607.85	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:溪心路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:溪心路标段:第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	3.070	753.78	2314.10	
2	履带式推土机90kW	台班	0.150	852.40	127.86	
3	履带式推土机105kW	台班	4.123	937.87	3866.84	
4	平地机90kW	台班	8.111	654.03	5304.84	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	6.939	1060.82	7361.03	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	3.032	408.77	1239.39	
7	钢轮内燃压路机8t	台班	2.501	408.77	1022.33	
8	钢轮内燃压路机8t	台班	0.038	408.77	15.53	
9	钢轮内燃压路机12t	台班	11.825	535.16	6328.27	
10	钢轮内燃压路机12t	台班	4.395	535.16	2352.03	
11	钢轮内燃压路机12t	台班	-0.606	535.16	-324.31	
12	钢轮内燃压路机15t	台班	15.463	638.99	9880.70	
13	钢轮内燃压路机15t	台班	-0.606	638.99	-387.23	
14	钢轮内燃压路机15t	台班	4.245	638.99	2712.51	
15	钢轮振动压路机12t	台班	5.988	827.05	4952.38	
16	轮胎压路机26t	台班	2.122	965.48	2048.75	
17	轮胎压路机26t	台班	-0.303	965.48	-292.54	
18	轮胎压路机26t	台班	3.752	965.48	3622.48	
19	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.531	704.36	374.02	
20	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.380	704.36	267.66	
21	沥青混凝土摊铺机8t	台班	-0.303	944.15	-286.08	
22	沥青混凝土摊铺机8t	台班	3.752	944.15	3542.45	
23	沥青混凝土摊铺机8t	台班	2.122	944.15	2003.49	
24	沥青混凝土摊铺机12t	台班	5.988	1215.20	7276.62	
25	路面铣刨机2000mm	台班	6.610	2791.13	18449.37	
26	汽车式起重机8t	台班	0.062	736.59	45.67	
27	载货汽车4t	台班	0.141	445.42	62.80	
28	自卸汽车5t	台班	13.220	547.02	7231.60	
29	自卸汽车15t	台班	51.212	930.50	47652.77	
30	平板拖车组40t	台班	0.900	1221.17	1099.05	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路

标段:

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1994390.90	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	371210.49	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	60288.87	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	22657.31	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	13177.21	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	37631.56	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	37631.56	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.63%	21641.03	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	186868.87	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2263190.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					337858.10	20851.09	236808.61		
1	04B003	锯缝	锯缝机锯缝12cm。	m	812.00	7.62	6187.44	4092.48	146.16		
2	041001001003	拆除路面	原有16cm厚沥青路面铣刨 回收运费 扣减回收残值	m2	4680.00	13.53	63320.40	2995.20	32853.60		
3	041001003003	拆除基层	拆除原40cm厚水泥稳定碎石基层，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	4680.00	49.10	229788.00	13197.60	173066.40		
4	040101001003	挖一般土方	挖一般土方，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	1450.80	26.58	38562.26	565.81	30742.45		
		新建沥青路面					1656532.80	71136.00	94629.60		
5	040202001003	路床（槽）整形	路床槽整形碾压，密实度符合设计及规范要求	m2	4680.00	1.86	8704.80	1357.20	5709.60		
6	040202013003	山皮石	30cm厚宕渣层，分层压实，密实度符合设计及规范要求	m2	4680.00	30.96	144892.80	6318.00	14086.80		
7	040202015005	水泥稳定碎（砾）石	20cm厚 5%水泥稳定碎石基层摊铺机摊铺，半成品场内运输，包括半刚毛毯养护，7天无侧限抗压强度大于等于3.5MPa，具体做法和要求详见施工图	m2	4680.00	57.76	270316.80	27565.20	22370.40		
本页小计							761772.50	56091.49	278975.41		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	20cm厚 4%水泥稳定碎石基层摊铺机摊铺，半成品场内运输，7天无侧限抗压强度大于等于3.5MPa，具体做法和要求详见施工图	m2	4680.00	52.99	247993.20	23400.00	22370.40		
9	040203004003	封层	1cm沥青稀浆封层	m2	4680.00	15.00	70200.00			70200.00	
10	040203003007	透层、粘层	沥青与半刚性基层间PC-2乳化沥青透层(1.0 L/m2)	m2	4680.00	4.31	20170.80	140.40	468.00		
11	040203006007	沥青混凝土	7cm AC-25C粗粒式沥青砼，具体做法和要求详见施工图。	m2	4680.00	75.67	354135.60	4586.40	11138.40		
12	040203003008	透层、粘层	乳化沥青粘层，粘层采用PC-3乳化沥青粘层油(0.5±0.1L/m2)。乳化沥青应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。	m2	4680.00	2.16	10108.80	140.40	187.20		
13	040203006008	沥青混凝土	5cm AC-20C中粒式沥青砼，具体做法和要求详见施工图。	m2	4680.00	58.26	272656.80	3229.20	7956.00		
14	040203003009	透层、粘层	乳化沥青粘层，粘层采用PC-3乳化沥青粘层油(0.5±0.1L/m2)。乳化沥青应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。	m2	4680.00	2.16	10108.80	140.40	187.20		
15	040203006009	沥青混凝土	4cm AC-13细粒式沥青砼，具体做法和要求详见施工图。	m2	4680.00	52.83	247244.40	4258.80	10155.60		
本页小计							1232618.40	35895.60	52462.80	70200.00	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		22657.31	12167.98	2334.87		
1	040203007003	水泥混凝土	水泥稳定层、混凝土道路模板	m2	308.00	62.46	19237.68	11676.28	868.56		
2	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	3419.63	3419.63	491.70	1466.31		
本页小计							22657.31	12167.98	2334.87		
合计							22657.31	12167.98	2334.87		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路

标段:

第1页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									337858.10
1	04B003	锯缝	m	812.00	5.04	1.11	0.18	0.81	0.48	7.62	6187.44
	2-219+2-220 *7换	锯缝机切缝缝~深 12(cm)	m	812	5.04	1.11	0.18	0.81	0.48	7.62	6187.44
2	041001001003	拆除路面	m2	4680.00	0.64	4.00	7.02	1.18	0.69	13.53	63320.40
	1-351+1-352 *13换	铣刨机铣刨路面~厚度 16(cm)	m2	4680	0.64		7.02	1.18	0.69	9.53	44600.40
	定价	沥青回收运费	m3	748.8		75.00				75.00	56160.00
	定价	扣减沥青回收残值	m3	-748.8		50.00				50.00	-37440.00
3	041001003003	拆除基层	m2	4680.00	2.82		36.98	5.86	3.44	49.10	229788.00
	1-347+1-348 *25换	岩石破碎机拆除混凝土 类路面层 无筋~厚 40(cm)~岩石破碎机拆 除道路沥青混凝土面层 、二碴、三碴、二灰结 石及水泥稳定层等半刚 性道路基层或底层	m2	4680	2.66		28.27	4.57	2.68	38.18	178682.40
	1-73	挖掘机挖土 装车四类 土	m3	1872	0.39		4.32	0.69	0.41	5.81	10876.32
	1-94+1-95*6 换	自卸汽车运土方~运距 7(km)	m3	1872			17.46	2.54	1.49	21.49	40229.28
4	040101001003	挖一般土方	m3	1450.80	0.39		21.19	3.15	1.85	26.58	38562.26
	1-72	挖掘机挖土 装车三类 土	m3	1450.8	0.39		3.73	0.61	0.36	5.09	7384.57
	1-94+1-95*6 换	自卸汽车运土方~运距 7(km)	m3	1450.8			17.46	2.54	1.49	21.49	31177.69
		新建沥青路面									1656532.80
5	040202001003	路床(槽)整形	m2	4680.00	0.29		1.22	0.22	0.13	1.86	8704.80
	2-1	路床(槽)整形 路床 碾压检验	m2	4680	0.29		1.22	0.22	0.13	1.86	8704.80
6	040202013003	山皮石	m2	4680.00	1.35	25.57	3.01	0.65	0.38	30.96	144892.80
	2-117*2+2-1 18*-10换	塘渣底层 人机配合~ 厚30(cm)	m2	4680	1.35	25.57	3.01	0.65	0.38	30.96	144892.80
7	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	m2	4680.00	5.89	44.50	4.78	1.64	0.95	57.76	270316.80

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南苑西路

标段:

第2页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-133	水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚20cm	m2	4680	2.20	42.59	2.73	0.76	0.44	48.72	228009.60
	1-604	机动翻斗车运输~运距 200m	m3	936	14.01		10.25	3.70	2.17	30.13	28201.68
	2-224	水泥混凝土路面养生养护毯养护(水减半)	m2	4680	0.89	1.91		0.14	0.08	3.02	14133.60
8	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	m2	4680.00	5.00	40.84	4.78	1.50	0.87	52.99	247993.20
	2-133	水泥稳定碎石基层 现拌沥青摊铺机摊铺4%水泥稳定碎石基层~厚20cm	m2	4680	2.20	40.84	2.73	0.76	0.44	46.97	219819.60
	1-604	机动翻斗车运输~运距 200m	m3	936	14.01		10.25	3.70	2.17	30.13	28201.68
9	040203004003	封层	m2	4680.00		15.00				15.00	70200.00
	暂估价	1cm沥青稀浆封层	m2	4680		15.00				15.00	70200.00
10	040203003007	透层、粘层	m2	4680.00	0.03	4.15	0.10	0.02	0.01	4.31	20170.80
	2-163	透层半刚性基层乳化沥青1L/m2	m2	4680	0.03	4.15	0.10	0.02	0.01	4.31	20170.80
11	040203006007	沥青混凝土	m2	4680.00	0.98	71.52	2.38	0.50	0.29	75.67	354135.60
	2-192+2-193*1换	粗粒式沥青混凝土路面机械摊铺~厚度7(cm)	m2	4680	0.98	71.52	2.38	0.50	0.29	75.67	354135.60
12	040203003008	透层、粘层	m2	4680.00	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	10108.80
	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	4680	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	10108.80
13	040203006008	沥青混凝土	m2	4680.00	0.69	55.31	1.70	0.35	0.21	58.26	272656.80
	2-202+2-203*1换	中粒式沥青混凝土路面机械摊铺~厚度5(cm)	m2	4680	0.69	55.31	1.70	0.35	0.21	58.26	272656.80
14	040203003009	透层、粘层	m2	4680.00	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	10108.80
	2-165	黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2	m2	4680	0.03	2.07	0.04	0.01	0.01	2.16	10108.80
15	040203006009	沥青混凝土	m2	4680.00	0.91	49.02	2.17	0.46	0.27	52.83	247244.40
	2-208+2-209*1换	AC-13细粒式沥青砼路面机械摊铺~厚度4(cm)	m2	4680	0.91	49.02	2.17	0.46	0.27	52.83	247244.40

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:南苑西路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			37631.56	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	37631.56	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					37631.56	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:南苑西路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:南苑西路标段:第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	3.791	753.78	2857.58	
2	履带式推土机90kW	台班	0.150	852.40	127.86	
3	履带式推土机105kW	台班	5.028	937.87	4715.61	
4	平地机90kW	台班	10.015	654.03	6550.11	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	8.424	1060.82	8936.35	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	3.744	408.77	1530.43	
7	钢轮内燃压路机8t	台班	3.089	408.77	1262.69	
8	钢轮内燃压路机8t	台班	0.047	408.77	19.21	
9	钢轮内燃压路机12t	台班	19.844	535.16	10619.72	
10	钢轮内燃压路机12t	台班	0.150	535.16	80.27	
11	钢轮内燃压路机12t	台班	-0.749	535.16	-400.83	
12	钢轮内燃压路机15t	台班	24.337	638.99	15551.10	
13	钢轮内燃压路机15t	台班	-0.749	638.99	-478.60	
14	钢轮振动压路机12t	台班	7.394	827.05	6115.21	
15	轮胎压路机26t	台班	-0.374	965.48	-361.09	
16	轮胎压路机26t	台班	7.254	965.48	7003.59	
17	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.655	704.36	461.36	
18	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.468	704.36	329.64	
19	沥青混凝土摊铺机8t	台班	-0.374	944.15	-353.11	
20	沥青混凝土摊铺机8t	台班	7.254	944.15	6848.86	
21	沥青混凝土摊铺机12t	台班	7.394	1215.20	8985.19	
22	路面铣刨机2000mm	台班	8.452	2791.13	23590.63	
23	汽车式起重机8t	台班	0.216	736.59	159.10	
24	载货汽车4t	台班	0.493	445.42	219.59	
25	自卸汽车5t	台班	16.904	547.02	9246.83	
26	自卸汽车15t	台班	62.359	930.50	58025.05	
27	平板拖车组40t	台班	0.900	1221.17	1099.05	
28	机动翻斗车1t	台班	85.738	223.75	19183.88	
29	混凝土切缝机7.5kW	台班	5.075	28.26	143.42	
30	混凝土搅拌站45m3/h	台班	7.394	1200.88	8879.31	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	195508.45	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	29237.20	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	6450.60	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3419.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1722.69	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	3030.97	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	3030.97	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.63%	1743.04	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	18333.19	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	222035.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					20216.03	9386.10	6890.99		
1	041001002001	拆除人行道	拆除原5cm厚人行道板+2cm水泥砂浆，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	735.00	6.17	4534.95	1984.50	1675.80		
2	041001003004	拆除基层	拆除8cm素砼基层，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	735.00	16.50	12127.50	7350.00	2381.40		
3	040101001004	挖一般土方	挖7cm砂碎石，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	51.45	27.30	1404.59	20.07	1120.58		
4	040101001005	挖一般土方	挖一般土方，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	80.85	26.58	2148.99	31.53	1713.21		
		新建人行道					175292.42	15155.71	1109.86		
5	040204001001	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	735.00	1.93	1418.55	1021.65	117.60		
6	040204002001	人行道块料铺设	10cm碎石垫层	m2	735.00	18.54	13626.90	845.25	632.10		
7	040204002002	人行道块料铺设	15cmC25砼基层	m2	735.00	65.89	48429.15	2300.55	44.10		
8	040204002003	人行道块料铺设	5cm芝麻灰花岗岩板人行道, 3cmM10水泥砂浆	m2	660.50	150.19	99200.50	9874.48	284.02		
9	040204002004	人行道块料铺设	5cm芝麻灰花岗岩板花岗岩人行道（盲道）， 3cmM10水泥砂浆	m2	74.50	169.36	12617.32	1113.78	32.04		
本页小计							195508.45	24541.81	8000.85		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		3419.63	491.70	1466.31		
1	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	3419.63	3419.63	491.70	1466.31		
本页小计							3419.63	491.70	1466.31		
合计							3419.63	491.70	1466.31		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-南都路 标段: 第1页 共2页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									20216.03
1	041001002001	拆除人行道	m2	735.00	2.70		2.28	0.75	0.44	6.17	4534.95
	1-369	拆除人行道 预制人行道板	m2	735	2.67			0.41	0.24	3.32	2440.20
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	51.45	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	427.55
	1-155+1-156*6换	自卸汽车运石碴~运距7(km)	m3	51.45			26.18	3.81	2.23	32.22	1657.72
2	041001003004	拆除基层	m2	735.00	10.00	0.03	3.24	2.04	1.19	16.50	12127.50
	1-370	拆除人行道 现浇混凝土面层~厚 10cm 内	m2	735	9.97	0.03	0.64	1.66	0.97	13.27	9753.45
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	58.8	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	488.63
	1-155+1-156*6换	自卸汽车运石碴~运距7(km)	m3	58.8			26.18	3.81	2.23	32.22	1894.54
3	040101001004	挖一般土方	m3	51.45	0.39		21.78	3.23	1.90	27.30	1404.59
	1-73	挖掘机挖土 装车四类土	m3	51.45	0.39		4.32	0.69	0.41	5.81	298.92
	1-94+1-95*6换	自卸汽车运土方~运距7(km)	m3	51.45			17.46	2.54	1.49	21.49	1105.66
4	040101001005	挖一般土方	m3	80.85	0.39		21.19	3.15	1.85	26.58	2148.99
	1-72	挖掘机挖土 装车三类土	m3	80.85	0.39		3.73	0.61	0.36	5.09	411.53
	1-94+1-95*6换	自卸汽车运土方~运距7(km)	m3	80.85			17.46	2.54	1.49	21.49	1737.47
		新建人行道									175292.42
5	040204001001	人行道整形碾压	m2	735.00	1.39		0.16	0.24	0.14	1.93	1418.55
	2-2	路床（槽）整形 人行道整形碾压	m2	735	1.39		0.16	0.24	0.14	1.93	1418.55
6	040204002001	人行道块料铺设	m2	735.00	1.15	16.05	0.86	0.30	0.18	18.54	13626.90
	2-105+2-106*10换	碎石底层 人机配合~厚10(cm)	m2	735	1.15	16.05	0.86	0.30	0.18	18.54	13626.90
7	040204002002	人行道块料铺设	m2	735.00	3.13	61.92	0.06	0.49	0.29	65.89	48429.15
	2-230+2-231*5换	人行道基础 混凝土~厚度15(cm)~非泵送商品混凝土 C25	m2	735	3.13	61.92	0.06	0.49	0.29	65.89	48429.15

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:南都路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3030.97	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	3030.97	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					3030.97	

主要机械台班一览表

工程名称:南都路

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1021652.10	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	149779.82	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	18251.73	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3419.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1722.69	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	14832.10	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	14832.10	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.63%	8529.59	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	94359.01	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1142792.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					100452.60	49335.09	31503.56		
1	041001002002	拆除人行道	拆除原5cm厚人行道板+2cm水泥砂浆，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	3870.00	6.17	23877.90	10449.00	8823.60		
2	041001003005	拆除基层	拆除8cm素砼基层，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	3870.00	16.50	63855.00	38700.00	12538.80		
3	040101001006	挖一般土方	挖7cm砂碎石，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	51.45	27.30	1404.59	20.07	1120.58		
4	040101001007	挖一般土方	挖一般土方，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	425.70	26.58	11315.11	166.02	9020.58		
		新建人行道					921199.50	79799.40	5843.70		
5	040204001002	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	3870.00	1.93	7469.10	5379.30	619.20		
6	040204002005	人行道块料铺设	10cm碎石垫层	m2	3870.00	18.54	71749.80	4450.50	3328.20		
7	040204002006	人行道块料铺设	15cmC25砼基层	m2	3870.00	65.89	254994.30	12113.10	232.20		
8	040204002007	人行道块料铺设	5cm芝麻灰花岗岩板人行道, 3cmM10水泥砂浆	m2	3570.00	150.19	536178.30	53371.50	1535.10		
9	040204002008	人行道块料铺设	5cm芝麻灰花岗岩板花岗岩人行道（盲道）， 3cmM10水泥砂浆	m2	300.00	169.36	50808.00	4485.00	129.00		
本页小计							1021652.10	129134.49	37347.26		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		3419.63	491.70	1466.31		
1	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	3419.63	3419.63	491.70	1466.31		
本页小计							3419.63	491.70	1466.31		
合计							3419.63	491.70	1466.31		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-会展中心 标段: 第1页 共2页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									100452.60
1	041001002002	拆除人行道	m2	3870.00	2.70		2.28	0.75	0.44	6.17	23877.90
	1-369	拆除人行道 预制人行道板	m2	3870	2.67			0.41	0.24	3.32	12848.40
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	270.9	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	2251.18
	1-155+1-156*6换	自卸汽车运石碴~运距7(km)	m3	270.9			26.18	3.81	2.23	32.22	8728.40
2	041001003005	拆除基层	m2	3870.00	10.00	0.03	3.24	2.04	1.19	16.50	63855.00
	1-370	拆除人行道 现浇混凝土面层~厚 10cm 内	m2	3870	9.97	0.03	0.64	1.66	0.97	13.27	51354.90
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	309.6	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	2572.78
	1-155+1-156*6换	自卸汽车运石碴~运距7(km)	m3	309.6			26.18	3.81	2.23	32.22	9975.31
3	040101001006	挖一般土方	m3	51.45	0.39		21.78	3.23	1.90	27.30	1404.59
	1-73	挖掘机挖土 装车四类土	m3	51.45	0.39		4.32	0.69	0.41	5.81	298.92
	1-94+1-95*6换	自卸汽车运土方~运距7(km)	m3	51.45			17.46	2.54	1.49	21.49	1105.66
4	040101001007	挖一般土方	m3	425.70	0.39		21.19	3.15	1.85	26.58	11315.11
	1-72	挖掘机挖土 装车三类土	m3	425.7	0.39		3.73	0.61	0.36	5.09	2166.81
	1-94+1-95*6换	自卸汽车运土方~运距7(km)	m3	425.7			17.46	2.54	1.49	21.49	9148.29
		新建人行道									921199.50
5	040204001002	人行道整形碾压	m2	3870.00	1.39		0.16	0.24	0.14	1.93	7469.10
	2-2	路床（槽）整形 人行道整形碾压	m2	3870	1.39		0.16	0.24	0.14	1.93	7469.10
6	040204002005	人行道块料铺设	m2	3870.00	1.15	16.05	0.86	0.30	0.18	18.54	71749.80
	2-105+2-106*10换	碎石底层 人机配合~厚10(cm)	m2	3870	1.15	16.05	0.86	0.30	0.18	18.54	71749.80
7	040204002006	人行道块料铺设	m2	3870.00	3.13	61.92	0.06	0.49	0.29	65.89	254994.30
	2-230+2-231*5换	人行道基础 混凝土~厚度15(cm)~非泵送商品混凝土 C25	m2	3870	3.13	61.92	0.06	0.49	0.29	65.89	254994.30

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:会展中心

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			14832.10	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	14832.10	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					14832.10	

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	475434.49	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	69802.57	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	10421.95	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3419.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1722.69	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	7002.32	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	7002.32	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.63%	4026.87	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	44089.50	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	533973.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					47217.49	22829.86	15173.69		
1	041001002003	拆除人行道	拆除原5cm厚人行道板+2cm水泥砂浆，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	1790.00	6.17	11044.30	4833.00	4081.20		
2	041001003006	拆除基层	拆除8cm素砼基层，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m2	1790.00	16.50	29535.00	17900.00	5799.60		
3	040101001008	挖一般土方	挖7cm砂碎石，，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	51.45	27.30	1404.59	20.07	1120.58		
4	040101001009	挖一般土方	挖一般土方，，废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	196.90	26.58	5233.60	76.79	4172.31		
		新建人行道					428217.00	36909.80	2702.90		
5	040204001003	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	1790.00	1.93	3454.70	2488.10	286.40		
6	040204002009	人行道块料铺设	10cm碎石垫层	m2	1790.00	18.54	33186.60	2058.50	1539.40		
7	040204002010	人行道块料铺设	15cmC25砼基层	m2	1790.00	65.89	117943.10	5602.70	107.40		
8	040204002011	人行道块料铺设	5cm芝麻灰花岗岩板人行道, 3cmM10水泥砂浆	m2	1540.00	150.19	231292.60	23023.00	662.20		
9	040204002012	人行道块料铺设	5cm芝麻灰花岗岩板花岗岩人行道（盲道）， 3cmM10水泥砂浆	m2	250.00	169.36	42340.00	3737.50	107.50		
本页小计							475434.49	59739.66	17876.59		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					3419.63	491.70	1466.31		
1	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	3419.63	3419.63	491.70	1466.31		
本页小计							3419.63	491.70	1466.31		
合计							3419.63	491.70	1466.31		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-永义线 标段: 第1页 共2页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									47217.49
1	041001002003	拆除人行道	m2	1790.00	2.70		2.28	0.75	0.44	6.17	11044.30
	1-369	拆除人行道 预制人行道板	m2	1790	2.67			0.41	0.24	3.32	5942.80
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	125.3	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	1041.24
	1-155+1-156*6换	自卸汽车运石碴~运距7(km)	m3	125.3			26.18	3.81	2.23	32.22	4037.17
2	041001003006	拆除基层	m2	1790.00	10.00	0.03	3.24	2.04	1.19	16.50	29535.00
	1-370	拆除人行道 现浇混凝土面层~厚 10cm 内	m2	1790	9.97	0.03	0.64	1.66	0.97	13.27	23753.30
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	143.2	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	1189.99
	1-155+1-156*6换	自卸汽车运石碴~运距7(km)	m3	143.2			26.18	3.81	2.23	32.22	4613.90
3	040101001008	挖一般土方	m3	51.45	0.39		21.78	3.23	1.90	27.30	1404.59
	1-73	挖掘机挖土 装车四类土	m3	51.45	0.39		4.32	0.69	0.41	5.81	298.92
	1-94+1-95*6换	自卸汽车运土方~运距7(km)	m3	51.45			17.46	2.54	1.49	21.49	1105.66
4	040101001009	挖一般土方	m3	196.90	0.39		21.19	3.15	1.85	26.58	5233.60
	1-72	挖掘机挖土 装车三类土	m3	196.9	0.39		3.73	0.61	0.36	5.09	1002.22
	1-94+1-95*6换	自卸汽车运土方~运距7(km)	m3	196.9			17.46	2.54	1.49	21.49	4231.38
		新建人行道									428217.00
5	040204001003	人行道整形碾压	m2	1790.00	1.39		0.16	0.24	0.14	1.93	3454.70
	2-2	路床（槽）整形 人行道整形碾压	m2	1790	1.39		0.16	0.24	0.14	1.93	3454.70
6	040204002009	人行道块料铺设	m2	1790.00	1.15	16.05	0.86	0.30	0.18	18.54	33186.60
	2-105+2-106*10换	碎石底层 人机配合~厚10(cm)	m2	1790	1.15	16.05	0.86	0.30	0.18	18.54	33186.60
7	040204002010	人行道块料铺设	m2	1790.00	3.13	61.92	0.06	0.49	0.29	65.89	117943.10
	2-230+2-231*5换	人行道基础 混凝土~厚度15(cm)~非泵送商品混凝土 C25	m2	1790	3.13	61.92	0.06	0.49	0.29	65.89	117943.10

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:永义线

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7002.32	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	7002.32	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					7002.32	

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	376975.20	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	49440.26	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	434830.32	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	429663.22	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3339.14	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1)\times 9.79\%$	5167.10	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1)\times 9.79\%$	5167.10	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1)\times 5.63\%$	2971.48	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		$(1+2+3+4+\text{计税不计费}+\text{计税不计费不下浮})\times 9\%$	73329.93	
7	下浮		$(1+2+3+4+5+6-\text{计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料})\times 0\%$		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	888107.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					376975. 20	52836. 76	1773. 02		
1	041001005001	拆除侧、平（缘）石	拆除原砼侧石(尺寸为150*35*65cm，利旧)	m	200. 00	3. 32	664. 00	534. 00			
2	040103002001	余方弃置	拆除原砼侧石(尺寸为150*35*65cm，利旧)，垫层、靠背等废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	4. 00	40. 53	162. 12	1. 56	130. 12		
3	041001005003	拆除侧、平（缘）石	拆除原侧石(尺寸为150*30*65cm，利旧)	m	200. 00	3. 32	664. 00	534. 00			
4	040103002002	余方弃置	拆除原侧石(尺寸为150*30*65cm，利旧)，垫层、靠背等废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑砼	m3	4. 00	40. 53	162. 12	1. 56	130. 12		
5	041001005004	拆除侧、平（缘）石	拆除原花岗岩侧石(尺寸为100*37*15cm，利旧)	m	1340. 00	4. 38	5869. 20	4716. 80			
6	040103002003	余方弃置	拆除原侧石(尺寸为150*30*65cm，利旧)，垫层、靠背等废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑砼	m3	26. 80	40. 53	1086. 20	10. 45	871. 80		
7	041001005002	拆除侧、平（缘）石	拆除原花岗岩平石(尺寸为100*12*30cm，利旧)	m	1160. 00	4. 38	5080. 80	4083. 20			
8	040103002004	余方弃置	拆除原花岗岩平石(尺寸为100*12*30cm，利旧)，垫层废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	4. 18	40. 53	169. 42	1. 63	135. 98		
本页小计							13857. 86	9883. 20	1268. 02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	041001005005	拆除侧、平（缘）石	拆除原花岗岩压边石(尺寸为100*10*20cm，利旧)	m	580.00	4.38	2540.40	2041.60			
10	040103002005	余方弃置	拆除原花岗岩压边石(尺寸为100*10*20cm，利旧)，垫层废弃料清理、装车、外运，运距自行考虑	m3	3.48	40.53	141.04	1.36	113.20		
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	3cmM10砂浆卧底，15*37cm花岗岩侧石（利旧），C20混凝土靠背。	m	1340.00	25.33	33942.20	16750.00	134.00		
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	3cmM10砂浆卧底，12*30cm花岗岩平石（利旧）。	m	1160.00	8.88	10300.80	6484.40	92.80		
13	040204004003	安砌侧（平、缘）石	3cmM10砂浆卧底，150*35*65cm混凝土侧石（利旧），C20混凝土靠背。	m	200.00	25.45	5090.00	2154.00	48.00		
14	040204004004	安砌侧（平、缘）石	3cmM10砂浆卧底，150*30*65cm混凝土侧石（利旧），C20混凝土靠背。	m	200.00	24.63	4926.00	2118.00	40.00		
15	040204004005	安砌侧（平、缘）石	3cmM10砂浆卧底，10*20cm芝麻灰花岗岩压边石（利旧），C20混凝土靠背。	m	580.00	21.89	12696.20	6797.60	40.60		
16	040204004006	安砌侧（平、缘）石	2cmM10砂浆卧底，10*15cm芝麻灰花岗岩树池，C20混凝土靠背。	m	910.00	58.77	53480.70	6606.60	36.40		
17	04B004	车挡石墩	车挡石墩	个	500	260.00	130000.00			130000.00	
18	04B005	新老路基搭接处理	新老路基搭接处理	项	1	20000.00	20000.00			20000.00	
19	04B006	现状管道保护处理	现状管道保护处理	项	1	20000.00	20000.00			20000.00	
本页小计							293117.34	42953.56	505.00	170000.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	04B007	管线开挖、恢复等	管线开挖、恢复等	项	1	20000.00	20000.00			20000.00	
21	04B008	花岗岩侧、平石新购安装等	花岗岩侧、平石新购安装等	项	1	50000.00	50000.00			50000.00	
本页小计							70000.00			70000.00	
合计							376975.20	52836.76	1773.02	240000.00	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					429663.22	3535.56	157.78		
1	041102001001	垫层模板	侧石靠背模板	m2	140.00	30.01	4201.40	1537.20	68.60		
2	041102001002	垫层模板	树池靠背模板	m2	182.00	30.01	5461.82	1998.36	89.18		
3	04B009	围挡	主干道封闭式围挡高度不低于2.5m, 围挡应封闭、完整、牢固、美观;成品警示灯安装;板面铺贴宣传、警示、美化等标语;包括警示、照明亮灯费用, 并按要求现场安装探头、防扬尘喷洒装置等。	m	2000.00	210.00	420000.00				
本页小计							429663.22	3535.56	157.78		
合计							429663.22	3535.56	157.78		

第1页 共4页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）						合计 （元）
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称, 电子 评标勿删]									376975.20
1	041001005001	拆除侧、平（缘）石	m	200.00	2.67			0.41	0.24	3.32	664.00
	1-372	拆除侧、平石 侧、平 石混凝土	m	200	2.67			0.41	0.24	3.32	664.00
2	040103002001	余方弃置	m3	4.00	0.39		32.53	4.80	2.81	40.53	162.12
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴 装车	m3	4	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	33.24
	1-155+1-156 *6换	自卸汽车运石碴`运距 7(km)	m3	4			26.18	3.81	2.23	32.22	128.88
3	041001005003	拆除侧、平（缘）石	m	200.00	2.67			0.41	0.24	3.32	664.00
	1-372	拆除侧、平石 侧、平 石混凝土	m	200	2.67			0.41	0.24	3.32	664.00
4	040103002002	余方弃置	m3	4.00	0.39		32.53	4.80	2.81	40.53	162.12
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴 装车	m3	4	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	33.24
	1-155+1-156 *6换	自卸汽车运石碴`运距 7(km)	m3	4			26.18	3.81	2.23	32.22	128.88
5	041001005004	拆除侧、平（缘）石	m	1340.00	3.52			0.54	0.32	4.38	5869.20
	1-373	拆除侧、平石 侧、平 石石质	m	1340	3.52			0.54	0.32	4.38	5869.20
6	040103002003	余方弃置	m3	26.80	0.39		32.53	4.80	2.81	40.53	1086.20
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴 装车	m3	26.8	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	222.71
	1-155+1-156 *6换	自卸汽车运石碴`运距 7(km)	m3	26.8			26.18	3.81	2.23	32.22	863.50
7	041001005002	拆除侧、平（缘）石	m	1160.00	3.52			0.54	0.32	4.38	5080.80
	1-373	拆除侧、平石 侧、平 石石质	m	1160	3.52			0.54	0.32	4.38	5080.80
8	040103002004	余方弃置	m3	4.18	0.39		32.53	4.80	2.81	40.53	169.42
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴 装车	m3	4.18	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	34.74
	1-155+1-156 *6换	自卸汽车运石碴`运距 7(km)	m3	4.18			26.18	3.81	2.23	32.22	134.68
9	041001005005	拆除侧、平（缘）石	m	580.00	3.52			0.54	0.32	4.38	2540.40

第2页 共4页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）						合计 （元）
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	1-373	拆除侧、平石 侧、平 石石质	m	580	3.52			0.54	0.32	4.38	2540.40
10	040103002005	余方弃置	m3	3.48	0.39		32.53	4.80	2.81	40.53	141.04
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴 装车	m3	3.48	0.39		6.35	0.99	0.58	8.31	28.92
	1-155+1-156 *6换	自卸汽车运石碴`运距 7(km)	m3	3.48			26.18	3.81	2.23	32.22	112.13
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	m	1340.00	12.50	9.64	0.10	1.95	1.14	25.33	33942.20
	2-248换	侧、平石垫层 人工铺 装砂浆粘结层`干混砌 筑砂浆 DM M10.0	m3	6.03	122.33	372.62	22.48	22.52	13.20	553.15	3335.49
	2-246换	侧、平石垫层 人工铺 装混凝土垫层`非泵送 商品混凝土 C20	m3	26.8	118.90	373.62		18.36	10.76	521.64	13979.95
	2-250换	侧石石质安砌`干混砌 筑砂浆 DM M10.0	m	1340	9.57	0.49		1.48	0.87	12.41	16629.40
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	m	1160.00	5.59	1.81	0.08	0.88	0.52	8.88	10300.80
	2-248换	侧、平石垫层 人工铺 装砂浆粘结层`干混砌 筑砂浆 DM M10.0	m3	4.176	122.33	372.62	22.48	22.52	13.20	553.15	2309.95
	2-252换	平石石质安砌`干混砌 筑砂浆 DM M10.0	m	1160	5.15	0.47		0.80	0.47	6.89	7992.40
13	040204004003	安砌侧（平、缘）石	m	200.00	10.77	11.75	0.24	1.70	0.99	25.45	5090.00
	2-248换	侧、平石垫层 人工铺 装砂浆粘结层`干混砌 筑砂浆 DM M10.0	m3	2.1	122.33	372.62	22.48	22.52	13.20	553.15	1161.62
	2-246换	侧、平石垫层 人工铺 装混凝土垫层`非泵送 商品混凝土 C20	m3	4	118.90	373.62		18.36	10.76	521.64	2086.56
	2-249	侧石混凝土安砌	m	200	7.11	0.37		1.10	0.64	9.22	1844.00
14	040204004004	安砌侧（平、缘）石	m	200.00	10.59	11.20	0.20	1.67	0.97	24.63	4926.00
	2-248换	侧、平石垫层 人工铺 装砂浆粘结层`干混砌 筑砂浆 DM M10.0	m3	1.8	122.33	372.62	22.48	22.52	13.20	553.15	995.67
	2-246换	侧、平石垫层 人工铺 装混凝土垫层`非泵送 商品混凝土 C20	m3	4	118.90	373.62		18.36	10.76	521.64	2086.56
	2-249	侧石混凝土安砌	m	200	7.11	0.37		1.10	0.64	9.22	1844.00

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5167.10	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	5167.10	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					5167.10	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	190155.54	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	23698.27	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2320.06	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	2320.06	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	2320.06	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.63%	1334.21	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	17442.88	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	211253.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		设施及标线					60355.54	16682.01	10151.26		
1	040205006001	标线	地面标线：一次常温漆，一次热熔漆	m2	370.00	47.53	17586.10	3552.00	2934.10		
2	040205008001	横道线	道路划线：斑马线（热熔型标线漆一道+常温型标线漆一道）	m2	480.00	66.08	31718.40	9518.40	4977.60		
3	040205007001	标记	6m导向直行箭头：一次常温漆，一次热熔漆	个	36	175.10	6303.60	2054.52	1287.36		
4	040205007002	标记	6m左（右）转箭头：一次常温漆，一次热熔漆	个	10	222.50	2225.00	730.10	445.20		
5	040205007003	标记	6m直行左（右）转箭头：一次常温漆，一次热熔漆	个	5	297.45	1487.25	487.95	298.35		
6	040205007004	标记	自行车标志：一次常温漆，一次热熔漆	m2	13.00	79.63	1035.19	339.04	208.65		
		护栏					99800.00				
7	04B010	中央隔离护栏	中央隔离护栏：高1.2m（蓝白，含渐变段）	m	450.00	200.00	90000.00			90000.00	
8	04B011	机非隔离护栏	机非隔离护栏：高0.8m（蓝白）	m	70.00	140.00	9800.00			9800.00	
		其他					30000.00				
9	04B012	杆件拆除及迁移、基础等	杆件拆除及迁移、基础等	项	1	30000.00	30000.00			30000.00	
本页小计							190155.54	16682.01	10151.26	129800.00	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]									
本页小计											
合计											

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施

标段:

第1页 共2页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		设施及标线									60355.54
1	040205006001	标线	m2	370.00	9.60	25.84	7.93	2.62	1.54	47.53	17586.10
	2-297	常温型地面标线	m2	370	2.21	5.73	1.89	0.61	0.36	10.80	3996.00
	2-298	热熔型地面标线	m2	370	7.39	20.11	6.04	2.01	1.18	36.73	13590.10
2	040205008001	横道线	m2	480.00	19.83	28.66	10.37	4.55	2.67	66.08	31718.40
	2-302	横道线 常温型	m2	480	7.60	6.07	3.79	1.71	1.00	20.17	9681.60
	2-303	横道线 热熔型	m2	480	12.23	22.59	6.58	2.84	1.67	45.91	22036.80
3	040205007001	标记	个	36	57.07	60.03	35.76	14.02	8.22	175.10	6303.60
	2-307	标记 箭头 直行(6m)) 常温型	个	36	23.10	12.04	13.26	5.44	3.19	57.03	2053.08
	2-308	标记 箭头 直行(6m)) 热熔型	个	36	33.97	47.99	22.50	8.58	5.03	118.07	4250.52
4	040205007002	标记	个	10	73.01	76.79	44.52	17.76	10.42	222.50	2225.00
	2-313	标记 箭头 转弯(6m)) 常温型	个	10	29.65	15.40	16.10	6.85	4.02	72.02	720.20
	2-314	标记 箭头 转弯(6m)) 热熔型	个	10	43.36	61.39	28.42	10.91	6.40	150.48	1504.80
5	040205007003	标记	个	5	97.59	102.50	59.67	23.76	13.93	297.45	1487.25
	2-319	标记 箭头 直行转弯 (6m) 常温型	个	5	39.63	20.56	21.78	9.19	5.39	96.55	482.75
	2-320	标记 箭头 直行转弯 (6m) 热熔型	个	5	57.96	81.94	37.89	14.57	8.54	200.90	1004.50
6	040205007004	标记	m2	13.00	26.08	27.41	16.05	6.36	3.73	79.63	1035.19
	2-337	字符、图型 常温型	m2	13	10.58	5.50	5.87	2.46	1.44	25.85	336.05
	2-338	字符、图型 热熔型	m2	13	15.50	21.91	10.18	3.90	2.29	53.78	699.14
		护栏									99800.00
7	04B010	中央隔离护栏	m	450.00		200.00				200.00	90000.00
	暂估价	中央隔离护栏	m	450		200.00				200.00	90000.00
8	04B011	机非隔离护栏	m	70.00		140.00				140.00	9800.00
	暂估价	机非隔离护栏: 高0.8m (蓝白)	m	70		140.00				140.00	9800.00

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-交通设施

标段:

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	82880.98	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	11309.79	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	583.59	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1)\times 5.16\%$	583.59	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1)\times 5.16\%$	583.59	见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$		
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1)\times 9.18\%$	1038.24	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		$(1+2+3+4+\text{计税不计费}+\text{计税不计费不下浮})\times 9\%$	7605.25	
7	下浮		$(1+2+3+4+5+6-\text{计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料})\times 0\%$		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			$1+2+3+4+5+6-7$	92108.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					82880.98	6763.56	6057.20		
1	050102001001	栽植乔木	紫薇：D6cm，高度200-220cm，冠幅130-150cm，全冠，姿态优美，精品苗，树棍支撑四脚桩，草绳绕树干1.2m，养护期两年	株	6	474.54	2847.24	260.82	53.28	2121.00	
2	050102002001	栽植灌木	金森女贞球：高度100-120cm，冠幅80-100cm，球形饱满，不脱脚，养护期一年	株	9	96.71	870.39	86.04	35.82		
3	050102002002	栽植灌木	安库杜鹃：高度30-35cm，冠幅30-35cm，36株/m2，养护期一年	m2	150.00	194.41	29161.50	2082.00	465.00	25515.00	
4	050102007001	栽植色带	书带草，高度15-20cm，36丛/m2，3-5芽/丛（石蒜，9球/m2），养护期一年。	m2	170.00	46.95	7981.50	953.70	316.20	5783.40	
5	050102012001	铺种草皮	草坪：果岭草，秋季混播黑麦草草籽	m2	200.00	31.49	6298.00	2688.00	392.00		
6	05B001	果壳箱	果壳箱，具体按甲方要求	个	2	800.00	1600.00			1600.00	
7	040101001010	挖一般土方	土方开挖外运, 运输方式及运距投标自行考虑，厚度暂按30cm	m3	165.00	34.58	5705.70	557.70	3951.75		
8	050101009001	种植土回（换）填	种植土回填30cm	m3	165.00	33.01	5446.65	135.30	843.15		
9	05B002	基肥量	基肥量每平方10kg	t	5.500	540.00	2970.00			2970.00	
10	05B003	原有绿化移除或移植等	原有绿化移除或移植等	项	1	20000.00	20000.00			20000.00	
本页小计							82880.98	6763.56	6057.20	57989.40	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]									
本页小计											
合计											

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:2025年市政道路维修改造工程-园林

标段:

第1页 共2页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称, 电子 评标勿删]									82880.98
1	050102001001	栽植乔木	株	6	43.47	407.48	8.88	8.46	6.25	474.54	2847.24
	1-106	栽植乔木(带土球)胸 径(cm)5以内	株	6	9.79	0.21		1.61	1.19	12.80	76.80
	1-255*J1.7换	乔木养护 落叶乔木胸 径(cm)5以内 实际养 护期为两年时	株	6	27.26	3.54	8.88	5.80	4.28	49.76	298.56
	1-334	树棍支撑四脚桩	株	6	4.43	49.53		0.73	0.54	55.23	331.38
	1-341	草绳绕树杆胸径(cm) 5以内	m	7.2	1.66	0.58		0.27	0.20	2.71	19.51
	暂估价	紫薇: D6cm, 高度 200-220cm, 冠幅 130-150cm, 全冠, 姿 态优美, 精品苗	株	6		353.50				353.50	2121.00
2	050102002001	栽植灌木	株	9	9.56	79.41	3.98	2.16	1.60	96.71	870.39
	1-143	栽植灌木、藤本(带土 球)土球直径(cm)30 以内	株	9	3.70	0.10		0.61	0.45	4.86	43.74
	1-306	球形植物养护 球形植 物蓬径(cm)100以内	株	9	5.86	2.25	3.98	1.55	1.15	14.79	133.11
	浙江信息价	金森女贞球: 高度 100-120cm, 冠幅 80-100cm, 球形饱满, 不脱脚	株	9		77.06				77.06	693.54
3	050102002002	栽植灌木	m2	150.00	13.88	172.66	3.10	2.74	2.03	194.41	29161.50
	1-163	灌木、藤本片植(苗高 50cm以内)种植密度(株 /m2)36以内	m2	150	9.87	0.27		1.62	1.20	12.96	1944.00
	1-288	灌木养护 片植灌木	m2	150	4.01	2.11	3.10	1.12	0.83	11.17	1675.50
	暂估价	安库杜鹃: 高度 30-35cm, 冠幅30-35cm , 36株/m2	株	5400		4.73				4.73	25542.00
4	050102007001	栽植色带	m2	170.00	5.61	37.41	1.86	1.19	0.88	46.95	7981.50
	1-189	地被植物片植[丛(株) /m2]36以内	m2	170	4.94	0.27		0.81	0.60	6.62	1125.40
	暂估价	书带草, 高度15-20cm , 36丛/m2, 3-5芽/丛	株	6120		0.95				0.95	5814.00

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:园林

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			583.59	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.16	583.59	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					583.59	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林

标段：

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:园林

标段：

第1页 共1页

[illegible]