

徐钢集团铁路专线监控项目询价文件

编号: XGITXJ20250821

一、项目名称: 徐钢集团铁路专线监控项目询价文件

二、项目要求:

- 1、根据铁路专线项目要求,需在项目进出通道、围墙、核心敏感区域安装监控终端,监控保存时间一个月以上,同时设置警报器(您已进入监控区域,请无关人员自行离开),详情见附件1。
- 2、根据生产现场管理要求,优特钢厂、炼铁二厂(同时在原料主控室安装65寸监视器一台)需安装监控终端若干,详情见附件1。
- 3、根据公司环保管理要求,新球团一厂煤气报警仪网络需改造,从主控楼配电室分别敷设光纤至原料值班室和水泵房值班室,详情见附件。
- 4、本项目询价方提供的设备及配件辅材为:光纤、网线、电缆、交换机(含光模块)等。报价方提供的设备及配件辅材为:终端箱、线管、扎带、水晶头、光纤跳线、光纤熔接盒等,配件辅材至少达到国标标准,且需按照询价方要求进行施工安装、设备调试,具体清单见附件。
- 5、本项目为监控安装、综合布线、系统集成,报价书应包括:设计方案、施工方案、企业资质、报价清单等。询价方案务必将施工各流程、工序全面细化,保证高质、安全、环保、可行性高,且必须包括高空施工安全防护措施及施工废弃物处理方案等。
- 6、询价方负责对设计方案尤其是硬件配置等的确认,并不能减轻报价方在产品的设计、选型、制造、服务等方面的任何责任,报价人在报价并签署合同后,如果在项目实施过程中出现软硬件产品有任何遗漏而不能满足系统使用的性能和维护要求时,所遗漏的部分均应由报价人免费提供。
- 7、除设备清单列出的主要设备外,乙方提供的配套设备及配件不应少于本询价文件及图纸所要求的规格和数量,本文件及设计图纸中未列入但对保证设备或系统性能所必须的硬件和软件应由乙方补充完整。
- 8、报价前报价人应充分踏勘施工现场及周围环境因素,定于2025年8月25日上午9点半集中统一察勘现场,过期不候,因报价人踏勘不充分导致的一切后果均由报价人承担。以上提供数据仅供参考,工程量由报价人确认,要求报价人在报价前进行实际测量或查阅询价人相关图纸。
- 9、参与报价公司必须已通过我公司供应商管理系统考核,合同附件(设计及技术方案、施工方案、设备材料清单等)及验收单须与信息部会签。

三、项目周期: 2025年9月15日前完成

四、报价截止日期: 2025年8月26日

五、报价条件: 方案符合询价方要求的前提下价格最低者报价

六、发票及付款方式: 增值税专用发票(设备费税率13%,施工费税率6%),首付款30%,项目竣工验收合格支付65%,质保金5%,质保期一年

七、报价保证金要求

- 1、本项目报价保证金为贰仟元,请各报价单位在报价前将保证金缴纳到公司指定账户,账户信息

如下：

账户名称：江苏徐钢钢铁集团有限公司

账号：60300188000000272

开户行：江苏银行股份有限公司徐州铜山支行

行号：313303300016

2、项目开标定标后，当月月底集中将报价保证金退还给各报价单位，其中报价单位将在项目完成且验收完毕后退还保证金；

3、报价后主动弃标者没收本次保证金，且将拉入我公司供应商黑名单。

八、联系方式：

信息部 刘道忠 17851132111

赵作琅 17851125111

附件 1：

各分厂监控点位表

序号	分厂工段	安装具体位置	数量
1	铁路专线项目	围墙全覆盖	现场确定
2	优特钢厂	1#操作室	1
3		2#操作室	1
4		3#操作室	1
5		4#操作室	1
6		5#操作室	1
7		6#操作室	1
8		1#打包室	1
9		2#打包室	1
10		炼铁二厂	原料筒仓焦 1 皮带机机头
11	原料筒仓焦 3 皮带机机头		1
12	原料筒仓焦 4 皮带机机头		1
13	原料筒仓焦 5 皮带机机头		1
14	原料筒仓焦 6 皮带机机头		1

光纤敷设点位表

序号	分厂工段	安装具体位置	数量
1	新球团一厂	主控楼配电室至原料值班室	1
2		主控楼配电室至水泵房值班室	1

附件 2:

设备清单参考

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	光缆	GYTS-12B1.3, 12 芯	米	按需	询价方提供
2	超五类网线	海康 HK-135S, 305 米/箱	米	按需	
3	电源线	RVV2*1.0	米	按需	
4	网络交换机	SG2210P 8 口千兆, POE	台	按需	
5	光模块	华为 SFP-GE-LX-SM1310 千兆光模块	个	按需	
6	监视器	65 寸	台	1	
7	监控相机	DH-IPC-HFW3233M-I1	台	按需	
8	相机支架	DH-PFB121W	个	按需	
9	球机	DH-SD-6C3423-HN-RB	台	按需	
10	球机支架	DH-PFB303W	个	按需	
11	硬盘录像机	DH-NVR4208-4KS2/H	台	1	
11	不锈钢终端箱	IP65, W400xH600xD250 (mm) 内含空开、插座、 光纤熔接盘	个	按需	报价方提供
12	线管、线槽	20mm (根据现场情况确定材质)	米	按需	
13	光纤跳线	SC-SC	根	按需	
14	声光警报器	定制	套	按需	
15	L 型支架	定制	个	按需	

说明: 报价方在该项目提供的材料不限于以上列出的辅材料, 满足该项目要求的所有辅材料均由报价方免费提供。