工程预算书

建设单位：梅州市梅县区城东镇中心小学

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程

清单总价（小写）：42,237.74

（大写）：肆万贰仟贰佰叁拾柒元柒角肆分

编制单位：

编 制 人：

编制时间：

编制说明

一、工程概况：

1、建设单位：梅州市梅县区城东镇中心小学

2、工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程

二、编制内容：

1、城东镇中心小学防护网、栏杆安装等项目。

三、清单编制依据：

1、本清单工程量根据省建设厅有关规定，执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》进行编制。

2、本工程绿色施工安全防护措施费按定额标准计算。

四、材料及设备情况说明：

1、主要材料价格暂按《梅州市建设工程价格信息2022第1期》及广材网等提供的价格等调整。

单位工程预算汇总表

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	38660.49	
2	措施合计	89.73	
2.1	绿色施工安全防护措施费	89.73	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	38750.22	
5	增值税销项税额	3487.52	—
6	总造价	42237.74	
7	人工费	600.44	
预算价合计=1+2+3+5		42,237.74	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010607004001	不锈钢防护网	1.制作安装不锈钢防护网 2.规格型号：28方管、25圆管、扁管	m2	181.482	165.00	29944.53	
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:走廊栏杆 2.扶手材料种类:镀锌钢管 Φ60	m	66.04	131.98	8715.96	
		分部分项合计					38660.49	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							38660.49	
合　计							38660.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	89.73			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					89.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	38750.22	9	3487.52
合　计					3487.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：城东镇中心小学安装防护网、栏杆等零星工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	600.4423	1.00	600.44		
2	01610020	钨棒	kg	0.6604	23.77	15.70		
3	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.3208	25.32	33.44		
4	12230010	不锈钢扶手φ60	m	70.0024	110.36	7725.46		
5	14390060	氩气	m3	1.3208	12.08	15.96		
6	MC1-2@1	不锈钢防护网12×12间距120	m2	181.482	165.00	29944.53		
7	99450630	折旧费	元	16.3115	1.00	16.31		
8	99450640	检修费	元	2.627	1.00	2.63		
9	99450650	维护费	元	8.9198	1.00	8.92		
10	99450660	安拆费	元	16.4145	1.00	16.41		
11	99450700	电(机械用)	kW·h	60.696	0.75	45.52		
		合计				38425.32		