东乡族自治县水务局文件

东县水务发〔2025〕84号

关于《东乡县农村水利惠民工程实施方案》的批　　复

东乡县农村饮水安全工程建设办公室：

你办《关于请求批复<东乡县农村水利惠民工程实施方案>的报告》（东农饮水办发〔2025〕08号）已收悉，经组织专家对该项目《实施方案》进行技术性审查，设计单位根据专家意见对该工程《实施方案》进行了修改完善。现根据专家审查意见和修改后的设计成果，批复如下：

一、基本同意工程建设规模、等别及设计标准

项目区位于董岭乡董家岭村、周家塬村、赵家村、董家沟村、龙泉镇何汪村、马场村，其中董岭乡董家岭村、周家塬村、赵家村修建200m³调蓄水池各1座，董家沟修建200m³调蓄水池2座，

龙泉镇何汪村、马场村各修建200m³调蓄水池各1座。

根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2024）规定，本工程属Ⅴ型农村供水工程，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《防洪标准》（GB50201-2014），主要构筑物等级为5级，次要建筑物为5级；主要建（构）筑物按20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核，次要建筑物按10年一遇洪水设计，30年一遇洪水校核。

根据2015年版1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）地震动反应谱特征周期为0.45s，工程区建筑物设防烈度为Ⅶ度。

二、基本同意工程主要建设内容

本工程的主要建设内容：新建7座200m³蓄水池，其中董家沟2座为矩形蓄水池，其余均为圆形蓄水池。新建分水井6座；新建调蓄水池防护措施7套。

三、同意工程建设工期

同意本工程总工期3个月，其中施工准备期0.5个月，主体工程施工期2个月，工程完建期0.5个月。

四、同意工程投资审定及资金筹措方式

经审核，本工程总投资156.82万元，其中工程部分投资155.82万元（建筑工程125.11万元，金属结构设备及安装工程10.19万元，施工临时工程5.86万元，独立费用10.12万元，预备费4.54万元）；移民和环境部分投资1.0万元（水土保持工程0.5万元，环境保护工程0.5万元）。

资金来源为争取省级资金50万元，剩余资金申请乡村振兴有效衔接资金及东西协作资金等县级配套资金筹措解决。

五、工程效益

项目实施后，通过增设水源，解决董岭乡、龙泉镇2个乡镇6个村的规模化养殖用水问题，解决项目区大力发展规模化养殖业和建设生态宜居新农村等缺水问题，为产业振兴、美丽乡村建设提供水源保障，促进区域经济高质量发展。

你办接到批复后，按照确定的工程建设任务，依据水利工程建设管理相关规范和程序，严格落实项目管理“四制”，制定切实可行的工程管理措施，明确工程建设主体责任，切实抓好工程建设管理、质量把控、施工进度及竣工验收工作，落实建后运行管理单位和管护相关责任，加强对工程的管理和维护，保证工程效益的正常发挥。

特此批复。

附件：东乡县农村水利惠民工程实施方案概算审定表

东乡族自治县水务局

2025年4月23日

抄送：本局各局长　　存档（二）　共印5份

东乡族自治县水务局编　　2025年4月23日印发

附件：

东乡县农村水利惠民工程实施方案概算审定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算投资	审定投资
I	工程部分	155.82	155.82
	第一部分 建筑工程	125.11	125.11
1	赵家岭调蓄水池	16.12	16.12
2	周家塬调蓄水池	18.47	18.47
3	董家岭调蓄水池	16.40	16.40
4	董家沟1#调蓄水池	18.99	18.99
5	董家沟2#调蓄水池	21.09	21.09
6	何汪村调蓄水池	17.02	17.02
7	马场村调蓄水池	17.02	17.02
	第二部分 机电设备安装工程	0	0
	第三部分 金属结构设备及安装工程	10.19	10.19
1	赵家岭蓄水池	2.59	2.59
2	周家塬蓄水池	1.05	1.05
3	董家岭蓄水池	1.05	1.05
4	董家沟1#蓄水池	1.05	1.05
5	董家沟2#蓄水池	1.05	1.05
6	何汪村蓄水池	2.35	2.35

7	马场村蓄水池	1.05	1.05
	第四部分 施工临时工程	5.86	5.86
1	施工房屋建筑工程	1.5	1.5
2	安全生产措施费	3.18	3.18
3	其他临时工程	1.18	1.18
	第五部分 独立费用	10.12	10.12
1	建设管理费	0.66	0.66
2	工程勘测设计费	5.2	5.2
3	工程建设监理费	3.53	3.53
4	招标业务费	0.1	0.1
5	工程保险费	0.64	0.64
	一至五部分投资合计	151.28	151.28
	基本预备费	4.54	4.54
Ⅱ	**移民环境部分**	1	1
1	水土保持工程	0.5	0.5
2	环境保护工程	0.5	0.5
Ⅲ	**工程投资总计**	**156.82**	**156.82**