

# 龙喜水乡项目红线外单回路电力工程 预算相关问题说明

长沙县投资评审中心：

现对龙喜水乡项目红线外单回路电力工程设计的施工图中未明确的相关问题说明如下：

1. 土方外弃运距 7km 包干，含弃土场的费用，采用智能环保车；
2. 因现场施工环境复杂，高压电缆长度、室外埋管长度按图示长度计入预算，结算按实；
3. 地下室新增 800\*200\*2.0mm 钢制槽式桥架 20m(表面喷涂防腐，防火处理)，结算按实；
4. 室外埋地管道为 MPP 改性聚丙烯管电缆保护管  $\Phi 175*8$ ，结算按实；

设计单位：

日期：

建设单位：

日期：

