

# 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

## 工程量清单

招标人：



造价咨询人：



# 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

## 工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)



招 标 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_ (签字盖章)



造 价 咨 询 单 位  
法 定 代 表 人  
(或委托代理人)：\_\_\_\_\_ (签字盖章)



水 利 造 价 工 程 师：\_\_\_\_\_ (签 字)



编 制 时 间：\_\_\_\_\_

2026年1月19日

有限公司  
有效期至:2029年08月07日

# 总说明

工程名称：同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖专业合作社供水工程

- 1 工程内容：新建泉室1座，泵站管理房1座，铺设引水管540米，上水压力管716米，配水管81米，入户管270米；新建30吨蓄水池2座，检查井2座，分水井3座，入户井6座，镇墩14座，支墩58座。
2. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标图纸、GB50501-2007《水利工程工程量清单计价规范》（以下简称《计价规范》）规定的工程量计算规则、编制。
3. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、招标图纸及《计价规范》等一起阅读和理解。
4. 本工程量清单所列工程量仅是投标报价的共同基础，是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
5. 工程量清单中各项目工作内容和要求及计量和支付的规定详见技术标准和要求（合同技术条款）的有关规定以及合同条款的约定；其他项目清单中暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额，由招标人给定，并按合同条款的约定使用。
6. 投标报价应包括按照招标文件的要求实施完成本合同全部工程，以及按合同约定修复任何缺陷（含保修期）所需的全部费用。
7. 投标人填写工程量清单计价表时应按照招标文件工程量清单、投标文件格式及《计价规范》的计价规则填写。
8. 工程量清单计价表中的每一项目须填入且只允许填入一个单价或价格，任何有选择的报价将不予接受。取费标准：执行青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”中规定的标准结合青水建[2016]179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》计算费用（税金按办财务函[2019]448号文调整为9%），安全生产措施费按照青水建函[2023]53号《青海省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》调整为2.5%。投标人没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在其他项目单价或价格中。
9. 除另有规定外，对因承包人原因产生的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
10. 除另有规定外，对承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用、进场费用及工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需退场费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内，发包人不另行支付。
11. 除合同另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。
12. 除合同另有规定外，工程量清单计价表中的单价与合价均已包括由承包人为实施和完成本合同所承担的直接费、管理费、税金等费用和要求获得的利润以及合同约定的应由承包人承担的所有义务、责任和风险所发生的费用。
13. 除合同另有规定外，在投标截止时间前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和投标总价中。
14. 工程量清单在备注栏中标明设备或装置性材料由招标人提供的项目，投标人仅报设备或装置性材料安装费。

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
<b>1</b>		<b>第一部分：建筑工程</b>					
<b>1.1</b>		<b>引水口</b>					
<b>1.1.1</b>		<b>泉室</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>			
1.1.1.1	500102001001	风镐开凿风化岩V级	m <sup>3</sup>	96.40			
1.1.1.2	500103001001	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	38.56			
1.1.1.3	500103005001	反滤料	m <sup>3</sup>	20.19			
1.1.1.4	500103007001	砂砾石土回填	m <sup>3</sup>	28.65			
1.1.1.5	500109001001	C25F200W6现浇钢筋砼泉室边墙	m <sup>3</sup>	2.04			
1.1.1.6	500109001002	C25F200W6现浇钢筋砼泉室底板	m <sup>3</sup>	1.08			
1.1.1.7	500112001001	C25F200W6钢筋砼预制盖板安装及运输3km	m <sup>3</sup>	0.54			
1.1.1.8	500109001003	C25F200W6现浇砼八字墙	m <sup>3</sup>	7.74			
1.1.1.9	500111001001	钢筋制安	t	0.35			
1.1.1.10	500103014001	土工膜(200g/0.5mm/200g)	m <sup>2</sup>	24.20			
1.1.1.11	500201013001	DN125冲砂钢管(δ=4mm)	m	30.00			
1.1.1.12	500201013002	DN125溢流钢管(δ=4mm)	m	10.00			
1.1.1.13	500201013003	DN50钢制防水套管	套	1.00			
1.1.1.14	500201013004	出水管φ40PE100(1.0Mpa)	m	20.00			
1.1.1.15	500201013005	渗水管PE100管φ32(1.6MPa)	m	42.00			
1.1.1.16	500201013006	止水环	副	3.00			
<b>1.1.2</b>		<b>钢板警示板</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>			
1.1.2.1	500102001002	风镐开凿风化岩V级	m <sup>3</sup>	1.25			
1.1.2.2	500103001002	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	1.15			
1.1.2.3	500109001004	C20现浇砼基础	m <sup>3</sup>	0.10			
1.1.2.4	500114001001	钢板厚2mm	kg	9.42			
1.1.2.5	500114001002	角钢∠10*6	kg	2.52			
1.1.2.6	500114001003	Φ50镀锌钢管	m	6.60			
1.1.2.7	500114001004	刷漆(防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷)	m <sup>2</sup>	1.20			
<b>1.1.3</b>		<b>网围栏</b>	<b>m</b>	<b>200.00</b>			
1.1.3.1	500102001003	风镐开凿风化岩V级	m <sup>3</sup>	8.00			
1.1.3.2	500103001003	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	3.00			
1.1.3.3	500109002001	C20现浇砼基础	m <sup>3</sup>	5.00			
1.1.3.4	500114001005	钢丝网格(浸塑)	m <sup>2</sup>	360.00			
1.1.3.5	500114001006	φ50镀锌钢管	m	100.00			
<b>1.2</b>		<b>管道工程</b>	<b>m</b>	<b>1607.00</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>引水管</b>	<b>m</b>	<b>540.00</b>			
1.2.1.1	500102001004	风镐开凿风化岩V级	m <sup>3</sup>	486.00			
1.2.1.2	500103001004	机械回填利用土	m <sup>3</sup>	342.14			

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1.3	500103001005	人工回填利用土	m <sup>3</sup>	85.54			
1.2.1.4	500201013007	De40PE100 (1.6Mpa) 引水管	m	540.00			
1.2.1.5	500201013008	聚氨酯管道保温壳 (内径40mm厚100mm)	m	540.00			
1.2.1.6	500201013009	E-GLASS玻璃纤维布保护层2层 (宽1m厚3mm)	m <sup>2</sup>	67.82			
<b>1.2.2</b>		<b>上水压力管</b>	<b>m</b>	<b>716.00</b>			
1.2.2.1	500201013010	φ89×4mm上水压力无缝钢管	m	716.00			
1.2.2.2	500201013011	DN90钢制伸缩节	套	14.00			
1.2.2.3	500201013012	钢管表面防锈 (3遍防锈漆)	m <sup>2</sup>	202.34			
1.2.2.4	500201013013	DN80闸阀 Z41T-16	套	1.00			
1.2.2.5	500201013014	DN80法兰盘及短管	套	2.00			
<b>1.2.3</b>		<b>供水干管</b>	<b>m</b>	<b>81.00</b>			
1.2.3.1	500101002001	机械开挖IV级土	m <sup>3</sup>	235.02			
1.2.3.2	500101002002	人工开挖沟槽III级土	m <sup>3</sup>	26.11			
1.2.3.3	500103001006	机械回填利用土	m <sup>3</sup>	151.47			
1.2.3.4	500103001007	机械回填夯实利用土 (30m)	m <sup>3</sup>	78.33			
1.2.3.5	500201013015	De50PE100 (1.6Mpa) 供水干管	m	81.00			
1.2.3.6	500109010001	原砼路面拆除及破碎回填 (30m)	m <sup>3</sup>	12.00			
1.2.3.7	500109001005	砼路面恢复 (20cm)	m <sup>2</sup>	60.00			
<b>1.2.4</b>		<b>入户管</b>	<b>m</b>	<b>270.00</b>			
1.2.4.1	500101002003	人工开挖沟槽III级土	m <sup>3</sup>	850.05			
1.2.4.2	500103001008	人工回填利用土	m <sup>3</sup>	405.00			
1.2.4.3	500103001009	机械回填夯实利用土 (150m)	m <sup>3</sup>	445.05			
1.2.4.4	500201013016	DN32PE100 (1.6Mpa) 入户管	m	270.00			
1.2.4.5	500109010002	原砼路面拆除及回填夯实 (150m)	m <sup>3</sup>	60.00			
1.2.4.6	500109001006	砼路面恢复 (20cm)	m <sup>2</sup>	300.00			
<b>1.3</b>		<b>管件</b>					
1.3.1	500201013017	DN65闸阀Z41T-17	个	3.00			
1.3.2	500201013018	DN50闸阀Z41T-16	个	2.00			
1.3.3	500201013019	DN32闸阀Z41T-17	个	5.00			
1.3.4	500201013020	DN65法兰盘及短管	套	6.00			
1.3.5	500201013021	DN50法兰盘及短管	套	4.00			
1.3.6	500201013022	DN32法兰盘及短管	套	10.00			
1.3.7	500201013023	闸阀保温套	套	2.00			
1.3.8	500201013024	DN63*63*32*32四通	套	8.00			

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
<b>1.4</b>		<b>泵站管理房</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>			
1.4.1	500101002004	机械开挖IV级土	m <sup>3</sup>	175.21			
1.4.2	500103001010	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	139.62			
1.4.3	500109001007	C25F200W6现浇砼池底	m <sup>3</sup>	2.56			
1.4.4	500109001008	C25F200W6现浇砼池壁	m <sup>3</sup>	7.32			
1.4.5	500109001009	C25F200W6现浇砼盖板	m <sup>3</sup>	1.68			
1.4.6	500103007002	10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	5.78			
1.4.7	500109001010	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.16			
1.4.8	500105010001	内壁抹水泥砂浆防水层	m <sup>2</sup>	52.43			
1.4.9	500109001011	C25F200现浇砼检查孔	m <sup>3</sup>	1.20			
1.4.10	500111001002	钢筋制作与安装（含爬梯）	t	1.02			
1.4.11	500201013025	DN200 δ=5mm钢通风管	m	2.00			
1.4.12	500201013026	DN200通风钢管帽安装	套	1.00			
1.4.13	500201013027	DN150 δ=5mm钢管	m	4.00			
1.4.14	500201013028	厚4mm不锈钢盖板(进人孔盖板)	套	1.00			
1.4.15	500201013029	φ89×4mm无缝钢管	m	5.00			
<b>1.5</b>		<b>管道建筑物</b>					
<b>1.5.1</b>		<b>1#30T方形蓄水池</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>			
1.5.1.1	500101002005	机械开挖IV级土	m <sup>3</sup>	152.63			
1.5.1.2	500103001011	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	112.20			
1.5.1.3	500103001012	基底夯实两遍	m <sup>2</sup>	36.72			
1.5.1.4	500109001012	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	2.12			
1.5.1.5	500103007003	10%水泥土垫层	m <sup>3</sup>	12.00			
1.5.1.6	500109001013	C25F200W6现浇钢筋砼池底板	m <sup>3</sup>	4.84			
1.5.1.7	500109001014	C25F200W6现浇钢筋砼池侧墙	m <sup>3</sup>	9.86			
1.5.1.8	500109001015	C25F200W6现浇钢筋砼池顶板	m <sup>3</sup>	2.32			
1.5.1.9	500109001016	C25F200W6现浇钢筋砼检查孔	m <sup>3</sup>	0.32			
1.5.1.10	500114001007	厚4mm不锈钢盖板(检查孔盖板)	套	1.00			
1.5.1.11	500111001003	钢筋制作与安装（含爬梯预埋件）	t	1.71			
1.5.1.12	500201013030	DN150通风钢管帽安装	套	1.00			
1.5.1.13	500201013031	DN150 δ=5mm钢通风管	m	3.00			
1.5.1.14	500201013032	De40进水管 PE100 (1.6Mpa)	m	10.00			
1.5.1.15	500201013033	De110溢流管 PE100 (1.6Mpa)	m	20.00			
1.5.1.16	500201013034	De110冲砂管 PE100 (1.6Mpa)	m	50.00			

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.5.1.17	500201013035	DN125钢制防水套管	套	4.00			
1.5.1.18	500201013036	DN50钢制防水套管	套	1.00			
1.5.1.19	500201013037	水管吊架	副	1.00			
1.5.1.20	500201013038	喇叭口吊架	副	1.00			
1.5.1.21	500201013039	喇叭口DN90*150	只	2.00			
1.5.1.22	500201013040	钢制弯头DN50*90°	只	1.00			
1.5.1.23	500201013041	钢管DN80	m	7.00			
1.5.1.24	500201013042	钢管DN100	m	15.00			
1.5.1.25	500201013043	水位传示仪	套	1.00			
<b>1.5.2</b>		<b>2#30T方形蓄水池</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>			
1.5.2.1	500101002006	机械开挖IV级土	m <sup>3</sup>	152.63			
1.5.2.2	500103001013	机械回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	112.20			
1.5.2.3	500103001014	基底夯实	m <sup>2</sup>	36.72			
1.5.2.4	500109001017	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	2.12			
1.5.2.5	500103007004	10%水泥石土垫层	m <sup>3</sup>	12.00			
1.5.2.6	500109001018	C25F200W6现浇钢筋砼池底板	m <sup>3</sup>	4.84			
1.5.2.7	500109001019	C25F200W6现浇钢筋砼池侧墙	m <sup>3</sup>	9.86			
1.5.2.8	500109001020	C25F200W6现浇钢筋砼池顶板	m <sup>3</sup>	2.32			
1.5.2.9	500109001021	C25F200W6现浇钢筋砼检查孔	m <sup>3</sup>	0.32			
1.5.2.10	500114001008	厚4mm不锈钢盖板(检查孔盖板)	套	1.00			
1.5.2.11	500111001004	钢筋制作与安装(含爬梯及通风管、通风帽)	t	1.71			
1.5.2.12	500201013044	DN150通风钢管帽安装	套	1.00			
1.5.2.13	500201013045	DN150 δ=8mm钢管通风管安装	m	3.00			
1.5.2.14	500201013046	φ89×4mm上水压力无缝钢管	m	10.00			
1.5.2.15	500201013047	De110溢流管 PE100 (1.6Mpa)	m	20.00			
1.5.2.16	500201013048	De110冲砂管 PE100 (1.6Mpa)	m	100.00			
1.5.2.17	500201013049	DN125钢制防水套管	套	2.00			
1.5.2.18	500201013050	DN100钢制防水套管	套	1.00			
1.5.2.19	500201013051	DN50钢制防水套管	套	1.00			
1.5.2.20	500201013052	水管吊架	副	1.00			
1.5.2.21	500201013053	喇叭口吊架	副	1.00			
1.5.2.22	500201013054	喇叭口DN65*100	只	1.00			
1.5.2.23	500201013055	喇叭口DN110*150	只	2.00			
1.5.2.24	500201013056	钢制弯头DN100*90°	只	1.00			

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.5.2.25	500201013057	钢制弯头DN65*90°	只	1.00			
1.5.2.26	500201013058	钢管DN80	m	7.00			
1.5.2.27	500201013059	钢管DN125	m	15.00			
1.5.2.28	500201013060	水位传示仪	套	1.00			
<b>1.5.3</b>		<b>检查井（井深1.5m）</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>			
1.5.3.1	500101002007	人工挖坑柱Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	8.35			
1.5.3.2	500103001015	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	5.51			
1.5.3.3	500103001016	原土夯实	m <sup>2</sup>	3.80			
1.5.3.4	500103007005	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	0.80			
1.5.3.5	500112001002	C25F200W6预制钢筋砼井圈安装及运输2km	m <sup>3</sup>	0.73			
1.5.3.6	500109001022	C25F200现浇砼支墩	m <sup>3</sup>	0.08			
1.5.3.7	500114001009	DN700防盗型铸铁井盖	套	1.00			
1.5.3.8	500111001005	钢筋制安	kg	49.61			
1.5.3.9	500114001010	DN50钢制防水套管	根	2.00			
<b>1.5.4</b>		<b>检查井（井深3.0m）</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>			
1.5.4.1	500101002008	人工挖坑柱Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	23.96			
1.5.4.2	500103001017	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	17.72			
1.5.4.3	500103001018	原土夯实	m <sup>2</sup>	3.80			
1.5.4.4	500103007006	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	0.80			
1.5.4.5	500112001003	C25F200W6预制钢筋砼井圈安装及运输2km	m <sup>3</sup>	1.82			
1.5.4.6	500109001023	C25F200现浇砼支墩	m <sup>3</sup>	0.08			
1.5.4.7	500114001011	DN700防盗型铸铁井盖	套	1.00			
1.5.4.8	500111001006	钢筋制安	kg	118.68			
1.5.4.9	500114001012	DN100钢制防水套管	根	2.00			
<b>1.5.5</b>		<b>分水井（井深3.0m）</b>	<b>座</b>	<b>3.00</b>			
1.5.5.1	500101002009	人工挖坑柱Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	71.88			
1.5.5.2	500103001019	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	53.16			
1.5.5.3	500103001020	原土夯实	m <sup>2</sup>	11.40			
1.5.5.4	500103007007	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	2.40			
1.5.5.5	500112001004	C25F200W6预制钢筋砼井圈安装及运输2km	m <sup>3</sup>	5.46			
1.5.5.6	500109001024	C25F200现浇砼支墩	m <sup>3</sup>	0.24			
1.5.5.7	500114001013	DN700防盗型铸铁井盖	套	3.00			
1.5.5.8	500111001007	钢筋制安	kg	356.04			
1.5.5.9	500114001014	DN50钢制防水套管	根	12.00			
<b>1.5.6</b>		<b>入户井（井深3.0m）</b>	<b>座</b>	<b>6.00</b>			
1.5.6.1	500101002010	人工挖坑柱Ⅲ级土	m <sup>3</sup>	143.76			
1.5.6.2	500103001021	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	106.32			
1.5.6.3	500103001022	原土夯实	m <sup>2</sup>	22.80			
1.5.6.4	500103007008	砂砾石垫层	m <sup>3</sup>	4.80			

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖专业合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.5.6.5	500112001005	C25F200W6预制钢筋砼井圈安装及运输2km	m <sup>3</sup>	10.92			
1.5.6.6	500109001025	C25F200现浇砼支墩	m <sup>3</sup>	0.48			
1.5.6.7	500114001015	DN700防盗型铸铁井盖	套	6.00			
1.5.6.8	500111001008	钢筋制安	kg	712.08			
1.5.6.9	500114001016	DN50钢制防水套管	根	6.00			
1.5.6.10	500201013061	DN32×1.6mm镀锌钢管	m	27.00			
1.5.6.11	500201013062	DN32橡胶软管	m	21.00			
1.5.6.12	500201013063	DN32水龙头	套	12.00			
1.5.6.13	500201013064	DN32*32*32三通	套	6.00			
1.5.6.14	500201013065	DN32闸阀 Z41T-16	套	12.00			
1.5.6.15	500201013066	DN32法兰盘及短管	套	24.00			
1.5.6.16	500201013067	LXSW DN25 智能水表	套	6.00			
<b>1.5.7</b>		<b>镇墩</b>	<b>座</b>	<b>14.00</b>			
1.5.7.1	500101002011	人工挖坑柱III级土	m <sup>3</sup>	75.46			
1.5.7.2	500103001023	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	45.22			
1.5.7.3	500109001026	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	1.54			
1.5.7.4	500109001027	C25F200现浇砼镇墩	m <sup>3</sup>	10.19			
<b>1.5.8</b>		<b>支墩</b>	<b>座</b>	<b>58.00</b>			
1.5.8.1	500101002012	人工挖坑柱III级土	m <sup>3</sup>	102.08			
1.5.8.2	500103001024	人工回填夯实利用土	m <sup>3</sup>	61.25			
1.5.8.3	500109001028	C20现浇砼垫层	m <sup>3</sup>	2.84			
1.5.8.4	500112001006	C25F200预制砼支墩安装及运输2km	m <sup>3</sup>	8.70			

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费	
<b>2</b>		<b>第二部分：机电设备及安装工程</b>							
<b>2.1</b>		<b>泵房机电设备</b>							
<b>2.1.1</b>		<b>机电设备及安装工程</b>							
2.1.1.1	500201002001	100DGS15-77/5-4.0-A/D水泵	套	2					
2.1.1.2	500201034001	钢管 (DN150)	米	6					
2.1.1.3	500201034002	压力表 (Y-100)	只	2					
2.1.1.4	500201030001	手提式灭火器	个	2					
2.1.1.5	500201018001	照明电线 (ZR-BV-2×2.5)	米	10					
2.1.1.6	500201018002	照明电线 (ZR-BV-3×4)	米	10					
2.1.1.7	500201018003	电缆管 (SC80)	米	200					
2.1.1.8	500201018004	电缆管 (SC63)	米	20					
2.1.1.9	500201018005	电缆管 (SC32)	米	10					
2.1.1.10	500201018006	电缆管 (SC20)	米	20					
2.1.1.11	500201018007	绝缘导线JKLGYJ-10-50mm <sup>2</sup>	米	200					
2.1.1.12	500201018008	绝缘电线ZR-BV-2×2.5 0.5KV	米	10					
2.1.1.13	500201018009	绝缘电线ZR-BV-3×4 0.5KV	米	10					
2.1.1.14	500201020001	垂直接地体 (Φ50 L=2.5m) 4根	米	10					
2.1.1.15	500201020002	水平接地体 (-50×5)	米	11					
2.1.1.16	500201020003	连接分支线 (-40×4)	米	8					
2.1.1.17	500201034003	钢管 (sc20)	米	3					
<b>2.1.2</b>		<b>电气设备及安装工程</b>							
2.1.2.1	500201020004	避雷器 (HY5WS-17/50(GY))	组	1					
2.1.2.2	500201034004	短路故障指示器 (SF1-2C)	套	1					
2.1.2.3	500201034005	照明配电箱 (PXT (R) -1-1×4/1CM)	面	1					

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费	
2.1.2.4	500201034006	广照型防水防尘灯1×40w	个	2					
2.1.2.5	500201034007	翘板式暗装单联开关DS61/1 250V 10A	只	1					
2.1.2.6	500201034008	暗装单相防水型二/三孔插座DS6/10US 250V 10A	只	2					
2.1.2.7	500201020005	避雷带（Φ12镀锌圆钢）	米	11					
<b>2.1.3</b>		<b>水泵控制设备及安装</b>							
2.1.3.1	500201034009	光储充一体机（离网）（40KW/61KWh 工频三相40kW逆变器 储能系统、消防、热管理系统 高压箱、汇流箱、机柜 PCS/BMS/EMS系统）	台	1					
2.1.3.2	500201034010	单晶硅光伏组件（1. 总容量：36KW 2. 规格尺寸：2384*1303*33mm, 功率720WP 3. 安装方式：37度安装于光伏支架上，组件底部采用U型钢条固定，每两块组件之间采用铝合金压块组件固定； 4. 支架接地采用-40*4镀锌扁钢 5. 含基础、支墩、支架等全部工作内容 6. 专业公司制作安装）	块	50					
2.1.3.3	500201034011	光伏专用电缆PV1-F1*4	m	100					
2.1.3.4	500201034012	其他光伏配件	项	1					
		合计							

## 分类分项工程量清单计价表

工程名称： 同仁市扎毛乡卡苏乎卡吉村牛羊养殖合作社供水工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
<b>3</b>		<b>第四部分：施工临时工程</b>					
<b>3.1</b>		<b>施工房建</b>					
3.1.1	500114002001	施工临时工棚	m <sup>2</sup>	90.00			
3.1.2	500114002002	施工临时仓库	m <sup>2</sup>	90.00			
<b>3.2</b>		<b>临时道路</b>					
3.2.1	500114002003	临时道路	km	2.00			
<b>3.3</b>		<b>其他临时工程</b>					
3.3.1	500114002004	其他临时工程（按2.5%计）	%	2.50			