

附件 1

工程项目投标总价汇总表

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分投资				
	第一部分:建筑工程				
	第四部分: 施工临时工程				
	第五部分 :独立费用				
		工程保险费	4.5%		
		一+四+五部分报价合计			
		总报价			

建筑工程量清单报价表

序号	工程名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	第一部分：建筑工程				
一	防洪工程				
1	新建护脚	m	103.00		
	砂砾石开挖	m³	997.04		
	基岩开挖	m³	1495.56		
	开挖料夯填	m³	1557.88		
	现浇 C20 砼护脚	m³	623.15		
	抛填块石	m³	183.86		
	闭孔泡沫板伸缩缝	m²	70.00		
	聚氯乙烯胶泥伸缩缝	m³	0.06		
	橡胶止水带	m	65.00		
	DN110PVC 排水管	m	84.00		
	反滤包	m³	3.40		
	反滤土工布	m²	41.00		
	削坡外运 5km	m³	2278.5		
2	潜没式导流坎	座	2		
	单座小计				
	砂砾石开挖	m³	58.28		
	基岩开挖	m³	156.19		
	开挖料夯填	m³	37.54		
	现浇 C25 砼导流坎	m³	37.50		
	抛填块石	m³	75.08		
	钢筋制安	t	0.19		
	格宾笼	m²	620.00		
	格宾块石	m³	125.00		
3	河道整治	m	217.00		
	河道整治	m³	480.00		

施工临时工程量清单报价表

序号	工程名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
	第四部分：施工临时工程				
一	施工导流工程				
	基岩开挖	m³	396.00		
	砂砾石开挖	m³	396.00		
	土石围堰填筑	m³	560.00		
	围堰拆除	m³	560.00		
	编织袋围堰	m³	112.00		
二	施工交通工程				
	施工临时道路	km	0.10		
三	施工房屋建筑工程				
	办公、生活及文化福利建筑	m²	0.00		
	施工仓库	m²	0.00		
四	其他临时工程	%	0.00		
五	安全生产措施费	%	2.50		

独立费用清单报价表

序号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第五部分：独立费用				
一	其他				
	工程保险费		4.5‰		