

# 东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： SHA6SC12310952

工程名称： 东莞市环莞快速路三期龙大高速至莞深高速段工程路面标  
(K1+987.000~K9+472.455)

招标人（盖公章）： 东莞市城建工程管理局

招标代理机构（盖公章）： 广东重工建设监理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： \_\_\_\_\_

投标时间： \_\_\_\_\_

造价工程师（盖注册章并签名）：  
或从业预算员（签名）：  
或造价员（盖专用章并签名）： \_\_\_\_\_

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： \_\_\_\_\_

# 目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

# 工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第二章 5.4 款“否决投标的规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第二章第 3.2 款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围（详见招标文件），投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件有关规定处理。

# 工程量清单编制总说明

SHASSC12310952

编制单位（企业数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_

或造价员（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

# 工程量清单报价汇总表 ( )

序号	名称	费率	计算基础	金额 (元)
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位 (企业数字证书电子签名): \_\_\_\_\_

法定代表人 (数字证书电子签名): \_\_\_\_\_

造价工程师 (数字证书电子签名) \_\_\_\_\_

或造价员 (数字证书电子签名): \_\_\_\_\_

编制日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
十一			
十二			
十三			
十四			
十五			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共 19 页）

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_或造价员（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

## 2、措施清单项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_或造价员（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

### 3、措施其它项目费汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	预算包干费				
4	材料检验试验费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时附分析说明

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_或造价员（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

## 4、规费汇总表

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明。

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_或造价员（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_

## 主要材料价格明细表

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(数字证书电子签名) \_\_\_\_\_ 或造价员(数字证书电子签名): \_\_\_\_\_

# 综合单价分析表

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)							
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师 (数字证书电子签名) \_\_\_\_\_ 或 造价员 (数字证书电子签名): \_\_\_\_\_

## 子目工料机分析表

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目	定额子目计量单位	
工料机编码	工料机名称	单 位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师（数字证书电子签名）\_\_\_\_\_或造价员（数字证书电子签名）：\_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中暂估价
		路面工程						
		主线路面工程						
		沥青混凝土路面						
		路面基层						
1	040202015001	18cm厚5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 碎石5~40mm 3. 厚度: 18cm 4. 拌合料运输: 15km 5. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	89661			
		路面基层合计						
		透层、黏层、封层						
2	040203004001	沥青下封层	1. 材料品种: 慢裂乳化沥青/石灰岩碎石 2. 喷油量: 0.6kg/m <sup>2</sup> ~0.8kg/m <sup>2</sup> 3. 集料撒布量: 5m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> ~6m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> 4. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	93112.85			
3	040203003001	透层	1. 材料品种: 慢裂乳化沥青 2. 喷油量: 0.7L/m <sup>2</sup> ~1.5L/m <sup>2</sup> 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	89751			
本页小计								

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	040203003002	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> ~ 0.6L/m <sup>2</sup> 3. 其他:包括根据招标文件、 施工图、相关规范要求完成该 清单项目所需要的其他附属工 作内容,并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	186236			
		透层、黏层、 封层合计						
		路面面层						
5	040203006001	4cm 改性沥青 玛蹄脂碎石混 合料(SMA-13)	1. 沥青品种:改性沥青玛蹄脂 碎石混合料(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:包括根据招标文件、 施工图、相关规范要求完成该 清单项目所需要的其他附属工 作内容,并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	93118			
6	040203006002	6cm 中粒式沥 青混凝土(AC- 20C)	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝 土(AC-20C) 2. 厚度:6cm 3. 其他:包括根据招标文件、 施工图、相关规范要求完成该 清单项目所需要的其他附属工 作内容,并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	93118			
7	040203006003	8cm 粗粒式沥 青混凝土(AC- 25C)	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝 土(AC-25C) 2. 厚度:8cm 3. 其他:包括根据招标文件、 施工图、相关规范要求完成该 清单项目所需要的其他附属工 作内容,并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	93118			
		路面面层合计						
		其他						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称: 路面工程

标段:

第 3 页, 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040201021002	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻纤格栅 2. 搭接方式:20m一道 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	6961.74			
		其他合计						
		沥青混凝土路面合计						
		主线路面工程合计						
		辅路路面工程						
		沥青混凝土路面						
		路面基层						
9	040202015006	18cm厚5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石5~40mm 3. 厚度:18cm 4. 拌合料运输: 15km 5. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	160959.2			
		路面基层合计						
		透层、黏层、封层						
10	040203004012	沥青下封层	1. 材料品种:慢裂乳化沥青/石灰岩碎石 2. 喷油量:0.6kg/m <sup>2</sup> ~0.8kg/m <sup>2</sup> 3. 集料撒布量:5m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> ~6m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> 4. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	158715.6			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040203003023	透层	1. 材料品种:慢裂乳化沥青 2. 喷油量:0.7L/m <sup>2</sup> ~1.5L/m <sup>2</sup> 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	158461.2			
12	040203003024	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> ~0.6L/m <sup>2</sup> 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	317431.2			
		透层、黏层、封层合计						
		路面面层						
13	040203006027	4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	158715.6			
14	040203006028	5cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度:5cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	158715.6			
本页小计								

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040203006029	7cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)	1. 沥青品种：粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 厚度：7cm 3. 其他：包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	158715.6			
		路面面层合计						
		其他						
16	040201021008	玻纤格栅	1. 材料品种、规格：玻纤格栅 2. 搭接方式：20m一道 3. 其他：包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	10896.21			
		其他合计						
		沥青混凝土路面合计						
		辅路路面工程合计						
		匝道路面工程						
		沥青混凝土路面						
		路面基层						
17	040202015007	18cm厚5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：碎石5~40mm 3. 厚度：18cm 4. 拌合料运输：15km 5. 其他：包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	6712			
		路面基层合计						
		透层、黏层、封层						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040203004013	沥青下封层	1. 材料品种:慢裂乳化沥青/石灰岩碎石 2. 喷油量:0.6kg/m <sup>2</sup> ~0.8kg/m <sup>2</sup> 3. 集料撒布量:5m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> ~6m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> 4. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	6824			
19	040203003025	透层	1. 材料品种:慢裂乳化沥青 2. 喷油量:0.7L/m <sup>2</sup> ~1.5L/m <sup>2</sup> 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	6712			
20	040203003026	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量:0.3L/m <sup>2</sup> ~0.6L/m <sup>2</sup> 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	13648			
		透层、黏层、封层合计						
		路面面层						
21	040203006030	4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂混合料(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	6824			
本页小计								

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040203006031	5cm 中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 2. 厚度: 5cm 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	6824			
23	040203006032	7cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)	1. 沥青品种: 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) 2. 厚度: 7cm 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	6824			
		路面面层合计						
		其他						
24	040201021009	玻纤格栅	1. 材料品种、规格: 玻纤格栅 2. 搭接方式: 20m一道 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	536.75			
		其他合计						
		沥青混凝土路面合计						
		匝道路面工程合计						
		桥面铺装工程						
		沥青混凝土路面						
		透层、黏层、封层						
本页小计								

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040203003028	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> ~0.6L/m <sup>2</sup> 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	100772			
26	040203004004	水性环氧沥青防水层	1. 材料品种:水性环氧沥青 2. 厚度:≥2mm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	100772			
		透层、黏层、封层合计						
		路面面层						
27	040203006033	4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂混合料(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	100772			
28	040203006034	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度:6cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	100772			
		路面面层合计						
		沥青混凝土路面合计						
		桥面铺装工程合计						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单




工程名称：路面工程

标段：

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人行道铺装及路缘石工程						
		桥面人行道						
29	040204002006	2cm厚荔枝面芝麻灰花岗岩板	1. 材质:2cm厚荔枝面芝麻灰花岗岩板 2. 垫层材料品种、厚度、强度:2cm M10水泥砂浆 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	402			
		桥面人行道合						
		人行道						
30	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	45751.1			
31	040204002001	6cm C30砼仿花岗岩环保地砖	1. 材质:C30砼仿花岗岩环保地砖 2. 尺寸:30cm×30cm×6cm 3. 垫层材料品种、厚度、强度:1:5水泥中砂干拌,厚3cm 4. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	39288.3			
32	040204002003	6cm 盲道砖	1. 材质:盲道砖(水泥花砖) 2. 尺寸:30cm×30cm×6cm 3. 垫层材料品种、厚度、强度:1:5水泥中砂干拌,厚3cm 4. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	6462.8			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	040202003001	20cm 4%水泥稳定石粉渣	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石粉渣 3. 厚度:20cm 4. 拌合料运输: 15km 5. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	45751.1			
		人行道合计						
		路缘石						
34	040204004001	甲型立石 ( 35×15×99.5 )	1. 材料:混凝土甲型立石 2. 尺寸:35cm×15cm×99.5cm 3. 形状:一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度:2cm厚 M10水泥砂浆 /C15混凝土基座 5. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m	30192.31			
35	040204004002	乙型边石 ( 20×10×99.5 )	1. 材料:混凝土乙型边石 2. 尺寸:20cm×10cm×99.5cm 3. 形状:一字型 4. 垫层、基础材料品种、厚度、强度:2cm厚 M10水泥砂浆 /C15混凝土基座 5. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m	10621.05			
		路缘石合计						
		树池						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单



名称: 路面工程

标段:

第 11 页 共 15 页

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	综合合价	其中 暂估价
6 040204007001	树池C30预制块 (15×12×140)	1. 材料品种、规格:C30预制块 2. 树池尺寸:15×12×140cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m	8605.556			
	树池合计						
	人行道铺装及路缘石工程合						
	路面其他工程						
37 040205018001	车止石	1. 材料品种、规格:C20预制砼止车石 Φ20×75cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C15混凝土,20厚 1:3水泥砂浆 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	根	114			
38 040203007002	井周加固	1. 名称:井圈加固及井盖 2. 检查井规格:φ700球墨铸铁轻型井盖 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	个	10			
39 040504009001	雨水口提升	1. 雨水篦子材质、规格:参见国标16S518/13 2. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	座	320			
	路面其他工程合计						
	路面拼接及罩面工程						
本页小计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	040202015008	18cm厚5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石5~40mm 3. 厚度:18cm 4. 拌合料运输: 15km 5. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	995			
41	040202015009	30cm厚5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石5~40mm 3. 厚度:30cm 4. 拌合料运输: 15km 5. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	1320			
42	040203006038	4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂混合料(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	3541.5			
43	040203006036	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度:6cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	3541.5			
44	040203006037	8cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 厚度:8cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	4270.5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040203003029	粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青 2. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> ~0.6L/m <sup>2</sup> 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	9132			
46	040201021010	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻纤格栅 2. 搭接方式:20m一道 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	1492.5			
		路面拼接及罩面工程合计						
		分隔带改造工程						
47	040203007001	58cm厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 58cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	164			
48	040203006039	4cm 改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂混合料(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	226			
本页小计								

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	040203006040	5cm 中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 (AC-20C) 2. 厚度: 5cm 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	226			
50	040203006041	7cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)	1. 沥青品种: 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) 2. 厚度: 7cm 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	226			
51	040203004014	沥青下封层	1. 材料品种: 慢裂乳化沥青/石灰岩碎石 2. 喷油量: 0.6kg/m <sup>2</sup> ~0.8kg/m <sup>2</sup> 3. 集料撒布量: 5m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> ~6m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> 4. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	226			
52	040203003030	透层	1. 材料品种: 慢裂乳化沥青 2. 喷油量: 0.7L/m <sup>2</sup> ~1.5L/m <sup>2</sup> 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	226			
53	040203003031	粘层	1. 材料品种: 改性乳化沥青 2. 喷油量: 0.3L/m <sup>2</sup> ~0.6L/m <sup>2</sup> 3. 其他: 包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m <sup>2</sup>	452			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单



工程名称：路面工程

标段：

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	040201021007	高性能聚酯布	1. 材料品种、规格:高性能聚酯布 2. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m2	117			
		分隔带改造工程合计						
		波形梁护栏						
55	040205012001	波形护栏 (Gr-A-4E)	1. 类型:波形护栏 2. 规格、型号:Gr-A-4E 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m	6147			
		波形梁护栏合						
		隔离栅						
56	040205012002	隔离栅 (F-Ww-C)	1. 类型:隔离栅 2. 规格、型号:F-Ww-C 3. 其他:包括根据招标文件、施工图、相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用。	m	5068			
		隔离栅合计						
		路面工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
2		措施其他项目						
57	041102021001	路缘石基座模板	1. 构件类型:路缘石	m2	14396.85			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								





