

西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

编制说明

一、工程名称：西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构

二、本工程招标编制范围：图纸以及方案内的全部内容以及相关技术标准、规范规定。

三、工程量清单编制依据：

1. 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
2. 省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件；现行定额：青建工〔2020〕332 号文、青建工〔2021〕142 号文《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）》、《青海省安装工程计价定额（2020）》、等；
3. 青建工〔2020〕332 号文、青海省住房和城乡建设厅关于发布《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省施工机械台班费用单价》《青海省施工仪器仪表台班费用单价》《青海省建设工程计价定额混凝土、砂浆配合比》的通知；
4. 青建工〔2016〕140 号文《青海省住房和城乡建设厅文件关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知》；
5. 青建工〔2019〕116 号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
6. 青建工〔2024〕388 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价通知》；
7. 青建工〔2022〕222 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010505003001	平板	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 具体详见图纸设计	m3	16.63			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件 带肋钢筋 HRB4 00以内（直径mm）≤10 2. 楼承板钢筋 3. 具体详见图纸设计	t	1.665			
3	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:自 承式钢筋桁架楼承板 2. 1. 2mm厚镀锌钢板 3. 具体详见图纸设计	m2	130.75			
4	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q23 5 2. 钢梁规格: H300*220 *8*14、H300*200*8*14 、H400*200*10*14、H5 00*250*10*14 3、喷砂除锈 4. 防锈漆 5. 具体规格详见图纸设 计	t	7.16			
5	010606008001	钢梯	1. 做法详见图集15J401 -C3 2. 楼梯栏杆做法详见图 集15J401-B7-TL7型 3. 具体详见图纸设计	t	0.85			
6	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q23 5 2. 钢梁规格: □400*12 *12 3、喷砂除锈 4. 防锈漆 5. 具体详见图纸设计	t	2.21			
7	011405001001	金属面油漆	1. 中间漆二遍: 环氧云 铁中间漆 2. 面漆二遍: 环氧面漆 3. 具体详见图纸设计	m2	225.6			
8	011407005001	金属构件刷防火涂 料	1. 防火涂料: 厚涂型防 火涂料 2. 具体详见图纸设计	m2	225.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：西宁市湟中区职业教育中心夹层钢结构

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：