

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币			0	元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	35.5		
-d	挖除路床	m3	861.2		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方				
-a-1	清理路基土方（清表土）	m3	494.2		
-a-2	挖土方（挡土墙）	m3	171.1		
-a-3	挖土方（Φ1.0m 混凝土管涵）	m3	8		
-a-4	挖土方（Φ0.75m 混凝土管涵）	m3	18		
-a-5	挖土方（Φ0.3m 混凝土管涵）	m3	28		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-b	利用石方				
-b-1	利用石方（路基加高-利用石渣）	m3	454.9		
-b-2	10cm级配碎石调平	m2	783		
-b-3	15cm厚C25水泥混凝土调平	m2	371		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-b	C25现浇混凝土边沟	m3	48.2		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-a	浆砌片（块）石基础	m3	225.3		
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石护肩、挡墙	m3	1166		
清单 第200章 合计 人民币 0 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石基层				
-a	厚100mm级配碎石基层	m ²	4448.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚250mmC30混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	3444.6		
-b	厚180mmC25混凝土（混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	23640.3		
清单 第300章 合计 人民币 0 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1- Φ 1.0m 混凝土管涵	m	5		
-b	1- Φ 0.75m 混凝土管涵	m	14		
-c	1- Φ 0.3m 混凝土管涵	m	18		
清单 第400章 合计 人民币 0 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	平交道口桩	根	52		
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏(Gr-C-4E)	m	288		
-b	波形钢板护栏Gr-C-4E(提升利用)	m	1272		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	单柱式△70+060	块	6		
-b	单柱式△70+△70	块	2		
-c	单柱式△70	块	4		
-d	单柱式060	块	2		
604-2	双柱式交通标志				
-a	公示牌□800×1200	块	1		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-a	柱式轮廓标				
-a-1	柱式轮廓标(Gr-C-4E)	个	37		
-a-1	柱式轮廓标Gr-C-4E(提升利用)	个	176		
605-8	减速带				
-a	橡胶减速带	m	42		
清单 第600章 合计 人民币 0 元					