

长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

管理用房-建筑与装饰工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 部位:独立基础基坑 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m<H≤4m 4. 开挖方式:机械开挖,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:投标人自行考虑,包括但不限于基坑开挖所采取的围护和拆除、满足设计标准及相关规范要求	m3	663.16			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 部位:独立基础基坑 2. 土壤类别:三、四类土 3. 清底深度:300mm 4. 开挖方式:人工清底,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	37.4			
3	010102003001	挖基坑石方	1. 部位:独立基础基坑 2. 岩石类别:土层中孤石 3. 开挖方式:机械挖除 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	77.84			
4	010103001001	回填方（含房芯回填）	1. 密实度要求:满足设计标准及相关规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 回填方式:投标人自行综合考虑 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	692.87			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 外运及弃土:5t自卸汽车外运10km,弃土费10元/m³ 3. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	7.73			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 外运及弃渣:5t自卸汽车外运10km,弃渣费10元/m³	m3	77.84			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足设计标准及相关规范要求					
	A. 4	砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级:M10预拌水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	8.85			
8	010401003001	实心砖墙	部位: 储物室1.8m以下隔墙及女儿墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级:M5预拌水泥砂浆 3. 其他:满足设计及规范要求	m3	8.37			
9	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌水泥砂浆 3. 砌筑高度:3.6m以下 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	102.36			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	12.83			
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44.65			
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.23			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.77			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004001	圈梁（混凝土翻边）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.84			
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.27			
17	010507005001	窗台压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.47			
18	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:泵送商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	10.4			
19	010507007001	二次灌浆	1. 混凝土种类:膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 部位:钢柱柱脚 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.25			
20	010507007002	柱脚包裹	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:钢柱柱脚包裹 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	1.26			
21	010515001001	砌体内钢筋加固	1. 钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固HPB300直径6mm	t	0.819			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇圆钢箍筋，HPB300直径Φ10以内	t	0.049			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋箍筋，HRB400直径Φ10以内	t	1.903			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋，HRB400直径Φ10以内	t	4.019			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋，HRB400直径Φ18以内	t	4.189			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇盘圆钢筋，HPB300直径Φ10以内	t	0.124			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010516003001	焊接连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ 18mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	144			
28	010516003002	直螺纹连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ 16mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	22			
29	010516003003	直螺纹连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ 20mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	4			
	A. 6	金属结构工程						
30	010603001001	实腹钢柱	1. 梁类型:箱型实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q335B 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 除锈:喷射除锈, 除锈等级Sa2. 5级 5. 其他:满足设计及规范要求	t	9. 561			
31	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H形实腹钢梁 2. 钢材品种、规格:Q335B 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 除锈:除锈等级Sa2. 5级 5. 其他:满足设计及规范要求	t	12. 91			
32	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:踏步式钢楼梯 3. 螺栓种类:M20高强螺栓 4. 除锈:除锈等级Sa2. 5级 5. 其他:满足设计及规范要求	t	1. 564			
33	01B001	金属构件运输	1. 构件类型: 一类钢构件	t	26. 963			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距：30km					
34	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	729			
35	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M33	套	96			
36	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢板厚度:0.5厚镀锌钢板 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	264.68			
	A. 8	门窗工程						
37	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3. 门框、扇材质:实木复合门 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	27.93			
38	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3. 门框、扇材质:塑钢门 4. 其他:成品套门，包括五金配件，其他满足设计及规范要求	m2	5.67			
39	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:窗面积S>1.5m² 2. 框、扇材质:70型塑钢窗 3. 玻璃品种、型号:安全玻璃 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	35.1			
40	010807001002	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:窗面积S≤1.5m² 2. 框、扇材质:70型塑钢窗 3. 玻璃品种、型号:普通玻璃	m2	9.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他:满足设计及规范要求					
41	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	0.77			
	A. 9	屋面及防水工程						
42	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: Φ110PVC塑料管	m	15			
43	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 做法图集:西南11J201-51-A	个	2			
	A. 11	楼地面装饰工程						
44	011102003001	块料楼地面(地2)	1. 60厚C20细石混凝土随打随抹平，向地漏找1%坡 2. 70厚Lc5 0轻集料泡沫混凝土回填（另列） 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 15厚聚合物水泥防水涂料(储物室上翻300) 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 素土夯实后加100厚C20细石混凝土层,配双向+6 0@200 钢筋，表面赶平	m2	19.16			
45	011102003004	块料楼地面（楼2）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 水泥浆(水灰比04~05)结合层-道 3. 素土夯实后加100厚C20细石混凝土层,配双向小6 0@200 钢筋，表面赶平	m2	144.82			
46	011102003005	块料楼地面（二层楼面）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	127.44			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
47	011204003001	块料墙面（内3）	1. 白水泥擦缝(或1:1彩	m2	108.21			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			色水泥细砂砂浆勾缝 2. 6厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 4 厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 15厚聚合物水泥防水涂料（另列） 5. 9厚1:3 水泥砂浆分层压实抹平 6. 刷素水泥浆一道用手(内掺建筑胶 7. 蒸压加气混凝-砌块或混凝土基层处理(注)					
48	011201001001	墙面一般抹灰（外1）	1. 10 厚1:2 5水泥砂浆清光 2. 满刮(喷) 柔性防水腻子两道, 刷外墙涂料一底两面 3. 弹性底图--道(总厚度3~5mm, 加强型5 ~7mm) 4. 专用5厚抗裂砂浆中间压入一道耐碱玻纤网格布（另计） 5. HL169中空微珠无机保温砂浆兼找平（另计） 6. 界面砂浆, 界面交接处挂300mm宽直径09mm热镀锌钢丝网12. 7*12. 7（另计） 7. 找平层(砌体墙8 厚1:3水泥砂浆找平(加5 %防水剂), 清扫) 8. 基层处理(砖墙面增加20厚1:25水泥砂浆抹灰)	m2	336. 78			
49	011201001002	墙面一般抹灰（外2）	1. 10厚1:25水泥砂浆清光 2. 满刮防水腻子两道, 刷外墙涂料一底两面 3. 6厚M15水泥砂浆找平 4. 15 厚M15 预拌干混水泥砂浆打底, 两次成活, 扫毛或画出横道(加5 %防水剂) 5. 专用5 厚抗裂砂浆中间压入一道耐碱玻纤网	m2	30. 78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格布 6. 基层处理(砖墙面增加20厚1:25水泥砂浆抹灰)					
	A. 15	其他装饰工程						
50	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	部位：楼梯栏杆 1. 做法详18J412-48、68-1b 2. 其他：满足设计及规范要求	m	8			
	A-B-01	室外附属						
51	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作边及放坡	m3	72.98			
52	010103001002	回填土方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 回填方式:机械夯填土 4. 部位：基础开挖土方回填 5. 清单工程量包含工作边及放坡	m3	31.04			
53	010103002003	土方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 外运及弃土:5t自卸汽车外运10km，弃土费10元/m³ 3. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	41.94			
54	010507001001	室外散水	1. 20厚1:2水泥砂浆粉面 2. 60厚C15 混凝土 3. 100厚碎砖黏土夯实垫层 4. 素土夯实	m2	43.73			
55	010507004001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆面层（做金刚砂防滑条） 2. 60厚C15混凝土提浆抹面 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实	m2	5.25			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 模板搭拆及场内运输	m2	31.02			
57	011702005001	基础梁	1. 构件类型:地梁 2. 模板搭拆及场内运输	m2	93.13			
58	011702001002	基础	1. 构件类型:独立基础 2. 模板搭拆及场内运输	m2	71.52			
59	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 模板搭拆及场内运输 3. 搭设高度: 3.6m以内	m2	66.89			
60	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板搭拆及场内运输	m2	37.72			
61	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁 2. 模板搭拆及场内运输	m2	24.01			
62	011702008001	圈梁	1. 构件类型:翻边、门檻 2. 模板搭拆及场内运输	m2	23.29			
63	011702025001	二次灌浆	1. 构件类型:柱脚二次灌浆 2. 模板搭拆及场内运输	m2	1.56			
64	011702025002	柱脚包裹	1. 构件类型:柱脚包裹 2. 模板搭拆及场内运输	m2	8.64			
65	011702001003	散水、坡道	1. 构件类型:散水、坡道 2. 模板搭拆及场内运输	m2	5.77			
66	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	407.47			
67	011701003001	里脚手架	1. 砌筑脚手架	m2	676.92			
68	011701003002	里脚手架	1. 墙面装饰脚手架	m2	873.47			
69	011701003003	里脚手架	1. 天棚装饰脚手架	m2	279.88			
70	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:地上两层，檐口高度7.2m	m2	331.2			
71	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量0.6(m3)	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 管理用房-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

管理用房-电气设备安装

工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

总 说 明

工程名称：管理用房-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1#-A-1APZ 2. 规格:800*1200*200 3. 安装方式:嵌入式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1#-A-1APZ 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:嵌入式	台	1			
3	030404017003	应急照明集中电源箱	1. 名称:配电箱2ALE 2. 规格:半周长1m 3. 安装方式:明装	台	1			
4	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MR-100*50	m	13.04			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:阻燃交联聚乙烯钢带铠装电缆 2. 规格:ZC-YJV-4x25+1x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内敷设 5. 电压等级 (kV):1KV	m	6.3			
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	4.3			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤35mm ² 3. 材质、类型:室内干包式铜芯电力电缆头 4. 电压等级 (kV):1kv以下	个	1			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线电缆 2. 规格:ZC-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位::室内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV	m	10.83			
9	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC50 4. 配置形式:暗敷	m	7.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤16mm ² 3. 材质、类型:室内干包式铜芯电力电缆头 4. 电压等级（kV）:1kv以下	个	2			
11	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	160.24			
12	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷	m	124.17			
13	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	73.72			
14	030411004001	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线	m	497.24			
15	030411004002	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线	m	6.75			
16	030411004003	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZC-BV4mm 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线	m	517.51			
17	030411004004	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:ZC-BV4mm 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线	m	59.21			
18	030411004005	配线	1. 名称:阻燃耐火铜芯双绞线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-RVS-2*2.5mm	m	76.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线					
19	030411004006	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV4mm 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线	m	18.19			
20	030412004001	疏散/安全出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED1*2W 3. 安装形式:嵌入式	套	3			
21	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1X22W 4000K LED光源 3. 安装形式:吸顶	套	7			
22	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:2X22W 4000K LED光源 3. 安装形式:吸顶	套	11			
23	030412004002	多信息复合标志灯	1. 名称:LED多信息复合标志灯（双面） 2. 规格:2W 3. 安装形式:吊装	套	1			
24	030404031001	小电器	1. 名称:嵌入式暖风浴霸（四合一） 2. 型号:220v 3. 规格:取暖+吹风+照明+换气	个	6			
25	030412001001	普通灯具	1. 名称:感应灯 2. 型号、规格:1*12W 4000K LED光源 3. 安装形式:吸顶	套	5			
26	030412004003	楼层标志灯	1. 名称:LED楼层标志灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:墙壁式	套	2			
27	030412001002	LED吸顶灯	1. 名称:普通吸顶灯 2. 型号、规格:1*18W 4000K LED光源 3. 安装形式:吸顶	套	5			
28	030412004004	疏散标志灯	1. 名称:LED单向疏散方向标志灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:墙壁式	套	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030412004005	应急照明灯	1. 名称:LED应急照明灯 2. 型号:1*6W 2700K LED光源 3. 安装形式:壁装	套	9			
30	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	3			
31	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关（防水） 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	6			
32	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	7			
33	030404034004	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	1			
34	030404035001	普通插座	1. 名称:普通插座 2. 材质、规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	26			
35	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:铁制带锁扣 3. 安装形式:暗装	个	101			
36	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁制带锁扣 3. 安装形式:暗装	个	5			
37	03B001	剔、堵槽	1. 名称:线管剔槽 2. 材质:砖结构 3. 规格:70mm×70mm 4. 填充(恢复)方式:1:3水泥砂浆	m	107.5			
38	030404035002	电热水器插座	1. 名称:电热水器插座 2. 材质、规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	6			
39	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:明敷	m	52.9			
40	030409005002	避雷网	1. 名称:屋面接闪带	m	26.45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式：暗敷					
41	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：利用建筑结构钢柱引下	m	31.32			
42	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：Φ12圆钢 3. 安装形式：利用基础梁腰筋焊接	m	91.09			
43	030409008001	测试板	1. 名称：测试板	块	2			
44	030409008002	LEB等电位端子箱	1. 名称：LEB等电位端子箱	台	6			
45	030409008003	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱	台	1			
46	030414011001	接地装置	1. 名称：防雷接地系统调试	系统	1			
47	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电系统调试	系统	1			
	2	单价措施项目费						
48	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 管理用房-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

管理用房-给排水安装工程
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：管理用房-给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-给排水安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001007001	镀锌衬塑钢管	1. 安装部位:给水主管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN65镀锌衬塑钢管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.61			
2	031001007002	镀锌衬塑钢管	1. 安装部位:给水主管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50镀锌衬塑钢管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13.42			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:排水管 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:Φ110U-PVC塑料管 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求	m	54.77			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:排水管 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:Φ50U-PVC塑料管 4. 连接形式:承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求	m	16.26			
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管采用S5系列、DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求	m	7.43			
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水	m	34.77			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-给排水安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:PP-R塑料 给水管采用S5系列、 DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计和规范要求					
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R塑料 给水管采用S5系列、 DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计和规范要求	m	35.1			
8	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:DN50全铜 3. 压力等级:1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接	个	6			
9	031004014001	地漏DN100	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN100	个	6			
10	031002003001	套管	1. 名称:穿墙、楼板套管 2. 介质管道规格:De110 排水管 3. 材质、规格:DN159*4.5 刚性防水套管 4. 填料材质:满足设计及 规范要求	个	12			
11	031002003002	套管	1. 名称:穿墙、楼板套管 2. 介质管道规格:DN65给 水管 3. 材质、规格:DN114*4 刚性防水套管 4. 填料材质:满足设计及 规范要求	个	2			
12	031002003003	套管	1. 名称:穿墙、楼板套管 2. 介质管道规格:DN50给 水管 3. 材质、规格:DN114*4 刚性防水套管 4. 填料材质:满足设计及 规范要求	个	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房-给排水安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	单价措施项目费						
13	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房-给排水安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管理用房-给排水安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 管理用房-给排水安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

管理用房-消防工程1 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：管理用房-消防工程1

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理用房-消防工程1

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901013001	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	2			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房-消防工程1

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 管理用房-消防工程1

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管理用房-消防工程1

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 管理用房-消防工程1

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

1#冷库-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101004003	挖基坑土方	1. 部位:独立基础基坑 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m<H≤4m 4. 开挖方式:机械开挖,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:投标人自行考虑,包括但不限于基坑开挖所采取的围护和拆除、满足设计标准及相关规范要求	m3	122.78			
2	010101004004	挖基坑土方	1. 部位:独立基础基坑 2. 土壤类别:三、四类土 3. 清底深度:300mm 4. 开挖方式:人工清底,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	9.07			
3	010102003002	挖基坑石方	1. 部位:独立基础基坑 2. 岩石类别:土层中孤石 3. 开挖方式:机械挖除 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	14.65			
4	010103001003	回填方（含房芯回填）	1. 密实度要求:满足设计标准及相关规范要求 2. 填方材料品种:外购渣石回填 3. 回填方式:投标人自行综合考虑 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	226.47			
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 外运及弃土:5t自卸汽车外运10km,弃土费10元/m³ 3. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	2			
6	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 外运及弃渣:5t自卸汽车外运10km,弃渣费10元/m³	m3	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他:满足设计标准及相关规范要求					
	A. 4	砌筑工程						
7	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌水泥砂浆 3. 砌筑高度:3.6m以下 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	10.4			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.95			
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.49			
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.92			
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.33			
12	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.93			
13	010507007003	二次灌浆	1. 混凝土种类:膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 部位:钢柱柱脚 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.1			
14	010507007004	柱脚包裹	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:钢柱柱脚包裹 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.58			
15	010515001007	砌体内钢筋加固	1. 钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固HPB300直径6m	t	0.088			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			m					
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇圆钢箍筋，HPB300直径Φ10以内	t	0.025			
17	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋箍筋，HRB400直径Φ10以内	t	0.918			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋，HRB400直径Φ10以内	t	0.236			
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋，HRB400直径Φ18以内	t	1.307			
20	010516003004	焊接连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ18mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	48			
21	010516003005	焊接连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ32mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	24			
22	010516003006	直螺纹连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ20mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	16			
	A.6	金属结构工程						
23	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:详设计 3. 其他:满足设计及规范要求	t	0.131			
24	010603001002	实腹钢柱	1. 梁类型:箱型实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q335B 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 除锈:喷射除锈，除锈等级Sa2.5级 5. 其他:满足设计及规范要求	t	1.23			
25	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H形实腹钢梁 2. 钢材品种、规格:Q335B	t	0.816			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 除锈:除锈等级Sa2.5级 5. 其他:满足设计及规范要求					
26	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	1.943			
27	010606001001	钢支撑(隅撑)	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	0.012			
28	010606001002	钢支撑(钢管)	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	0.755			
29	010606001003	钢支撑(圆钢)	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ20圆钢 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	0.151			
30	010606001004	钢支撑(圆钢)	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ12圆钢 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级	t	0.255			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他满足设计及规范要求					
31	01B003	金属构件运输	1. 构件类型：一类钢构件 2. 运距：30km	t	1.23			
32	01B004	金属构件运输	1. 构件类型：二类钢构件 2. 运距：30km	t	3.932			
33	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、柱间支撑 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸防锈底漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚）+环氧云铁中间漆两遍（涂膜总厚度≥60mm厚）+聚氨酯面漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚），36.2mm厚非膨胀型防火涂料 3. 耐火极限:2.5h 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	65.84			
34	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁、屋面支撑及其他构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸防锈底漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚）+环氧云铁中间漆两遍（涂膜总厚度≥60mm厚）+聚氨酯面漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚），4.3mm厚膨胀型防火涂料 3. 耐火极限:1.5h 4. 其他:满足设计及规范要求	m2	298.62			
35	040901010003	花篮螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓 2. 材料规格:M20	套	8			
36	040901010004	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	48			
37	010605002001	单层压型钢板复合保温外墙	1. ≥0.6mm厚压型钢板 2. 防水透气层 3. 隔汽层 4. 钢檩条	m2	230.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 8	门窗工程						
38	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3. 门框、扇材质:塑钢门 4. 其他:成品套门，包括五金配件，其他满足设计及规范要求	m2	16			
	A. 9	屋面及防水工程						
39	010901002001	单层压型钢板复合保温屋面	1. ≥0.6mm厚压型钢板 2. 防水透气层 3. 50mm厚玻璃棉卷毡 4. 隔汽层 5. 钢檩条	m2	108.36			
40	010901002002	泛水板	部位:女儿墙、墙角泛水板 1. 型材品种、规格:0.6mm压型钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 3. 其他满足设计及规范要求	m2	39.53			
41	010605002002	门窗侧泛水板	1. 型材品种、规格:0.6mm压型钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 3. 其他满足设计及规范要求	m2	4.56			
42	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2. 其他满足设计及规范要求	t	0.293			
43	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 改性沥青一布四涂	m2	108.36			
44	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110PVC塑料管	m	10.5			
45	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 做法图集:西南11J201-51-A	个	2			
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011101005001	地坪漆楼地面	1. 表面草酸处理后打蜡上光 2. 外刷地坪漆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 改性沥青一布四涂防水层（另计） 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实基	m2	108.36			
47	011105003002	块料踢脚线	1. 稀白水泥胶兑色擦缝 2. 贴10厚铺地砖踢脚 3. 12厚1:2水泥砂浆 4. 喷一道107胶水溶液（胶:水=1:4） 5. 加压混凝土砌块基层处理	m2	5.28			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	011201001004	墙面一般抹灰	部位：砖墙内墙面 1. 20厚1:2水泥砂浆 2. 基层墙体	m2	41.2			
49	011201001005	墙面一般抹灰（无保温外墙-砖基层）	部位：外墙面 1. 6厚M15水泥砂浆找平 2. 15厚M15 预拌干混水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或画出横道（加5%防水剂） 3. 专用5厚抗裂砂浆中间压入一道耐碱玻纤网格布 4. 基层处理（砖墙面增加20厚1:25水泥砂浆抹灰）	m2	51.28			
50	011407001002	墙面喷刷涂料	部位：外墙面 1. 满刮防水腻子两道，刷外墙涂料一底两面	m2	51.28			
	A. 15	其他装饰工程						
51	011506003002	玻璃雨篷	1. 轻钢玻璃雨篷 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	6			
	A-B-01	室外附属						
52	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	60.84			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 开挖方式:机械开挖 4. 清单工程量包含工作边及放坡					
53	010103001004	回填土方	1. 密实度要求:满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 回填方式:机械夯填土 4. 部位:基础开挖土方回填 5. 清单工程量包含工作边及放坡	m3	25.87			
54	010103002006	土方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 外运及弃土:5t自卸汽车外运10km, 弃土费10元/m³ 3. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	34.97			
55	010401014001	砖地沟、明沟	1. 做法图集:西南11J812-10-4	m	46.6			
56	010507001002	室外散水	1. 20厚1:2水泥砂浆粉面 2. 60厚C15 混凝土 3. 100厚碎砖黏土夯实垫层 4. 素土夯实	m2	33.76			
57	010507001003	室外坡道	1. 做法图集:西南11J812-6-B	m2	15			
	2	单价措施项目费						
58	011702001004	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 模板搭拆及场内运输	m2	13.97			
59	011702005002	基础梁	1. 构件类型:地梁 2. 模板搭拆及场内运输	m2	55.44			
60	011702001005	基础	1. 构件类型:独立基础 2. 模板搭拆及场内运输	m2	20.88			
61	011702002002	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 模板搭拆及场内运输 3. 搭设高度: 3.6m以内	m2	32.87			
62	011702003002	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板搭拆及场内运输	m2	13.3			
63	011702025003	二次灌浆	1. 构件类型:柱脚二次灌浆 2. 模板搭拆及场内运输	m2	0.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

1#冷库-电气设备安装工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：1#冷库-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:800*1000*200mm, 半周长1m 3. 安装方式:明装	台	1			
2	030408001003	电力电缆	1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线电缆 2. 规格:ZC-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位::室内敷设 4. 电压等级 (kV):1KV	m	6			
3	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷	m	4			
4	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤16mm ² 3. 材质、类型:室内干包式铜芯电力电缆头 4. 电压等级（kV）:1kv以下	个	1			
5	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	6.1			
6	030411001007	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:钢结构支架明敷	m	25.47			
7	030411004007	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线	m	94.49			
8	030411006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:铁制带锁扣 3. 安装形式:暗装	个	7			
9	030412002001	广照灯（防潮型）	1. 名称:LED广照灯（防潮型） 2. 型号、规格:48W 3. 安装形式:链吊	套	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 1#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

1#冷库-消防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：1#冷库-消防工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

1#冷库制冷机组安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：1#冷库制冷机组安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	二	设备部分						
1	030113001001	冷水机组	1. 名称:A0SGS-120冷源机组 2. 型号:全封闭涡旋压缩机 3. 质量:风量2*5000m/h 4. 制冷(热)形式:制冷量21330w、蒸发温度-10℃、用电量 8. 8kw/h/1/380v	台	2			
2	030113004001	冷风机	1. 名称:DD21C503冷风机 2. 规格:3*0. 55kw、风量3*6450m3/h、制冷量21kw	台	2			
3	030808001001	膨胀阀	1. 名称:膨胀阀 2. 材质:合金钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	2			
4	030903003001	铜管	1. 材质、规格:Φ28无缝紫铜管（含管件） 2. 压力等级:1. 6MPa 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	15			
5	030903003002	铜管	1. 材质、规格:Φ16无缝紫铜管（含管件） 2. 压力等级:1. 6MPa 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	15			
	三	水电部分						
6	030404016001	控制箱	1. 名称:温度控制箱 2. 型号、规格:E32 3. 其他: 满足设计及规范要求	台	1			
7	030411004008	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 材质、规格型号:铜芯WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯	m	90			
8	030411004009	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格型号:铜芯WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯					
9	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-3*0.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内暗敷	m	100			
10	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头	个	2			
11	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号、规格:100*50mm 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	10.26			
12	030411001008	配管	1. 名称:配线管 2. 材质、规格:PVC φ32 3. 配置形式:明敷 4. 其他: 满足设计及规范要求	m	20			
13	030412002002	LED三防灯	1. 名称:LED三防灯 2. 型号、规格:20W 3. 安装形式:吸顶	套	12			
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位:给水管（冷水） 2. 材质、规格:DN32 PP-R管 3. 连接形式:热熔连接	m	24			
		保温部分						
15	011101003001	混凝土楼地面	1. 100厚C30钢混6@200双向, 随打压光 2. 20厚1:2 水泥砂浆保护层 3. 3厚防潮隔气层（另计） 4. 挤塑板分层错缝粘贴100nm（另计） 5. 3厚防水层（另计） 6. 20厚水泥砂浆找平层 7. 100 厚C10 混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	82.95			
16	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:保鲜库地面	m2	82.95			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚XPS挤塑板，容重 $25\pm 2\text{kg/m}^3$ 3. 其他：满足设计及规范要求					
17	011003001001	隔离层	1. 3厚防潮隔气层 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	82.95			
18	010605002003	彩钢板墙面	1. 钢材品种、规格:双面0.326厚彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚聚氨酯保温材料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	224.86			
19	011001002001	保温隔热天棚	1. 钢材品种、规格:双面0.326厚彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚聚氨酯保温材料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	79.31			
20	010804007001	手动平移门	1. 门代号及洞口尺寸:LMST1522 2. 门框、扇材质:聚氨酯保温门 3. 其他：满足设计及规范要求	樘	1			
	2	单价措施项目费						
21	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
22		系统调整费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品
仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10967.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		10967.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 1#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜
冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2#冷库-建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004005	挖基坑土方	1. 部位:独立基础基坑 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m<H≤4m 4. 开挖方式:机械开挖,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:投标人自行考虑,包括但不限于基坑开挖所采取的围护和拆除、满足设计标准及相关规范要求	m3	278.84			
2	010101004006	挖基坑土方	1. 部位:独立基础基坑 2. 土壤类别:三、四类土 3. 清底深度:300mm 4. 开挖方式:人工清底,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	21.74			
3	010102003003	挖基坑石方	1. 部位:独立基础基坑 2. 岩石类别:土层中孤石 3. 开挖方式:机械挖除 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	33.4			
4	010103001005	回填方（含房芯回填）	1. 密实度要求:满足设计标准及相关规范要求 2. 填方材料品种:外购渣石回填 3. 回填方式:投标人自行综合考虑 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	643.94			
	A. 4	砌筑工程						
5	010401008003	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌水泥砂浆 3. 砌筑高度:3.6m以下 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	34.83			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.38			
7	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.5			
8	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.36			
9	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.57			
10	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.43			
11	010507007005	二次灌浆	1. 混凝土种类:膨胀细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 部位:钢柱柱脚 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.16			
12	010507007006	柱脚包裹	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:钢柱柱脚包裹 4. 其他:满足设计及规范要求	m3	0.97			
13	010515001012	砌体内钢筋加固	1. 钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固HPB300直径6mm	t	0.239			
14	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇圆钢箍筋，HPB300直径Φ10以内	t	0.041			
15	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋箍筋，HRB400直径Φ10以内	t	1.606			
16	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋，HRB400直径Φ10以内	t	0.2			
17	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋，HRB400直径Φ18以内	t	2.412			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010516003007	焊接连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ 18mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	96			
19	010516003008	焊接连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ 32mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	40			
20	010516003009	直螺纹连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ 20mm以内 3. 其他:满足设计及规范要求	个	30			
	A. 6	金属结构工程						
21	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:详设计 3. 其他:满足设计及规范要求	t	0.218			
22	010603001003	实腹钢柱	1. 梁类型:箱型实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q335B 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 除锈:喷射除锈,除锈等级Sa2.5级 5. 其他:满足设计及规范要求	t	3.343			
23	010604001003	钢梁	1. 梁类型:H形实腹钢梁 2. 钢材品种、规格:Q335B 3. 探伤要求:满足设计及规范要求 4. 除锈:除锈等级Sa2.5级 5. 其他:满足设计及规范要求	t	2.078			
24	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	11.283			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010606001005	钢支撑(隅撑)	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	0.022			
26	010606001006	钢支撑(钢管)	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	1.652			
27	010606001007	钢支撑(圆钢)	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ20圆钢 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	0.421			
28	010606001008	钢支撑(圆钢)	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ12圆钢 2. 探伤要求:满足设计及规范要求 3. 除锈:除锈等级Sa2.5级 4. 其他满足设计及规范要求	t	0.376			
29	01B005	金属构件运输	1. 构件类型：一类钢构件 2. 运距：30km	t	3.343			
30	01B006	金属构件运输	1. 构件类型：二类钢构件 2. 运距：30km	t	15.834			
31	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、柱间支撑 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸防锈底漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚）+环氧云铁中间漆两遍（涂	m2	126.33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			膜总厚度≥60mm厚)+聚氨酯面漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚），36.2mm厚非膨胀型防火涂料 3.耐火极限:2.5h 4.其他:满足设计及规范要求					
32	011405001005	金属面油漆	1.构件名称:钢梁、屋面支撑及其他构件 2.油漆品种、刷漆遍数:醇酸防锈底漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚)+环氧云铁中间漆两遍（涂膜总厚度≥60mm厚)+聚氨酯面漆两遍（涂膜总厚度≥70mm厚），4.3mm厚膨胀型防火涂料 3.耐火极限:1.5h 4.其他:满足设计及规范要求	m2	836.62			
33	040901010005	花篮螺栓	1.材料种类:花篮螺栓 2.材料规格:M20	套	16			
34	040901010006	高强螺栓	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M22	套	96			
35	040901010007	高强螺栓	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M20	套	96			
36	010605002003	单层压型钢板复合保温外墙	1.≥0.6mm厚压型钢板 2.防水透气层 3.隔汽层 4.钢檩条	m2	462.38			
	A.8	门窗工程						
37	010802003001	钢质防火门	1.门框、扇材质:成品钢质乙级防火门安装 2.其他满足设计及规范要求	m2	13.2			
38	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质:塑钢门 4.其他:成品套门，包括	m2	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			五金配件，其他满足设计及规范要求					
39	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3. 门框、扇材质:铝合金门 4. 其他:成品套门，包括五金门配件，其他满足设计及规范要求	m2	3.3			
40	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计 2. 框、扇材质:铝合金 3. 其他:满足设计及规范要求	m2	0.32			
	A.9	屋面及防水工程						
41	010901002003	单层压型钢板复合保温屋面	1. ≥0.6mm厚压型钢板 2. 防水透气层 3. 50mm厚玻璃棉卷毡 4. 隔汽层 5. 钢檩条	m2	388.36			
42	010901002004	泛水板	部位:女儿墙、墙角泛水板 1. 型材品种、规格:0.6mm压型钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 3. 其他满足设计及规范要求	m2	55.69			
43	010605002004	门窗侧泛水板	1. 型材品种、规格:0.6mm压型钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 3. 其他满足设计及规范要求	m2	7.52			
44	010606011002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm镀锌钢板 2. 其他满足设计及规范要求	t	0.619			
45	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 改性沥青一布四涂	m2	382.52			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ110PVC塑料管	m	21			
47	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 做法图集：西南11J201-51-A	个	4			
	A. 11	楼地面装饰工程						
48	011101005002	地坪漆楼地面	1. 表面草酸处理后打蜡上光 2. 外刷地坪漆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 改性沥青一布四涂防水层（另计） 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 素土夯实基	m2	382.52			
49	011105003003	块料踢脚线	1. 稀白水泥胶兑色擦缝 2. 贴10厚铺地砖踢脚 3. 12厚1:2水泥砂浆 4. 喷一道107胶水溶液（胶：水=1：4） 5. 加压混凝土砌块基层处理	m2	10.08			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011201001006	墙面一般抹灰	部位：砖墙内墙面 1. 20厚1:2水泥砂浆 2. 基层墙体	m2	288.5			
51	011201001007	墙面一般抹灰（无保温外墙-砖基层）	部位：外墙面 1. 6厚M15水泥砂浆找平 2. 15厚M15 预拌干混水泥砂浆打底，两次成活，扫毛或画出横道（加5%防水剂） 3. 专用5厚抗裂砂浆中间压入一道耐碱玻纤网格布 4. 基层处理（砖墙面增加20厚1:25水泥砂浆抹灰）	m2	84			
52	011407001003	墙面喷刷涂料	部位：外墙面 1. 满刮防水腻子两道，刷外墙涂料一底两面	m2	84			
	A. 15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011506003003	玻璃雨篷	1. 轻钢玻璃雨篷 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	8.28			
54	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：Φ50*3钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格：30*30*2方管栏杆 3. 油漆：表面除锈后刷防锈底漆两遍+灰色醇酸磁漆面漆 4. 其他：满足设计及规范要求	m	6.61			
	A-B-01	室外附属						
55	010101003003	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械开挖 4. 清单工程量包含工作边及放坡	m3	107.39			
56	010103001006	回填土方	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 回填方式：机械夯填土 4. 部位：基础开挖土方回填 5. 清单工程量包含工作边及放坡	m3	45.67			
57	010103002007	土方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 外运及弃土：5t自卸汽车外运10km，弃土费10元/m³ 3. 其他：满足设计标准及相关规范要求	m3	61.72			
58	010401014002	砖地沟、明沟	1. 做法图集：西南11J812-10-4	m	82.25			
59	010507001004	室外散水	1. 20厚1:2水泥砂浆粉面 2. 60厚C15 混凝土 3. 100厚碎砖黏土夯实垫层 4. 素土夯实	m2	62.28			
60	010507001005	室外坡道	1. 做法图集：西南11J812-6-B	m2	15			
61	010507004002	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆面层	m2	8.27			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			（做金刚砂防滑条） 2. 60厚C15混凝土提浆抹面 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实					
	2	单价措施项目费						
62	011702001007	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 模板搭拆及场内运输	m2	24.96			
63	011702005003	基础梁	1. 构件类型:地梁 2. 模板搭拆及场内运输	m2	91.44			
64	011702001008	基础	1. 构件类型:独立基础 2. 模板搭拆及场内运输	m2	45.35			
65	011702002003	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱 2. 模板搭拆及场内运输 3. 搭设高度: 3.6m以内	m2	55.94			
66	011702003003	构造柱	1. 构件类型:构造柱 2. 模板搭拆及场内运输	m2	36			
67	011702025005	二次灌浆	1. 构件类型:柱脚二次灌浆 2. 模板搭拆及场内运输	m2	1.14			
68	011702025006	柱脚包裹	1. 构件类型:柱脚包裹 2. 模板搭拆及场内运输	m2	6.84			
69	011702001009	散水、坡道	1. 构件类型:散水、坡道 2. 模板搭拆及场内运输	m2	9.13			
70	011701002003	外脚手架	1. 外脚手架	m2	594.9			
71	011701006002	满堂脚手架	1. 墙面、屋面钢构件油漆脚手架	m2	382.52			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品
仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30624.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		30624.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 2#冷库-建筑与装饰工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

2#冷库-电气设备安装工

程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

扉—1

总 说 明

工程名称：2#冷库-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱2AL 2. 规格:800*1200*200mm 3. 安装方式:明装	台	1			
2	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱2AL-1 2. 规格:800*100*200mm 3. 安装方式:明装	台	1			
3	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱2AL-2 2. 规格:800*100*200mm 3. 安装方式:明装	台	1			
4	030404017008	应急照明集中电源箱	1. 名称:配电箱1ALE 2. 规格:半周长1m 3. 安装方式:明装	台	1			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:阻燃交联聚乙烯钢带铠装电缆 2. 规格:ZC-YJV-4x25+1x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	5.73			
6	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	4.73			
7	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤35mm ² 3. 材质、类型:室内干包式铜芯电力电缆头 4. 电压等级(kV):1kv以下	个	1			
8	030408001005	电力电缆	1. 名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线电缆 2. 规格:ZC-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位::室内敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	33.34			
9	030411001009	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷	m	19.26			
10	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:≤16mm ² 3. 材质、类型:室内干包式铜芯电力电缆头 4. 电压等级（kV）:1kv以下					
11	030411001010	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	50.5			
12	030411001011	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:钢结构支架明敷	m	110.32			
13	030411001012	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:钢结构支架明敷	m	19.26			
14	030411004010	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线	m	357.68			
15	030411004011	配线	1. 名称:铜芯塑料线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZC-BV4mm 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线	m	26.34			
16	030411004012	配线	1. 名称:阻燃耐火铜芯双绞线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-RVS-2*2.5mm 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线	m	42.61			
17	030411004013	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-RVV-4*2.5mm 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:动力线	m	24.02			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030412002003	工厂灯	1. 名称:LED广照灯（防潮型） 2. 型号、规格:48W 3. 安装形式:链吊	套	18			
19	030412004006	疏散/安全出口标志灯	1. 名称:LED疏散/安全出口标志灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:墙壁式	套	2			
20	030412004007	应急照明灯	1. 名称:LED应急照明灯 2. 规格:6W 3. 安装形式:墙壁式	套	4			
21	030404034006	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	3			
22	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	2			
23	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:铁制带锁扣 3. 安装形式:暗装	个	27			
24	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑结构钢柱引下	m	33.6			
25	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:Φ12圆钢 3. 安装形式:利用基础梁腰筋焊接	m	141.25			
26	030409008006	测试板	1. 名称:测试板	块	2			
27	030409008007	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
28	030409008008	LEB等电位端子箱	1. 名称:LEB等电位端子箱	台	2			
29	030414011003	接地装置	1. 名称:防雷接地系统调试	系统	1			
30	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	系统	1			
31	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器	个	1			
	2	单价措施项目费						
32	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#冷库-电气设备安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

2#冷库-消防工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2#冷库-消防工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901013003	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	4			
2	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:嵌入式 2. 型号、规格:室内消火栓公称直径65mm以内 双栓	套	2			
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:消火栓管 2. 材质、规格:热镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.23			
4	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道+红色调和漆二道	m2	3.11			
5	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 1. 6MPa 4. 连接形式:螺纹法兰连接	个	2			
	2	单价措施项目费						
6	031301017006	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 2#冷库-消防工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

2#冷库制冷机组安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2#冷库制冷机组安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	二	设备部分						
1	030113001002	冷水机组	1. 名称:A0SGS-120冷源机组 2. 型号:全封闭涡旋压缩机 3. 质量:风量2*5000m/h 4. 制冷(热)形式:制冷量21330w、蒸发温度-10℃、用电量 8. 8kw/h/1/380v	台	4			
2	030113004002	冷风机	1. 名称:DD21C503冷风机 2. 规格:3*0. 55kw、风量3*6450m3/h、制冷量21kw	台	4			
3	030808001002	膨胀阀	1. 名称:膨胀阀 2. 材质:合金钢 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他: 满足设计及规范要求	个	4			
4	030903003003	铜管	1. 材质、规格:Φ28无缝紫铜管（含管件） 2. 压力等级:1. 6MPa 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	30			
5	030903003004	铜管	1. 材质、规格:Φ16无缝紫铜管（含管件） 2. 压力等级:1. 6MPa 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	30			
	三	水电部分						
6	030404016002	控制箱	1. 名称:温度控制箱 2. 型号、规格:E32 3. 其他: 满足设计及规范要求	台	2			
7	030411004014	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 材质、规格型号:铜芯WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯	m	180			
8	030411004015	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线	m	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格型号:铜芯WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯					
9	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-3*0.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内暗敷	m	200			
10	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头	个	4			
11	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 型号、规格:100*50mm 3. 其他: 满足设计及规范要求	m	24.96			
12	030411001013	配管	1. 名称:配线管 2. 材质、规格:PVC φ32 3. 配置形式:明敷 4. 其他: 满足设计及规范要求	m	40			
13	030412002004	LED三防灯	1. 名称:LED三防灯 2. 型号、规格:20W 3. 安装形式:吸顶	套	24			
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:给水管（冷水） 2. 材质、规格:DN32 PP-R管 3. 连接形式:热熔连接	m	48			
		保温部分						
15	011101003002	混凝土楼地面	1. 100厚C30钢混6@200双向, 随打压光 2. 20厚1:2 水泥砂浆保护层 3. 3厚防潮隔气层（另计） 4. 挤塑板分层错缝粘贴100nm（另计） 5. 3厚防水层（另计） 6. 20厚水泥砂浆找平层 7. 100 厚C10 混凝土垫层 8. 素土夯实	m2	226.8			
16	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:保鲜库地面	m2	226.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚XPS挤塑板，容重25+±2kg/m³ 3. 其他：满足设计及规范要求					
17	011003001002	隔离层	1. 3厚防潮隔气层 2. 其他：满足设计及规范要求	m2	226.8			
18	010605002006	彩钢板墙面	1. 钢材品种、规格:双面0.326厚彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚聚氨酯保温材料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	546.44			
19	011001002002	保温隔热天棚	1. 钢材品种、规格:双面0.326厚彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚聚氨酯保温材料 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	226.8			
20	010804007002	手动平移门	1. 门代号及洞口尺寸:LMST1522 2. 门框、扇材质:聚氨酯保温门 3. 其他：满足设计及规范要求	m2	2			
	2	单价措施项目费						
21	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
22		系统调整费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品
仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26286.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		26286.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#冷库制冷机组安装工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

室外地坪及挡土墙工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外地坪及挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地坪及挡土墙工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储
保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 部位:挡墙基槽 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:H<2m 4. 开挖方式:机械开挖,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:投标人自行考虑,包括但不限于基坑开挖所采取的围护和拆除、满足设计标准及相关规范要求	m3	672.6			
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 部位:地梁基槽 2. 土壤类别:三、四类土 3. 清底深度:300mm 4. 开挖方式:人工清底,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	35.4			
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计标准及相关规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 回填方式:投标人自行综合考虑 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	450			
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 外运及弃土:5t自卸汽车外运10km,弃土费10元/m³ 3. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	258			
5	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	26.9			
6	010501002001	室外地坪	1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	147.5			
7	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇带肋钢筋,HRB400直径Φ18以内	t	2.336			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地坪及挡土墙工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:Mu30片石 2. 勾缝要求:M7.5水泥砂浆勾缝（另计） 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	745.87			
9	011201003001	墙面勾缝	1. M7.5水泥砂浆勾缝	m2	347.2			
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚M7.5水泥砂浆挡墙压顶	m2	70.7			
11	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:30mm油浸麻丝 2. 满足设计及规范要求	m	21			
12	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种、管径:Φ110 PVC管 2. 其他:满足设计及规范要求	m	347			
13	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种、规格:砂砾石反滤层 2. 其他:满足设计及规范要求	m3	14.1			
14	010507003001	混凝土排水沟	1. 基槽构造:砂石垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 详细做法见设计图	m	59			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 素土夯(碾)压密实,压实度>93% 2. 300厚级配沙石 3. 200厚C30混凝土面层(分块捣制密实,每块路面6mx6m)	m2	572.4			
16	040203007002	水泥混凝土	1. 素土夯(碾)压密实,压实度>93% 2. 500厚级配沙石 3. 150厚C30混凝土面层(分块捣制密实,每块路面6mx6m)	m2	150.04			
	2	单价措施项目费						
17	011702001010	垫层	1. 基础类型:垫层 2. 模板搭拆及场内运输	m2	11.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地坪及挡土墙工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外地坪及挡土墙工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外地坪及挡土墙工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外地坪及挡土墙工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

室外变配电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：室外变配电工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称:室外变压器 2. 型号、容量 (kV • A):160KVA 3. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
2	030402017001	成套配电柜	1. 名称:低压配电柜 2. 型号、规格:MCCB (400C/3300) 3. 柜体尺寸:1800*800*600mm 4. 母线配置方式:ZC-YJV-3*120+1*70 5. 其他:满足设计及规范要求	台	1			
3	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:电缆井 2. 规格尺寸:600*600*1000mm 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 其他:满足设计及规范要求	座	4			
4	010101004007	挖基坑土方	1. 部位:电缆井基坑 2. 土壤类别:三、四类土 3. 挖土深度:H<2m 4. 开挖方式:人工开挖,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:投标人自行考虑,包括但不限于基坑开挖所采取的围护和拆除、满足设计标准及相关规范要求	m3	6.34			
5	010101003006	挖沟槽土方	1. 部位:电缆沟槽 2. 土壤类别:三、四类土 3. 挖土深度:H<2m 4. 开挖方式:机械开挖,清单工程量包含工作边及放坡 5. 其他:投标人自行考虑,包括但不限于基坑开挖所采取的围护和拆除、满足设计标准及相关规范要求	m3	298.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计标准及相关规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 回填方式:投标人自行综合考虑 4. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	299.01			
7	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 外运及弃土:5t自卸汽车外运10km，弃土费10元/m³ 3. 其他:满足设计标准及相关规范要求	m3	6.23			
8	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆配管 2. 材质、规格:SC100 3. 敷设方式:直埋式敷设 4. 其他:满足设计及规范要求	m	610			
9	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:穿管直埋式敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	248			
10	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:穿管直埋式敷设 4. 电压等级(kV):1KV	m	362			
11	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:≤16mm² 3. 材质、类型:室内干包式铜芯电力电缆头 4. 电压等级(kV):1kv以下	个	4			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品
仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9068.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		9068.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外变配电工程

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

更换压缩机工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：更换压缩机

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换压缩机

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1. 1. 1+1. 1. 2+1. 1. 3+1. 1. 4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：更换压缩机

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：更换压缩机

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 更换压缩机

标段：长顺县广顺镇2025年农产品仓储保鲜冷链建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

