



单位工程费汇总表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		141741.91
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		38888.7
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		20004.76
2.2	其他措施费	其他措施费		18883.94
3	其他项目	其他项目合计		14697.04
3.1	暂列金额(不包括计日工)	暂列金额		14174.19
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		300.25
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		222.60
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		195327.65
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	17579.49
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		212907.14
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		76449.81
	合 计：贰拾壹万贰仟玖佰零柒元壹角肆分			

项目编码	项目名称
------	------

项目编码	项目名称
------	------

三沙市

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 2 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ 25以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.137	5213.56	714.26
		二层钢柱脚加固					22429.47
20	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 外包混凝土 柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35自密实混凝土 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	1.63	4814.98	7848.42
21	010502001001	箱型柱内灌C30 自密实混凝土	1. 箱型柱内灌C30 自密实混凝土 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ³	0.24	1145.04	274.81
22	粤R1-4-51	其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面凿毛	1. 其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面凿毛 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	5.956	40.02	238.36
23	粤R1-4-45	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	1. 其他加固工程 钢材加固 角钢包柱 2. 灌注改性环氧树脂胶粘剂 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.167	20416.46	3409.55
24	粤R1-4-18	柱粘贴钢板 单层 钢材厚4mm	1. 柱粘贴钢板 单层钢材厚4mm 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明	m ²	4.43	1111.79	4925.23
25	粤R1-4-3	补强加固工程 混凝土植筋 Φ 10	1. 补强加固工程 混凝土植筋 Φ 10 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	20	32.58	651.6
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.038	6906.56	262.45
27	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ 25以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.263	5213.56	1371.17
本页小计							19695.85



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 4 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010103002001	余方弃置	1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 20km内 2、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	14.84	168.18	2495.79
		建筑工程					15171.99
38	010402001001	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2、湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M7.5 3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7.95	561.02	4460.11
39	010802001001	铝合金平开门	1、铝合金平开门 2、6厚钢化玻璃 3、拉手、门锁、闭门器等五金 4、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明	m2	3.36	676.80	2274.05
40	010807001001	铝合金固定窗	1、铝合金固定窗 2、6厚钢化玻璃 3、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.11	441.54	8437.83
		措施项目					30922.86
41	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层 3.6m 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	491.91	13.86	6817.87
42	粤 011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.68 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	85.575	17.4	1489.01
43	粤 011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.38 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	160.38	23.27	3732.04
44	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽 cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.68 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	85.38	83.08	7093.37
本页小计							36800.07



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板（周长m） 支模高度3.6m内 1.8外 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.86	68.13	1080.54
46	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 单独装饰装修工程垂直运输	项	1	6518.22	6518.22
47	011707004001	二次搬运		项	1	4191.81	4191.81
本页小计							11790.57
合 计							172664.77

措施项目清单计价表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	绿色施工安全防护措施费			20022.68
1.1	综合脚手架			12038.92
粤011701010001	满堂脚手架			6817.87
粤011701011001	里脚手架			1489.01
粤011701011002	里脚手架			3732.04
1.2	靠脚手架安全挡板			
1.3	密目式安全网			
1.4	围尼龙编织布			
1.5	模板的支架			
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7	施工围挡照明			
1.8	临时钢管架通道			
1.9	独立安全防护挡板			
1.10	吊装设备基础			
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12	施工便道			
1.13	样板引路			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13.00	7965.84
2	措施其他项目			18883.94
WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0.00	
011707002001	夜间施工增加费		20.00	
GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0.00	
QTFY00000001	其他费用			
2.5	模板工程			8173.91
011702006001	矩形梁			7093.37
011702002001	矩形柱			1080.54
2.6	垂直运输工程			6518.22
粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输			6518.22
2.7	材料及小型构件二次水平运输			4191.81
011707004001	二次搬运			4191.81
2.8	成品保护工程			
2.9	井点降水工程			
合计				38888.70

措施项目费分析表

工程名称: 大岗镇人民政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	单位	数量	金 额 (元)					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	绿色施工安全防护措施费								
1.1	综合脚手架	项	1	7355.84	1659.88	306.50	1179.18	1533.56	20022.68
粤	满堂脚手架	m2	491.91	8	2.57	0.33	1.28	1.67	12038.92
A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	4.92	8	2.57	0.33	1.28	1.67	13.86
粤	里脚手架	m2	85.58	11.44	1.29	0.46	1.83	2.38	17.4
A1-21-31 + A1-21-32 * 0	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.68	100m2	0.86	11.44	1.29	0.46	1.83	2.38	17.4
粤	里脚手架	m2	160.38	15.21	1.77	0.66	2.45	3.17	23.27
A1-21-31 换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.38	100m2	1.6	15.21	1.77	0.66	2.45	3.17	23.27
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1						
1.3	密目式安全网	项	1						
1.4	围尼龙编织布	项	1						
1.5	模板的支架	项	1						
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1						
1.7	施工围挡照明	项	1						
1.8	临时钢管架通道	项	1						
1.9	独立安全防护挡板	项	1						
1.10	吊装设备基础	项	1						
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1						
1.12	施工便道	项	1						
1.13	样板引路	项	1						
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	1		7965.84				7965.84
2	措施其他项目								
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	1						18883.94
011707002001	夜间施工增加费	项	1						
GGCSF0000001	赶工措施费	项	1						
QTFY00000001	其他费用	项	1						
2.5	模板工程	项	1	4237.21	1600.09	254.49	1183.77	898.14	8173.91

工料机汇总表

工程名称: 大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一	人工				
1	综合工日	工日	224.31	220	49347.80
2	人工费	元	24899.29	1.09	27102.01
	小计				76449.81
二	材料				
1	螺纹钢筋 ϕ 25以内	t	0.95	4132.88	3939.87
2	螺纹钢筋 ϕ 10以内	t	0.3	4306	1287.06
3	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.33	5.86	1.93
4	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	13.72	5.86	80.41
5	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	10.61	5.86	62.18
6	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	6.03	5.2	31.35
7	钢丝绳 ϕ 12.5	m	0.04	9.73	0.35
8	扁钢(综合)	t	0.05	4593.46	230.18
9	角钢(综合)	kg	24.62	4.49	110.52
10	角钢(综合)	t	0.13	4490	569.78
11	热轧薄钢板5	kg	98.6	4.08	402.3
12	热轧薄钢板4	kg	548.19	3.93	2154.38
13	金属材料(摊销)	kg	0.29	3.25	0.94
14	吊装夹具	套	0.04	105.2	3.86
15	门窗密封橡胶条	m	20.38	2.55	51.96
16	不锈钢螺钉M5×12	十套	48.69	2.23	108.59
17	木螺钉M5×50	十套	93.43	0.32	29.9
18	对拉螺栓	kg	3.34	5	16.69
19	膨胀螺栓M5×50	十套	1.93	1.3	2.51
20	圆钉50~75	kg	32.61	5.8	189.14
21	单舌(双舌)门锁	把	1.01	56.71	57.28
22	拉手30以内	套	2.02	25.03	50.56
23	膨胀螺栓(综合)	十个	57.2	4.46	255.09
24	低碳钢焊条综合	kg	8.97	5.58	50.08
25	低合金钢耐热焊条综合	kg	6.36	5.58	35.48
26	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	8.34	11.19	93.37
27	低碳钢焊条综合	kg	8.97	5.58	50.08
28	低合金钢耐热焊条综合	kg	6.36	5.58	35.48
29	低碳钢焊条(综合)	kg	9.66	5.58	53.89
30	低碳钢焊条(综合)	kg	16.06	5.58	89.59
31	圆钉50~75	kg	20.32	5.8	117.83
32	铁件(综合)	kg	450.46	6.96	3135.2
33	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.04	451	16.51
34	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.31	6874.08	2163.96
35	松杂板枋材	m3	0.16	1348.1	216.24
36	垫木	m3	0.02	1208.61	26.59
37	松杂直边板	m3	0.42	1418.15	588.67
38	松杂板枋材	m3	2.12	1348.1	2852.71
39	防水胶合板模板用 18mm	m2	16.18	33.14	536.14
40	钢化玻璃6	m2	18.43	79.23	1459.84
41	改性环氧树脂胶粘剂	kg	11.74	19.91	233.75
42	强力植筋胶	L	1.8	50.16	90.21

工料机汇总表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
43	结构胶	kg	143.84	34.07	4900.49
44	环氧富锌底漆	kg	1.95	22.42	43.66
45	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	6.8	33	224.56
46	环氧云铁漆	kg	50.77	26.1	1325.03
47	酚醛红丹防锈漆	kg	4.07	17.24	70.17
48	钢结构厚型防火涂料	kg	842.93	10.66	8985.63
49	聚硅氧烷面漆	L	6.67	0.05	0.33
50	软填料	kg	5.6	3.9	21.85
51	松节油	kg	0.68	12.8	8.69
52	隔离剂	kg	10.12	19.88	201.27
53	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.9	35.4	31.98
54	稀释剂	kg	0.69	12.42	8.57
55	二氧化碳	m3	11.76	4.26	50.1
56	氧气	m3	11.76	3.64	42.81
57	乙炔气	kg	6.47	7.92	51.23
58	玻璃胶335克/支	支	15.95	13.73	218.98
59	墙边胶	L	6.37	46.77	297.96
60	水	m3	17.01	3.58	60.89
61	水	m3	2.45	3.58	8.75
62	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.11	5	5.57
63	脚手架钢管底座	个	0.69	8.9	6.13
64	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	37.97	16.94	643.19
65	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.57	6.07	9.55
66	脚手架直角扣(含螺丝)	套	7.6	5.82	44.21
67	钢支撑	kg	104.13	6.1	635.22
68	其他材料费	元	567.44	1	567.44
69	其他材料费	元	1298.48	1	1298.48
70	扣原主材5mm普通玻璃	m2	-19.11	41.39	-790.96
71	材料费调整	元	0.02	1	0.02
72	铝合金固定窗矩形	m2	19.11	350.42	6696.53
73	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮	m2	3.36	465.1	1562.74
74	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.01	600	4205.88
75	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	1.66	621	1032.47
76	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	0.62	561	348.32
	小计				54532.76
三	机械				
1	机上人工	工日	4.14	251.62	1040.62
2	折旧费	元	659.61	1	659.61
3	检修费	元	179.55	1	179.55
4	维护费	元	517.65	1	517.65
5	安拆费	元	186.01	1	186.01
6	汽油(机械用)国III93#	kg	70.23	9.8	688.22
7	柴油(机械用)0#	kg	48.98	8.15	399.17
8	电(机械用)	kW·h	1148.72	0.77	884.52

工料机汇总表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
9	折旧费	元	21.57	1	21.57
10	大修理费	元	4.67	1	4.67
11	经常修理费	元	22.24	1	22.24
12	安拆费及场外运输费	元	22.26	1	22.26
13	电(机械用)	kw·h	212.93	0.77	163.96
14	机械费调整	元	-0.06	1	-0.06
15	汽车式起重机提升质量25(t)	台班	0.07	1452.71	96.17
16	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	0.26	2024.06	535.36
17	桥式起重机提升质量10(t)	台班	0.15	400.92	61.42
18	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.85	657.47	556.81
19	自卸汽车装载质量5(t)	台班	2.24	723.33	1620.84
20	平板拖车组装载质量20(t)	台班	0.12	1511.08	176.34
21	混凝土震捣器(插入式)	台班	3.04	10.62	32.28
22	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.05	10.49	0.5
23	钢筋调直机直径40(mm)	台班	0.09	54.68	4.96
24	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.16	48.31	7.77
25	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	0.53	30.06	15.93
26	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.2	28.17	5.53
27	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	0.47	64.83	30.75
28	交流弧焊机容量40(kV·A)	台班	0.57	123.13	69.67
29	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.09	121.68	10.53
30	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	0.57	120.86	68.38
31	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	0.17	56.3	9.51
32	电动空气压缩机排气量3(m3/min)	台班	9.2	138.78	1276.17
33	电动扭力扳手E3-36	台班	1.62	5.4	8.75
34	剪板机厚度×宽度13×3000(mm)	台班	0.08	117.72	9.83
35	摇臂钻床钻孔直径50(mm)	台班	0.04	43.63	1.89
36	交流电焊机容量21(kV·A)	台班	1.96	63.16	123.67
37	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	0.81	82.76	67.04
	小计				9580.09
四	主材				
1	高强度螺栓M16	套	108	12	1296
2	高强度螺栓M20	套	8.64	16	138.24
3	钢梁	t	1.84	5552.4	10199.76
	小计				11634
合计					147406.56



工程名称: 大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

第 1 页 共 6 页

分部分项工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其中:					综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010503002001	外包混凝土 梁	m3	4.83	3566.64	1000.97	3.93	225.3	714.11	5510.95
	借R1-4-40 换	其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm 石子 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】	m3	4.83	3566.64	1000.97	3.93	225.3	714.11	5510.95
2	070104002001	补强加固工程 混凝土植筋 $\Phi 8$	根	213	15.66	1.65		0.99	3.13	21.44
	借R1-4-2	补强加固工程 混凝土植筋 $\Phi 8$	10根	21.3	15.66	1.65		0.99	3.13	21.44
3	070104014001	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁	m2	0.76	574.2	498.11		36.27	114.84	1223.42
	借R1-4-14 换	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	10m2	0.076	574.2	498.11		36.28	114.84	1223.42
4	070104014002	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁	m2	0.77	574.19	459.16		36.27	114.84	1184.47
	借R1-4-14 换	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁底	10m2	0.077	574.19	459.16		36.27	114.84	1184.47
5	070104016001	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	1.86	893.2	491.23		56.42	178.64	1619.5
	借R1-4-16 换	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	10m2	0.186	893.2	491.23		56.42	178.64	1619.5
6	070104015001	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁	m2	0.82	600.6	446.89		37.94	120.12	1205.55
	借R1-4-15 换	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁侧	10m2	0.082	600.6	446.89		37.94	120.12	1205.55
7	070104013001	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁	m2	1.6	411.4	439.9		25.99	82.28	959.57
	借R1-4-13 换	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁面	10m2	0.16	411.4	439.9		25.99	82.28	959.57
8	011405001003	金属面油漆	m2	5.81	22.61	142.54	17.46	6.04	8.01	196.66
	A1-15-133	金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2h(20mm)	100m2	0.0581	12.19	121.09	13.32	3.84	5.1	155.55



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中：					小计	综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9	A1-15-140	喷聚硅氧烷面漆 一遍	100m2	0.0581	2.49	0.41	0.83	0.5	0.66	4.9	
	A1-15-137	机喷环氧云铁漆 一遍	100m2	0.0581	2.49	17.3	0.83	0.5	0.66	21.79	
	A1-15-123 换	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 实际底漆遍数(遍):2	100m2	0.0581	5.44	3.74	2.47	1.19	1.58	14.43	
	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.213	1588.17	4454.98	60	473.84	329.63	6906.56	6906.56元/t
10	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ10以内	t	0.213	1588.17	4454.98	60	473.85	329.62	6906.57	
	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.53	547.19	4315.87	56.3	173.5	120.7	5213.56	
	A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ25以内	t	0.53	547.19	4315.87	56.3	173.51	120.7	5213.57	5213.56元/t
11	010503002002	外包混凝土 梁	m3	1.8	3566.64	1000.97	3.93	225.3	714.11	5510.95	5510.95元/m3
	借R1-4-40 换	其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm 石子 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30】	m3	1.8	3566.64	1000.97	3.93	225.3	714.11	5510.95	
	070104002002	补强加固工程 混凝土植筋 φ8	根	52	15.66	1.65		0.99	3.13	21.44	21.44元/根
12	借R1-4-2	补强加固工程 混凝土植筋 φ8	10根	5.2	15.66	1.65		0.99	3.13	21.44	
	070104014003	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	m2	1.61	574.2	498.2		36.27	114.84	1223.51	1223.51元/m2
13	借R1-4-14 换	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	10m2	0.161	574.2	498.2		36.27	114.84	1223.51	
	070104016002	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	3.94	893.2	491.88		56.42	178.64	1620.15	
	借R1-4-16 换	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	10m2	0.394	893.2	491.88		56.42	178.64	1620.15	1620.15元/m2
	070104015002	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁	m2	1.57	600.6	448.23		37.94	120.12	1206.89	

分部分项工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其中：					综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15	借R1-4-15 换	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁侧	10m2	0.157	600.6	448.23		37.94	120.12	1206.89元/m2
16	070104013002	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁	m2	1.48	411.4	440.15		25.99	82.28	959.82
	借R1-4-13 换	梁粘贴钢板 钢材厚4mm 梁面	10m2	0.148	411.4	440.15		25.99	82.28	959.82元/m2
	011405001002	金属面油漆	m2	8.6	22.61	142.54	17.46	6.04	8.01	196.66
17	A1-15-133	金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2h(20mm)	100m2	0.086	12.18	121.09	13.32	3.84	5.1	155.55
	A1-15-140	喷聚硅氧烷面漆 一遍	100m2	0.086	2.49	0.41	0.83	0.5	0.67	4.9
	A1-15-137	机喷环氧云铁漆 一遍	100m2	0.086	2.49	17.3	0.83	0.5	0.67	21.79
	A1-15-123 换	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 实际底漆遍数(遍):2	100m2	0.086	5.45	3.74	2.47	1.19	1.58	14.43
18	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.042	1588.1	4455	60	473.84	329.63	6906.56
	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.042	1588.1	4455	60	473.81	329.52	6906.67
	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.137	547.15	4315.84	56.28	173.5	120.7	5213.56
19	A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(III级以上) ϕ 25以内	t	0.137	547.15	4315.84	56.28	173.5	120.73	5213.58
	070104039001	其他加固工程 外包混凝土	m3	1.63	3075.6	925.39	3.82	194.29	615.88	4814.98
	借R1-4-39 换	其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C35 粒径为20mm 石子 换为【普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35】	m3	1.63	3075.6	925.39	3.82	194.29	615.88	4814.98元/m3
21	010502001001	箱型柱内灌C30 自密实混凝土	m3	0.24	321.5	656	7.25	94.52	65.76	1145.04
	A1-5-76 换	二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.024	321.5	656	7.25	94.54	65.75	1145.04元/m3



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中:					综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
22	070104051001	其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面凿毛	m2	5.956	31.68			2	6.34	40.02
	借R1-4-51	其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面凿毛	10m2	0.5956	31.68			2	6.34	40.02
23	070104045001	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	t	0.167	10370.78	6750.48	471.62	655.13	2168.48	20416.46
	借R1-4-45 换	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱 换为【改性环氧】	t	0.167	10370.78	6750.48	471.62	655.15	2168.5	20416.47
24	070104018001	柱粘贴钢板 单层钢材厚4mm	m2	4.43	547.8	419.83		34.61	109.56	1111.79
	借R1-4-18 换	柱粘贴钢板 单层钢材厚4mm	10m2	0.443	547.8	419.83		34.6	109.56	1111.79
25	070104003001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ10	根	20	24.2	2.01		1.53	4.84	32.58
	借R1-4-3	补强加固工程 混凝土植筋 Φ10	10根	2	24.2	2.01		1.53	4.84	32.58
26	010515001009	现浇构件钢筋	t	0.038	1588.16	4455	60	473.84	329.63	6906.56
	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	0.038	1588.16	4455	60	473.95	329.74	6906.58
27	010515001010	现浇构件钢筋	t	0.263	547.19	4315.86	56.31	173.5	120.7	5213.56
	A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.263	547.19	4315.86	56.31	173.5	120.68	5213.57
28	010516002001	预埋铁件	t	0.171	4527.6	7230.47	277.25	422.89	960.97	13419.21
	借A4-213	预埋铁件	t	0.171	4527.6	7230.47	277.25	422.87	960.99	13419.18
29	010516001001	化学螺栓M16	套	60	3.71	0.62	0.08	1.1	0.76	19.22
	A1-7-85	高强度螺栓安装	100套	0.6	3.71	13.58	0.08	1.1	0.76	19.22
30	010604001001	钢梁	t	1.837	530.68	307.93	520.04	277.27	210.14	7398.46
	A1-7-6	钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	1.837	493.67	5853.74	371.79	250.46	173.09	7142.75

工程名称: 大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

分部分项工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
31	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.1837	14.58	0.16	44.46	8.54	11.81	79.55	196.66元/m2
	A1-7-120 换	一类金属结构件运输 运距(km以内) 10km以内 实际运距(km):20	10t	0.1837	22.43	6.42	103.79	18.26	25.25	176.16	
	011405001001	金属面油漆	m2	62.22	22.61	142.54	17.46	6.04	8.01	196.66	
	A1-15-133	金属面 厚型H防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2h(20mm)	100m2	0.6222	12.19	121.09	13.32	3.84	5.1	155.55	
	A1-15-140	喷聚硅氧烷面漆 一遍	100m2	0.6222	2.49	0.41	0.83	0.5	0.66	4.9	
32	A1-15-137	机喷环氧云铁漆 一遍	100m2	0.6222	2.49	17.3	0.83	0.5	0.66	21.79	13419.21元/t
	A1-15-123 换	喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 实际底漆遍数(遍):2	100m2	0.6222	5.44	3.74	2.47	1.19	1.58	14.43	
	010516002002	预埋铁件	t	0.275	4527.6	7230.47	277.27	422.89	960.97	13419.21	
	借A4-213	预埋铁件	t	0.275	4527.6	7230.47	277.27	422.87	960.98	13419.2	
	010516001002	化学螺栓M16	套	40	3.71	0.62	0.08	1.1	0.76	19.22	
33	A1-7-85	高强度螺栓安装	100套	0.4	3.71	13.58	0.08	1.1	0.76	19.22	19.22元/套
	010516001003	化学螺栓M20	套	8	3.71	0.62	0.08	1.1	0.76	23.54	
34	A1-7-85	高强度螺栓安装	100套	0.08	3.71	17.9	0.08	1.1	0.76	23.54	23.54元/套
	011601001001	砖砌体拆除	m3	13.49	83.38			11.73	16.68	111.79	
35	A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.1349	83.38			11.73	16.68	111.79	111.79元/m3
	011610002001	金属门窗拆除	m2	22.47	10.75			1.51	2.15	14.41	
36	A1-19-53 R*1.3	门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3	10樘	0.4	10.75			1.51	2.15	14.41	14.41元/m2
	010103002001	余方弃置	m3	14.84	16.22		109.22	17.65	25.09	168.18	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：大岗镇政府206会议室钢结构加固修缮工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	其 中:					综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
37	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20	10m3	1.484	16.22		109.22	17.65	25.09	168.18元/m3
38	010402001001	砌块墙	m3	7.95	176.98	321.85		26.8	35.4	561.02元/m3
	A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.795	176.98	321.85		26.79	35.4	561.02元/m3
39	010802001001	铝合金平开门	m2	3.36	95.47	766.27		14	19.09	894.83元/m2
	A1-9-206 换	铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃6】	100m2	0.0336	35.02	120.54		5.13	7	167.7
	A1-9-215	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.02	13.46	15.05		1.97	2.69	33.17
	A1-9-229	特殊五金安装 顺位器	100套	0.02	16.65	51.21		2.44	3.33	73.64
	A1-9-226	特殊五金安装 地锁	100套	0.01	7.71	33.45		1.13	1.54	43.83
	A1-9-223	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01	5.98	17.05		0.88	1.2	25.1
	A1-9-227	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.02	16.65	63.87		2.44	3.33	86.3
40	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	3.36		465.1				465.1
	010807001001	铝合金固定窗	m2	19.11	17.94	417.38		2.63	3.59	441.54
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃5】	100m2	0.1911	17.94	108.35		2.63	3.59	132.51
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	19.11		350.42				350.42
	补子目1	扣原主材5mm普通玻璃	m2	-19.11		-41.39				-41.39