

奉科镇人畜饮水提升建设项目

工程量清单

招标人：




工程造价
咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权
人：



编制人：



审核人：



编制日期：

复核日期：

编制说明

1. 编制依据

- (1) 水利部文件 水总〔2024〕323 号水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知。
- (2) 水利部文件 水总〔2024〕323 号颁发的《水利建筑工程预算定额》、《水利设备安装工程预算定额》。
- (3) 2025 年 09 月的丽江市市场物价水平（主要参照《丽江市建设工程材料及设备价格信息（2025.09）》）。
- (4) 其他有关规定。
- (5) 现场调查资料。

2.基础资料

2.1 主要材料预算价格

主要材料预算依据《丽江市建设工程材料价格信息》2025 年 09 月份价格加运输费、保管费。材料价均为到施工现场的价格。

根据水总〔2024〕323 号文，主要材料按基价计费，超过计价部分计算价差，进行调差计算。但价差仅作正调整，即材料单价大于基价时调正差，小于基价时不调。

主要材料计费基价表

序号	材料名称	单位	单价
1	柴油	t	2500
2	汽油	t	4000

3	钢筋	t	2000
4	水泥	m ³	255
5	炸药	t	6000
6	工业电子雷管	发	3
7	外购砂石料	m ³	40
8	外购石料	m ³	40

2.2 次要材料预算价格

次要材料预算价格依据《丽江市建设工程材料价格信息》2025年09月份价格和市场调查综合分析确定。

3. 施工机械台班费

按能源部、水利部文件《水利水电工程施工机械台班费定额》中的有关项目及本工程的人工单价、燃油、风、水、电价计算，自行式机械按规定计入养路费、车船税、运管费。

4. 取费标准

办财务函〔2019〕448号文《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》的通知税金按9%记取。

拦标价汇总表

项目名称： 奉科镇人畜饮水提升建设项目

单位：元

序号	分项工程名称	分项总金额		备注
		大写	小写	
一	第一部分 建筑工程			
合计 (A)		陆拾捌万叁仟玖佰肆拾肆元伍角壹分	683944.51	

工程量清单报价表

工程名称: 奉科镇人畜饮水提升建设项目

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
一	第一部分 建筑工程					
(一)	黄明村委会					
1	60m³ 方形水池	个	2			
(1)	基坑土方开挖	m³	151.49			
(2)	基坑石方开挖	m³	37.87			
(3)	土方回填	m³	37.8			
(4)	C15混凝土垫层	m³	6.3			
(5)	C25混凝土池底板	m³	12.92			
(6)	22cm厚C25混凝土池壁	m³	24.92			
(7)	C25混凝土池顶板	m³	8.7			
(8)	钢筋制安	t	6.5			
(9)	模板	m²	283.24			
(10)	水池附件(爬梯、检修孔、进出水管等)	项	2			
2	30m³ 方形水池	个	1			
(1)	基坑土方开挖	m³	40.02			
(2)	基坑石方开挖	m³	10			
(3)	土方回填	m³	7.14			
(4)	C15混凝土垫层	m³	2.5			
(5)	C25混凝土池底板	m³	4.6			
(6)	20cm厚C25混凝土池壁	m³	7.92			
(7)	C25混凝土池顶板	m³	3.45			
(8)	钢筋制安	t	2.02			
(9)	模板	m²	89.74			
(10)	水池附件(爬梯、检修孔、进出水管等)	项	1			
3	PE DN50 管	m	2000			
(1)	土方开挖	m³	720			
(2)	土方回填	m³	720			
(3)	PE DN50(1.6MPa)	m	2000			
4	DN50 镀锌管	m	1500			

工程量清单报价表

工程名称: 奉科镇人畜饮水提升建设项目

编号	工程项目及名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	DN50 镀锌管(1.6MPa)	m	1500			
5	修缮100m³方形水池	座	2			
(1)	C25混凝土池底板	m³	21.78			
(2)	30cm厚C25混凝土池壁	m³	40.96			
(3)	C25混凝土池顶板	m³	13.4			
(4)	钢筋制安	t	9.6006			
(5)	模板	m²	417.92			
(6)	水池附件(爬梯、检修孔、进出水管等)	项	2			
(二)	奉联村委会					
1	31m³镀锌布池	个	20			
(1)	基坑土方开挖	m³	310			
(2)	31m³镀锌布池	个	20			
(三)	善美村委会					
1	31m³镀锌布池	个	20			
(1)	基坑土方开挖	m³	310			
(2)	31m³镀锌布池	个	20			
(四)	奉科村委会					
1	31m³镀锌布池	个	20			
(1)	基坑土方开挖	m³	310			
(2)	31m³镀锌布池	个	20			
合计						