

东阳市南马镇东湖村东三自然村一事
一议道路建设项目

工程

招标控制价

招标控制价

(小写): 3596987.00元

(大写): 叁佰伍拾玖万陆仟玖佰捌拾柒元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:东阳市南马镇东湖村东三自然村一事
一议道路建设项目-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	3223734.10	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	246713.06	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	29376.85	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	6575.73	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3299.09	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%	22801.12	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.3%	18250.89	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	46877.28	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	296998.94	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	3596987.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 东阳市南马镇东湖村东三自然村一事一议道路建设项目-市政

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		道路					3027154.12	55088.17	112056.50		
1	040203006001	沥青混凝土	沥青路面（白改黑） 1、3cm厚AC-13细粒沥青混凝土； 2、3cm厚AC-20中粒沥青混凝土。	m2	39972.00	73.55	2939940.60	50364.72	107524.68		
2	040203003001	透层、粘层	沥青路面（白改黑） 1、0.5L/m²乳化沥青粘结层。	m2	39972.00	1.71	68352.12	1199.16	1598.88		
3	040205006001	标线	地面热熔性标线 1、宽度100（含停车位标线）。	m2	476.90	39.55	18861.40	3524.29	2932.94		
		井提升					181941.74	107416.90	3249.52		
4	040504001001	砌筑井	Φ1000原有污水井盖提升60mm	座	120	306.98	36837.60	21690.00	586.80		
5	040504001002	砌筑井	1000*1000原有污水井盖原有污水井盖提升60mm	座	18	301.98	5435.64	3218.40	108.72		
6	040504001004	砌筑井	Φ500原有污水井盖原有污水井盖提升60mm	座	250	232.55	58137.50	34232.50	925.00		
7	040504001003	砌筑井	500*500原有污水井盖原有污水井盖提升60mm	座	450	181.18	81531.00	48276.00	1629.00		
		400*600雨水篦					5536.90	1305.60	86.55		
本页小计							3209095.86	162505.07	115306.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 东阳市南马镇东湖村东三自然村一事一议道路建设项目-市政

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040504009001	雨水口	砖砌单蓖雨水口，平均井深1.2m，井内径0.6m*0.4m，150厚C25混凝土垫层，M10水泥砂浆砌MU20页岩实心砖，井内、外壁抹20厚1：2防水水泥砂浆，450*650铸铁重型雨水蓖盖，具体做法详见图纸。	座	5	1107.38	5536.90	1305.60	86.55		
		排水					9101.34	1308.19	421.11		
9	040101002002	挖沟槽土方	挖沟槽土方：土方类别、湿土、土方调配方案、堆放场地、运输方式、外运运距等投标单位结合岩土工程勘察报告及现场踏勘进行综合考虑	m3	64.34	6.23	400.84	25.09	301.11		
10	040103001002	回填方	沟槽回填： 1、原土回填利用挖出的土石方回填； 2、回填压实度符合设计要求。	m3	44.65	14.00	625.10	402.30	96.00		
11	040501004002	塑料管	DN315雨水排水管： 1、200厚中粗砂垫层； 2、DN315HDPE双壁波纹排水管道铺设（HDPE管材环刚度不小于8KN/m）； 3、橡胶圈接口； 4、具体做法详见图纸；	m	60.00	134.59	8075.40	880.80	24.00		
本页小计							14638.24	2613.79	507.66		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:东阳市南马镇东湖村东三自然村一事一议道路建设项目-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	041102001001	垫层模板	垫层模板	m2	3.24	33.18	107.50	35.61	1.65		
2	041102021002	小型构件模板	预制混凝土井圈模板	m3	0.64	597.79	382.59	163.03	0.75		
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	6085.64	6085.64	894.00	2592.92		
本页小计							6575.73	1092.64	2595.32		
合计							6575.73	1092.64	2595.32		

第1页 共1页

[illegible]