

**瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目
采购需求公示**

一、项目基本信息

项目名称：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

项目编号：ZLJ-2026-033102

采购预算：9600000.00 元

最高限价：9580345.18 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2026-03-31 至 2026-04-02

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：三穗县政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：三穗县瓦寨镇人民政府

项目联系人：陈祝生

联系电话：18164887935

2、代理机构

代理全称：深圳市中联建工程项目管理有限公司

联系人：周西梅

联系方式：18785197131

五、附件

附件

一、资格条件

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年度经会计师事务所出具的审计报告或提供本项目招标公告发布之日起其基本开户银行出具有效的资信证明；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合
同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违
法违规记录：提供书面声明（格式自拟）；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2026 年
至今任意 2 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（提供
复印件或扫描件并加盖电子公章），依法免税或不需要缴纳社会保
障资金的，提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料；

6、法律、行政法规规定的其他条件：信用信息查询：供应商须
承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府
采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

(二) 本项目所需特殊行业资质或要求：

1、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证；

2、项目经理需具备建筑工程专业二级及以上的注册建造师，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；

二、采购清单及商务要求

工程量清单

工程名称：1#鸭舍建筑与装饰工程 标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	A.1	土石方工程			
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人自行考虑 4. 开挖方式:机械开挖	m3	171.32
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人自行考虑 4. 开挖方式:机械开挖	m3	109.85
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:就地回填	m3	111.74
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三、四类土 2. 运距:1 公里以内	m3	125.25
	A.4	砌筑工程			
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆	m3	38.74

6	010401002002	实心 砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙 2. 墙体类型:粪池、粪沟、水帘处砖砌体	m ³	26.06
本页小计					

工程量清单

工程名称: 1#鸭舍建筑与装饰工程 标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	010401010001	砖地 沟、明 沟	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 2. 沟截面尺寸:U 型 3. 垫层材料种类、厚度:现拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆砌砖 6. 抹灰面:1:2.5 水泥砂浆抹面 7. 具体做法:排水沟做法参见西南 18J812 2a/4	m	222.18
	A.5	混凝土及 钢筋 混凝土 工程			
8	010501001001	基础 垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	24.88
9	010502001001	独立 基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	30.69
10	010502002001	条形 基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	59.48

11	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:集粪池, 集粪池基础底板	m3	13.02
12	010502004001	包柱脚混凝土	1. 混凝土种类:现拌细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2
13	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级:现拌混凝土 C25	m3	6.74
本页小计					

工程量清单

工程名称: 1#鸭舍建筑与装饰工程 标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
14	080202023002	现浇混凝土压顶	1. 部位:二次浇筑膨胀混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:膨胀混凝土 C40	m3	0.3
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.78
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.65
17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.25
18	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.87
19	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 地圈梁	m3	13.97

20	010502029001	散水	1. 面层厚度:10mm 2. 混凝土种类:现拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 混凝土	m2	194.68
21	010502031001	坡道	1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100 厚碎石垫层 3. 面层厚度:80mm 厚 C20 混凝土抹面	m2	9.79
22	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 \leq 10mm	t	0.396
23	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 10mm	t	0.628
本页小计					

工程量清单

工程名称: 1#鸭舍建筑与装饰工程 标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
24	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 18mm	t	2.932
25	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 25mm	t	1.513
26	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 10mm	t	0.531
27	010506024001	螺栓		套	2025
	A.6	金属结构工程			

28	070114001001	预埋 螺栓	1. 螺栓种类:预埋柱脚螺栓 2. 规格:M22	t	0.268
29	010603001001	实腹 钢柱	1. 柱类型:焊接 H 型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355 钢, WH*300*180*6*8、WH*250*200*6*8 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	11.975
30	010603002001	空腹 钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢, 160*160*3*3 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	0.615
31	010604001001	钢梁	1. 梁类型:焊接 H 型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢、 WH(400~280)*180*6*10 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	14.066
本页小计					

工程量清单

工程名称: 1#鸭舍建筑与装饰工程 标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
32	010605002001	钢板 墙板	钢结构墙双压型金属板 1. YX35-125-750 (0.5mm 厚) 外钢板 2. 保温隔热层 (50 厚真金板) 3. YX35-125-750 (0.5mm 厚) 内钢板	m ²	623.96
33	010605003001	不上 人屋 面	1. 0.5mm840 型彩钢板 2. 50mm 保温棉 3. 锡箔纸 4. 不锈钢丝网	m ²	1405.1

34	010607002001	钢系杆	1. 钢材品种、规格:焊接钢管 Q235B 114*3.0 2. 构件类型:钢系杆	t	4.32
35	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 D12、D25 Q235B 2. 构件类型:钢拉条、钢支撑	t	2.201
36	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 DN32*3.0 Q235B 2. 构件类型:撑管	t	0.576
37	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B 钢, C200*70*20*2.5 2. 构件类型:钢檩条	t	17.898
38	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:门框、窗框 2. 钢材品种、规格:Q355B C160*60*20*2.0	t	0.23
	A.8	门窗工程			
39	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 门框或扇外围尺寸:详设计施工图 3. 门框、扇材质:塑钢型材, 黑色 4. 玻璃品种、厚度:白色透明玻璃 6mm 厚	m ²	19.53
	A.11	楼地面装饰工程			
本页小计					

工程量清单

工程名称: 1#鸭舍建筑与装饰工程 标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

40	011101001001	水泥 砂浆 楼地 面	1. 150mm 厚 C25 混凝土面层, 表面砂 浆抹平 2. 塑料薄膜层一道 3. 摊铺 30mm 厚细砂铺平 4. 80mm 厚级配碎石 5. 素土夯实基土	m2	1360.26
	A. 12	墙、柱 面装 饰与 隔断、 幕墙 工程			
41	011201001001	墙、柱 面一 般抹 灰	所有砖外墙涂料 1. 240 厚水泥标砖或现浇钢筋混凝 土梁柱等 2. 5mm 厚砂浆抹灰	m2	224.91
	A. 13	天棚 工程			
42	011302001001	平面 吊顶 天棚	不上人天棚吊顶 1. 50*20*1.5 镀锌方钢 2. 保温隔热层 (40 厚真金板)	m2	1332.1
	A. 14	油漆、 涂料、 裱糊 工程			
43	011402003001	金属 面油 漆	金属构件刷防火涂料 1. 防火处理: 钢柱按耐火 2.0 小时作 防火涂层, 钢梁及其他构件按耐火 1.5 小时作防火涂层。	m2	802.25
44	011402005001	金属 构件 除锈	金属构件除锈 1. 机械抛丸除锈达到 Sa2 级	t	18.892
45	011403001001	抹灰 面油 漆	混凝土楼板天棚 1. 强度为 M5 的聚合物防水水泥抹灰 砂浆 2. 乳胶漆顶棚	m2	18
46	011404001001	涂料 内墙 面	涂料内墙面 1. 石粉类涂料墙面	m2	222.62

工程量清单

标段:瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

工程名称: 1#鸭舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:接丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接	m	12.1
2	031002001001	阀门	1. 规格、压力等级:DN50 阀门	个	1
3	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC 塑料排水管 2. 规格:DE75 3. 连接形式:粘接	m	11
4	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC 塑料排水管 2. 规格:DE50 3. 连接形式:粘接	m	15.21
5	030109001001	泵	1. 名称:污水提升泵 2. 型号:65XWQ40-7-3.0	台	1
6	030410003001	引下线	1. 材质:利用钢结构引下	m	169.6
7	030410005001	接闪带	1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:12 3. 安装部位:屋面	m	218.44
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1
9	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 备注:总等位端子箱至配电箱	m	3
10	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV25 3. 导线连接方式:总等位端子箱至配电箱	m	3

11	030409001001	电力 电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV-4*70 3. 材质:铜芯	m	6.5
12	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100	m	5

工程量清单

标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目

工程名称:1#鸭舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
13	010401007001	砖检查井	1. 名称:电缆井 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 3. 垫层材料种类、厚度:满足设计及规范要求	座	1

工程量清单

标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二

工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程1期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	A.1	土石方工程			
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人自行考虑 4. 开挖方式:机械开挖	m ³	171.32
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人自行考虑 4. 开挖方式:机械开挖	m ³	109.85

3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:就地回填	m3	111.74
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三、四类土 2. 运距:1公里以内	m3	125.25
	A.4	砌筑工程			
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆	m3	38.74
6	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙 2. 墙体类型:粪池、粪沟、水帘处砖砌体	m3	26.06
本页小计					

工程量清单

标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二

工程名称:2#鸭舍建筑与装饰工程 1 期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 2. 沟截面尺寸:U型 3. 垫层材料种类、厚度:现拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆砌砖 6. 抹灰面:1:2.5 水泥砂浆抹面 7. 具体做法:排水沟做法参见西南 18J812 2a/4	m	222.18
	A.5	混凝土			

		及钢筋 混凝土 工程			
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	24.88
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.69
10	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	59.48
11	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:集粪坑, 集粪池基础 底板	m3	13.02
12	010502004001	包柱脚 混凝土	1. 混凝土种类:现拌细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2
13	080202023001	现浇混 凝土压 顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级:现拌混 凝土 C25	m3	6.74
本页小计					

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二

工程名称: 2#鸭舍建筑与装饰工程 1 期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
14	080202023002	现浇混 凝土压 顶	1. 部位:二次浇筑膨胀混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:膨胀混 凝土 C40	m3	0.3
15	010502006001	钢筋混 凝土柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.78

16	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.65
17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.25
18	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.87
19	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 地圈梁	m3	13.97
20	010502029001	散水	1. 面层厚度:10mm 2. 混凝土种类:现拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 混凝土	m2	194.68
21	010502031001	坡道	1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100 厚碎石垫层 3. 面层厚度:80mm 厚 C20 混凝土抹面	m2	9.79
22	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 \leq 10mm	t	0.396
23	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 10mm	t	0.628
本页小计					

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二

工程名称: 2#鸭舍建筑与装饰工程 1 期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
24	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 18mm	t	2.932

25	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 25mm	t	1.513
26	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 10mm	t	0.531
27	010506024001	螺栓		套	2025
	A.6	金属结构工程			
28	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋柱脚螺栓 2. 规格:M22	t	0.268
29	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:焊接 H 型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355 钢, WH*300*180*6*8、WH*250*200*6*8 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	11.975
30	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢, 160*160*3*3 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	0.615
31	010604001001	钢梁	1. 梁类型:焊接 H 型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢、WH(400~280)*180*6*10 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	14.066
本页小计					

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二

工程名称: 2#鸭舍建筑与装饰工程 1 期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

32	010605002001	钢板墙板	钢结构墙双压型金属板 1. YX35-125-750 (0.5mm 厚) 外钢板 2. 保温隔热层 (50 厚真金板) 3. YX35-125-750 (0.5mm 厚) 内钢板	m2	623.96
33	010605003001	不上人屋面	1. 0.5mm840 型彩钢板 2. 50mm 保温棉 3. 锡箔纸 4. 不锈钢丝网	m2	1405.1
34	010607002001	钢系杆	1. 钢材品种、规格:焊接钢管 Q235B 114*3.0 2. 构件类型:钢系杆	t	4.32
35	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 D12、D25 Q235B 2. 构件类型:钢拉条、钢支撑	t	2.201
36	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 DN32*3.0 Q235B 2. 构件类型:撑管	t	0.576
37	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B 钢, C200*70*20*2.5 2. 构件类型:钢檩条	t	17.898
38	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:门框、窗框 2. 钢材品种、规格:Q355B C160*60*20*2.0	t	0.23
	A. 8	门窗工程			
39	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:详设计施工图 2. 门框或扇外围尺寸:详设计施工图 3. 门框、扇材质:塑钢型材, 黑色 4. 玻璃品种、厚度:白色透明玻璃 6mm 厚	m2	19.53
	A. 11	楼地面装饰工程			
本页小计					

工程量清单

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二

工程名称：2#鸭舍建筑与装饰工程 1 期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 150mm 厚 C25 混凝土面层，表面砂浆抹平 2. 塑料薄膜层一道 3. 摊铺 30mm 厚细砂铺平 4. 80mm 厚级配碎石 5. 素土夯实基土	m ²	1360.26
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	所有砖外墙涂料 1. 240 厚水泥标砖或现浇钢筋混凝土梁柱等 2. 5mm 厚砂浆抹灰	m ²	224.91
	A.13	天棚工程			
42	011302001001	平面吊顶天棚	不上人天棚吊顶 1. 50*20*1.5 镀锌方钢 2. 保温隔热层（40 厚真金板）	m ²	1332.1
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程			
43	011402003001	金属面油漆	金属构件刷防火涂料 1. 防火处理：钢柱按耐火 2.0 小时作防火涂层，钢梁及其他构件按耐火 1.5 小时作防火涂层。	m ²	802.25
44	011402005001	金属构件除锈	金属构件除锈 1. 机械抛丸除锈达到 Sa2 级	t	18.892
45	011403001001	抹灰面油漆	混凝土楼板天棚 1. 强度为 M5 的聚合物防水水泥抹灰砂浆 2. 乳胶漆顶棚	m ²	18

46	011404001001	涂料内 墙面	涂料内墙面 1. 石粉类涂料墙面	m2	222.62
----	--------------	-----------	---------------------	----	--------

工程量清单

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业

工程名称：2#鸭舍安装工程

二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:接丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接	m	12.1
2	031002001001	阀门	1. 规格、压力等级:DN50 阀门	个	1
3	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC 塑料排水管 2. 规格:DE75 3. 连接形式:粘接	m	11
4	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC 塑料排水管 2. 规格:DE50 3. 连接形式:粘接	m	15.21
5	030109001001	泵	1. 名称:污水提升泵 2. 型号:65XWQ40-7-3.0	台	1
6	030410003001	引下线	1. 材质:利用钢结构引下	m	169.6
7	030410005001	接闪带	1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:12 3. 安装部位:屋面	m	218.44
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1
9	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 备注:总等位端子箱至配电箱	m	3
10	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV25 3. 导线连接方式:总等位端子箱至配电箱	m	3

11	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-0.6/1KV-4*70 3. 材质: 铜芯	m	6.5
12	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN100	m	5

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业

工程名称: 2#鸭舍安装工程

二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
13	010401007001	砖检查井	1. 名称: 电缆井 2. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 3. 垫层材料种类、厚度: 满足设计及规范要求	座	1

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业

工程名称: 3#鸭舍建筑与装饰工程 1

二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	A.1	土石方工程			
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 弃土运距: 投标人自行考虑 4. 开挖方式: 机械开挖	m ³	171.32
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 弃土运距: 投标人自行考虑 4. 开挖方式: 机械开挖	m ³	109.85

3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:就地回填	m3	111.74
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三、四类土 2. 运距:1公里以内	m3	125.25
	A.4	砌筑工程			
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	38.74
6	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖墙 2. 墙体类型:粪池、粪沟、水帘处砖砌体	m3	26.06
本页小计					

工程量清单

标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产业二期项目

工程名称:3#鸭舍建筑与装饰工程1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
7	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 2. 沟截面尺寸:U型 3. 垫层材料种类、厚度:现拌混凝土 4. 混凝土强度等级:C15 5. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌砖 6. 抹灰面:1:2.5水泥砂浆抹面 7. 具体做法:排水沟做法参见西南 18J812 2a/4	m	222.18
	A.5	混凝土及钢筋混凝			

		土工程			
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	24.88
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.69
10	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	59.48
11	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:集粪坑, 集粪池基础底板	m3	13.02
12	010502004001	包柱脚混凝土	1. 混凝土种类:现拌细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.2
13	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级:现拌混凝土 C25	m3	6.74
本页小计					

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

工程名称: 3#鸭舍建筑与装饰工程 1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
14	080202023002	现浇混凝土压顶	1. 部位:二次浇筑膨胀混凝土 2. 混凝土种类、强度等级:膨胀混凝土 C40	m3	0.3
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.78
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.65

17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.25
18	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.87
19	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 地圈梁	m3	13.97
20	010502029001	散水	1. 面层厚度:10mm 2. 混凝土种类:现拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 混凝土	m2	194.68
21	010502031001	坡道	1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100 厚碎石垫层 3. 面层厚度:80mm 厚 C20 混凝土抹面	m2	9.79
22	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 \leq 10mm	t	0.396
23	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 10mm	t	0.628
本页小计					

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产

工程名称: 3#鸭舍建筑与装饰工程 1

业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
24	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 18mm	t	2.932
25	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 25mm	t	1.513

26	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋 \leq HRB400 直径 \leq 10mm	t	0.531
27	010506024001	螺栓		套	2025
	A.6	金属结构工程			
28	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋柱脚螺栓 2. 规格:M22	t	0.268
29	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:焊接 H 型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355 钢, WH*300*180*6*8、WH*250*200*6*8 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	11.975
30	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢, 160*160*3*3 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	0.615
31	010604001001	钢梁	1. 梁类型:焊接 H 型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 钢、WH(400~280)*180*6*10 3. 构件涂(镀)层要求: 4. 探伤要求:	t	14.066
本页小计					

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

工程名称: 3#鸭舍建筑与装饰工程 1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

32	010605002001	钢板墙板	钢结构墙双压型金属板 1. YX35-125-750 (0.5mm厚) 外钢板 2. 保温隔热层 (50 厚真金板) 3. YX35-125-750 (0.5mm厚) 内钢板	m2	623.96
33	010605003001	不上人屋面	1. 0.5mm840 型彩钢板 2. 50mm 保温棉 3. 锡箔纸 4. 不锈钢丝网	m2	1405.1
34	010607002001	钢系杆	1. 钢材品种、规格: 焊接钢管 Q235B 114*3.0 2. 构件类型: 钢系杆	t	4.32
35	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 圆钢 D12、D25 Q235B 2. 构件类型: 钢拉条、钢支撑	t	2.201
36	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 钢管 DN32*3.0 Q235B 2. 构件类型: 撑管	t	0.576
37	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: Q355B 钢, C200*70*20*2.5 2. 构件类型: 钢檩条	t	17.898
38	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 门框、窗框 2. 钢材品种、规格: Q355B C160*60*20*2.0	t	0.23
	A. 8	门窗工程			
39	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详设计施工图 2. 门框或扇外围尺寸: 详设计施工图 3. 门框、扇材质: 塑钢型材, 黑色 4. 玻璃品种、厚度: 白色透明玻璃 6mm 厚	m2	19.53
	A. 11	楼地面装饰工程			
本页小计					

工程量清单

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

工程名称：3#鸭舍建筑与装饰工程 1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 150mm 厚 C25 混凝土面层，表面砂浆抹平 2. 塑料薄膜层一道 3. 摊铺 30mm 厚细砂铺平 4. 80mm 厚级配碎石 5. 素土夯实基土	m ²	1360.26
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	所有砖外墙涂料 1. 240 厚水泥标砖或现浇钢筋混凝土梁柱等 2. 5mm 厚砂浆抹灰	m ²	224.91
	A. 13	天棚工程			
42	011302001001	平面吊顶天棚	不上人天棚吊顶 1. 50*20*1.5 镀锌方钢 2. 保温隔热层（40 厚真金板）	m ²	1332.1
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程			
43	011402003001	金属面油漆	金属构件刷防水涂料 1. 防火处理：钢柱按耐火 2.0 小时作防火涂层，钢梁及其他构件按耐火 1.5 小时作防火涂层。	m ²	802.25
44	011402005001	金属构件除锈	金属构件除锈 1. 机械抛丸除锈达到 Sa2 级	t	18.892
45	011403001001	抹灰面油漆	混凝土楼板天棚 1. 强度为 M5 的聚合物防水水泥抹灰砂浆 2. 乳胶漆顶棚	m ²	18
46	011404001001	涂料内墙面	涂料内墙面 1. 石粉类涂料墙面	m ²	222.62

工程量清单

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭

产业二期项目

工程名称：3#鸭舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:接丝扣、法兰和沟槽式卡箍连接	m	12.1
2	031002001001	阀门	1. 规格、压力等级:DN50 阀门	个	1
3	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC 塑料排水管 2. 规格:DE75 3. 连接形式:粘接	m	11
4	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC 塑料排水管 2. 规格:DE50 3. 连接形式:粘接	m	15.21
5	030109001001	泵	1. 名称:污水提升泵 2. 型号:65XWQ40-7-3.0	台	1
6	030410003001	引下线	1. 材质:利用钢结构引下	m	169.6
7	030410005001	接闪带	1. 材质:镀锌圆钢 2. 规格:12 3. 安装部位:屋面	m	218.44
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1
9	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 备注:总等位端子箱至配电箱	m	3
10	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV25 3. 导线连接方式:总等位端子箱至配电箱	m	3
11	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV-4*70 3. 材质:铜芯	m	6.5

12	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100	m	5
本页小计					

工程量清单

工程名称: 3#鸭舍安装工程
标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
13	010401007001	砖检查井	1. 名称:电缆井 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 3. 垫层材料种类、厚度:满足设计及规范要求	座	1

工程量清单

工程名称: 建筑与装饰工程
标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 弃土运距:投标人自行考虑 4. 开挖方式:机械开挖	m ³	251.71
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:就地回填	m ³	43.2
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:三、四类土 2. 运距:1 公里以内	m ³	208.51

4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.9
5	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:集粪池, 集粪池基础底板	m3	11.79
6	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 墙体厚度:200mm	m3	32.13
7	010503012001	空心条板	1. 板形式及部位:钢筋混凝土预制板(成品)	m3	7.41
8	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:3.0 防水砂浆抹面 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm	m2	50.4
9	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1:3.0 防水砂浆抹面	m2	181.72
本页小计					

工程量清单

标段: 瓦寨镇 2026 年度调洞村

工程名称: 建筑与装饰工程

鸭产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
10	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.042

11	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	4.033
----	--------------	---------	---	---	-------

工程量清单

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭

工程名称：挡土墙工程

产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：按设计图纸要求 3. 弃土运距：投标人自行考虑 4. 开挖方式：机械开挖	m3	177
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：三、四类土 2. 运距：1 公里以内	m3	177
3	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石	m3	760.19
4	031001008001	塑料管	1. 材质：PVC 2. 规格：DN100	m	156
5	040305001001	反滤层	1. 名称：反滤层	m3	76.4
6	010502025001	零星现浇构件	1. 部位：挡土墙压顶 2. 混凝土种类、强度等级：C20	m3	38.2
7	010903004001	墙面变形缝	1. 名称：伸缩缝 2. 盖缝材料种类：油浸木丝板	m	50.93

工程量清单

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭

工程名称：污水管网

产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三四类土 2. 挖土深度：满足设计要求	m3	264

2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:原土 回填	m3	159.48
3	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:C15 混凝土垫层(自拌) 2. 厚度:100mm	m3	48
4	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:三、 四类土 2. 运距:1公里以 内	m3	104.52
5	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:双 壁波纹管 DN300	m	800

工程量清单

标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭

工程名称:道路工程

产业二期项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	040201003001	强夯地基	1. 名称:素土夯实	m2	400
2	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 垫层 2. 厚度:100mm	m2	400
3	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:粗砂 2. 厚度:30mm	m2	400
4	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:道路及场 地硬化(自拌) 2. 混凝土强度等 级:C25 3. 厚度:180mm	m2	400

专业工程暂估价

标段:瓦寨镇2026年度调洞村鸭产

工程名称:1#鸭舍安装工程

业二期项目

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价 格	增值税	含税价格	不含 税价 格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	6列3层设备	1800000		1800000					
本页小计		1800000		1800000					--

合计	1800000		1800000					--
----	---------	--	---------	--	--	--	--	----

专业工程暂估价

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产

工程名称：2#鸭舍安装工程

业二期项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	6 列 3 层设备	1800000		1800000					
本页小计		1800000		1800000					--
合计		1800000		1800000					--

专业工程暂估价

标段：瓦寨镇 2026 年度调洞村鸭产

工程名称：3#鸭舍安装工程

业二期项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	6 列 3 层设备	1800000		1800000					
本页小计		1800000		1800000					--
合计		1800000		1800000					--

（二）商务要求：

一、交货期及交货地点

交货期：90 日历天

交货地点：瓦寨镇调洞村。

二、验收标准、规范

符合国家现行施工质量验收规范标准、符合国家相关质量验

收规范标准及采购人要求。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以
最终招标文件发售稿为准！