黔西市石坪至林泉(红林至红林煤矿段)公路路面改造工程 项目招标计划

工程建设项目名称	黔西市石坪至林泉(红林至红林煤矿段)公路路面改造工程			
固定资产投资项目代码	2507-520522-04-01-594198	项目批准文件及文号	毕市交复【2024】40号	
招标人名称	黔西市农村公路养护中心	统一社会信用代码	12522423430374889A	
招标人委托的代理机构名称	贵州多采云丰项目管理有限公司	统一社会信用代码	91520502MAAKB2J18R	
招标人联系人	季剑锋	联系电话	13885784881	
投资估算(万元)	515	资金来源	财政资金	
项目建设内容	<p>(一)工程概况本项目为黔西市石坪至林泉(红林至红林煤矿段)大修工程路线编码X5J8520581,位于黔西市红林乡。路线起点位于红林煤矿,途径漆树村、六斗村等村寨,终点止于川洞村,本项目实施的K73+577~K79+777,全长6.2公里。项目实施路段路基宽度为7.5m,公路等级为四级公路,路面类型为沥青混凝土路面。(二)工程内容设计总体原则在维持原有道路技术指标基本不变的情况下,设计重点主要为:路基病害处治,路面改善提升,同步完善交安、排水等附属工程。1.路基、路面工程本项目路面改善提升工程设计综合考虑了各条原老路路基路面现状,路面建筑材料,结构层组合的受力情况,自然地理条件及路面结构层排水的水稳定性。根据现场调结果,对路基病害进行修复处治,疏通完善排水设施。根据现场调结果结合路面病害、交通量、项目经济分析确定相应的路面改善提升设计方案为:对路基、路面病害较严重路段采用结构性修复,对路面仅是表面层性能衰减的路段采用功能性修复方案。结构性修复路面面层采用5cm厚AC-16中粒式沥青面层,路面基层采用16cm厚水泥稳定碎石;功能性修复采用加铺5cm厚AC-16中粒式沥青混凝2.交通安全设施工程交通安全设施设计坚持“以人为本、预防为主”的原则,对全线不满足安防等级要求的路段采取拆除重建、补强利用和新增交安设施方式,在交通安全综合分析的基础上,优先设置主动引导设施,根据需要设置被动防护设施。3.主要工程量路基工程:M7.5浆砌片石挡土墙和护肩墙239m³。路面工程(含平交口):C25现浇混凝土路肩968m³,铣包3.5cm厚原沥青面层744m²,铺筑5cm厚AC-16中粒式沥青面层43592m²,铺筑16cm厚水泥稳定类基层4652m³。桥梁、涵洞工程:无桥梁和涵洞。交通安全设施工程:钢筋混凝土护栏加高利用48m;新建波形梁护栏C级8m(原护栏加长),利用波形板换柱C级2064m,安装标志牌1块,路面标线746m²。平面交叉:本项目共有平面交叉10处。</p>			
拟招标内容	序号	招标内容	预计招标时间	拟交易场所
	1	施工	2025-07-24 09:00:00	毕节市公共资源交易中心
本项目行政监督部门	黔西市交通运输局			

★特别说明

本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排，仅供潜在投标人参考，后期可能存在取消和变更的可能。

项目招标内容、时间和交易场所等内容，以最终发布的招标公告和招标文件为准。