大润发
云锦大酒店
凤鸣路站
称山南路站
X1759.355
S1753.770
X1735.582
S1776.043
梁祝大道站
车站起点里程
SK54+639.800
有效站台起点里程
SK54+695.000
车站有效站台中心里程
SK54+735.000
有效站台终点里程
SK54+775.000
车站终点里程
SK54+788.000
凤
鸣
路
上虞人民医院
1号风亭
新风亭
活塞风亭
排风亭
冷却塔
A号出入口
H=5.28
地下结构轮廓
（用地红线内）159.91㎡
地下结构轮廓
（用地红线外）801.74㎡
地下结构轮廓
（用地红线内）225.19㎡
无偿用地线 浙江金科房地产开发有限公司
GDJT2-WCYD-2302
地下结构轮廓
（用地红线外）406.28㎡
无障碍电梯
D号出入口
H=5.28
地下结构轮廓
（用地红线内）175.44㎡
市民大道
市民大道
地下结构轮廓
（用地红线外）768.75㎡
地下结构轮廓
（用地红线内）178.67㎡
地下结构轮廓
（用地红线内）8.13㎡
无偿用地线 上虞区水利局
GDJT2B-WCYD-2403
C号出入口
H=5.28
2号风亭
排风井
用地红线
水表井
地砖
水泥
X=3324462.9954
Y=584530.3150
X=3324459.6265
Y=584530.7750
X=3324457.6529
Y=584538.5929
X=3324461.9505
Y=584547.8180
X=3324451.9280
Y=584549.1850
X=3324451.0143
Y=584539.4091

总平面图 1:500

建设工程设计出图专用章
单位名称：中铁第五勘察设计院集团有限公司
证书编号：A111001755
资质范围：
工程设计综合资质甲级
（3-5）
有效期至2025年12月31日
北京市规划和自然资源委员会监制 10085

建设工程规划许可证附图
建字第330604202500009 8月18

附属主要经济技术指标表

类别	项目		总面积（㎡）	地下连通口/风亭面积（㎡）			地上建筑面积（㎡）			地下埋深（m）	集散广场面积（㎡）	总用地面积（㎡）	用地红线面积（㎡）	无偿用地面积（㎡）	地上规模（长x宽x高m）	
				面积	用地红线内	用地红线外	面积	出入口	风亭							
附属面积	A号出入口		1425.61	1186.84	225.19	801.74	238.77	141.17	97.6	12.67	55.90	401.00	141.00	260.00	A号出入口	17.2x6.7x5.28
	1号风亭	新风亭			159.91							337.00	337.00		新风亭	5.5x3.5x2.0
		排风亭													排风亭	6.85x3.8x2.0
		活塞风亭													活塞风亭	6.85x3.8x2.0
		活塞风亭													活塞风亭	6.85x3.8x2.0
	冷却塔											253.00	253.00			
	C号出入口		1138.76	955.55	8.13	768.75	183.21	116.58	66.63	12.83	43.20	275.00	68.00	207.00	C号出入口	17.2x6.7x5.28
	2号风亭				178.67							350.00	100.00	250.00	排风亭	4.8x3.0x1.1
															活塞风亭	5.4x4.8x1.1
															活塞风亭	5.7x4.8x1.1
	D号出入口及无障碍电梯		607.94	483.3	77.02	406.28	124.64	124.64		12.66	68.10	343.00	343.00		D号出入口	17.2x6.7x5.28
															无障碍电梯	3.1x2.6x5.97
合计	总面积（㎡）		3172.31	2625.69			546.62					1959.00	1242.00	717.00		

注：1 采用的坐标系统为2000国家大地坐标系统，高程系统采用1985国家高程系统。

2 根据绍兴市人民政府专题会议纪要[2017]25号《关于轨道交通1号线工程开工建设有关事项的协调会议纪要》、绍兴市人民政府办公室会议备忘[2023]59号《关于鉴湖停车场上盖地块出让等有关事项的协调会议备忘》会议纪要规定轨道交通工程项目地下空间工程部分，可以已批准的初步设计方案作为办理工程规划许可证的土地使用证明材料。

3 本图标高、尺寸均以米计。

4 根据《地铁设计规范》第9.6.3.3条规定，敞口低风亭周边应设置不小于3m的绿篱。当风亭周边场地条件受限，不满足3m绿化带设置要求时，在风亭出地面1m高度以上加设1m高玻璃栏杆。

—	用地红线	- - -	地下结构轮廓线
—	无偿用地线	—	地上结构轮廓线
►	水表井	▨	站前广场
▨	风井	▨	非本次报审范围

总体审定 GENERAL CONSULTANT			
系统审定 SYSTEM CONSULTANT			

院内归档号

中铁第五勘察设计院集团有限公司
CHINA RAILWAY FIFTH SURVEY AND DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程
THE SECOND PHASE OF SHAOXING RAIL TRANSIT PROJECT LINE 2

审定 APPROVED	王永庆	
审核 AGREED	袁阔 夏晓阳	
设计负责人 IN CHARGE	周波	周波
专业负责人 SPECIALTY SPONSOR	宋文宁	宋文宁
校对 CHECKED BY	李少博	李少博
设计 DESIGNED BY	李明	
绘图 DRAWED	李明	

车站
凤鸣路站

附属建筑
总平面图

设计号 DES NO.	
图别 DISCIPLINE	施工图设计
图号 DRAWING NO.	SX2(Ⅱ)-SS-TWY-04-GZD6-JZ-01-02-06
比例 SCALE	1:500
日期 DATE	2025.06
第 张 NO.	06
共 张 TOTAL	24