

临潭县冶力关创建国家5A级旅游景区氛围营造项目

明细表

序号	内容	位置	材质	规格	数量	单位	备注
1	交通指示牌	池沟村路口	工程铝板背架、抱箍固定、二类工程反光膜、制作、平板车运输、高空安装、辅材	2.6*4.5m	11.7	m²	
2	立屏展架	阿玛周措大酒店	铝型材黑色烤漆、背胶覆亮膜+户外超卡板+裁切、双面、安装	0.8*1.8m	2	套	
3	宣传栏画面	乡村振兴大讲堂	画面：背胶覆亮膜+户外超卡板+裁切、护板：3mm防晒有机板、安装	护板：1.2*2.4m、画面：1.2*2.4m	2	套	
4	工地围挡	思源农家乐旁边	围挡铁皮维修更换、围挡支架维修、加厚黑白布UV喷印、拼接粘贴安装、围挡上下边钢条加固、辅材	2*110m	220	m²	
5		鑫悦大酒店旁边	围挡铁皮维修更换、围挡支架维修、加厚黑白布UV喷印、拼接粘贴安装、围挡上下边钢条加固、辅材	160*2m	320	m²	
6		小吃美食街北侧	围挡铁皮维修更换、围挡支架维修、加厚黑白布UV喷印、拼接粘贴安装、围挡上下边钢条加固、辅材	2*30m	60	m²	
7		关街旁边	围挡铁皮维修更换、围挡支架维修、加厚黑白布UV喷印、拼接粘贴安装、围挡上下边钢条加固、辅材	2*185m	370	m²	

8	异形宣传牌	庙沟停车场	不锈钢激光切割焊接、汽车烤漆，画面： 2mm铝板烤漆UV，运输、方钢支架、混凝土基础安装、辅材	1.6*1.6*0.8m	1	个	
9		春台手抓对面	不锈钢激光切割焊接、汽车烤漆，画面： 2mm铝板烤漆UV，运输、方钢支架、混凝土基础安装、辅材	1.6*1.6*0.8m	1	个	
10		体育馆	不锈钢激光切割焊接、汽车烤漆，画面： 2mm铝板烤漆UV，运输、方钢支架、混凝土基础安装、辅材	1.6*1.6*0.8m	1	个	
11		野林关大酒店	不锈钢激光切割焊接、汽车烤漆，画面： 2mm铝板烤漆UV，运输、方钢支架、混凝土基础安装、辅材	1.6*1.6*0.8m	1	个	
12	道路灯箱画面	林海宾馆门口	户外灯箱户布、拆除旧画面、框架维修、更换新画面、高空安装	1.5*3.5m	2	块	
13		生态园门口	户外灯箱户布、拆除旧画面、框架维修、更换新画面、高空安装	1.5*3.5m	2	块	
14		南滨河路东口	户外灯箱户布、拆除旧画面、框架维修、更换新画面、高空安装	1.5*3.5m	2	块	
15	注水道旗	野林关大酒店	7m加高注水道旗、1*1m加厚底座、1.5mm加厚铝型材旗杆、底座外加40斤钢板配重、画面：1.2*5m、加厚夹黑双喷布、双面印刷、运输、安装、后期维护	7m、1.5*5m	6	套	
16	楹联匾额	天池冶海	新西兰橡木、雕刻烤漆、咖啡色底色、鎏金凹印字体、运输（含上山二次搬运）、安装、辅材	0.25*1.5m、 0.25*1.8m、 0.3*0.6m	5	套	

17	书画馆门头	游客中心	钛金色超级发光字、3D打印包边、专用变压器、运输、高空安装、辅材	1*1m*9	1	套	
18	路灯道旗	南滨河路	油画布UV喷印、支架维修、画面粘贴、安装、每个路灯4个画面、辅材	0.8*1.6m*4	74	套	
19	河道护栏宣传牌	林海宾馆对面	户外高密度PVC+亚克力面板、雕刻UV覆膜、螺丝固定、运输、安装	0.8*1.2m	41	块	
20	广告大牌画面	合冶路入口	黑白布拼接、UV喷印、旧画面拆除、框架维修、高空安装	20*9m*2	360	m²	
21	标识牌更换	镇区	金属打印版烤漆UV、制作、运输、安装	0.6*0.2m、 0.12*0.12m、 0.37*0.94m	1	套	

注：报价包含设计费、运输费、安装费、高空作业费、食宿费、辅材费、税费等所有费用