

招标控制价总价表

建设单位：重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

工程名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

总价：(小写元)：48302535.77

(大写)：肆仟捌佰叁拾万零贰仟伍佰叁拾伍元柒角柒分

编制单位：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

造价执业人
员：(签字盖执业专用章)

编制时间：2024年 月 日

招标控制价汇总表

表2

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位:元

序号	工程或费用名称	预算金额(元)	备注
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	46604078.11	
二	设备购置费	1069302.61	
三	安全文明施工及环境保护费	629155.05	
总 计		48302535.77	

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		农田基础设施建设工程				40348391.01
(一)		田块整治工程				6108306.09
1		耕作田块修筑工程				6108306.09
(1)		水田条田整治	亩	59	1344.03	79297.62
		条田田面平整	亩	59	1045.30	61672.53
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	1720	0.98	1685.60
	10333	熟土剥离	m3	2400	4.20	10080.00
	10333×0.8	熟土回填	m3	2400	2.18	5232.00
	10211	边角挖方5%	m3	154	3.11	478.94
	10332	推运土方	m3	3083	2.68	8262.44
	10431	犁底层压实 犁底层夯实(填方区)	m3	2235	6.24	13946.40
	10430	犁底层压实 犁底层夯实(挖方区)	m2	5971	0.35	2089.85
	10362	人工细部平整	hm2	0.1641	2872.40	471.36
	10432	蓄水泡田	m2	33493	0.16	5358.88
	10434×2	两次机械耙田造浆	m2	33493	0.42	14067.06
		新修条田田坎	m	1474	9.98	14709.93
	10045	机械田埂修筑	m3	899.14	16.36	14709.93
		新修下田坡道	个	27	82.98	2240.36
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	212.76	3.11	661.68
	80002	机械碾压回填土	m3	212.76	7.42	1578.68
		田坎放水口	个	20	33.74	674.80
	100012	土工膜铺设 斜铺(边坡) 1:1.5	m2	40	16.87	674.80
(2)		稻虾综合种养	亩	546	3315.74	1810393.29
		田间设施				587746.45
		新修条田田坎	m	29114	19.63	571566.05
	10045	机械田埂修筑	m3	34936.8	16.36	571566.05
		新修下田坡道	个	195	82.98	16180.40
	10211	铲运土方	m3	1536.60	3.11	4778.83
	80002	机械碾压回填土	m3	1536.6	7.42	11401.57
		稻虾设施				1222646.84
		养殖沟	m	9099	102.90	936328.05
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	61418.25	3.11	191010.76

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10358	一般平土	m2	56413.8	1.52	85748.98
	100012	防渗土工膜铺设	m2	74611.8	8.84	659568.31
		放水设施				286318.79
		稻虾溢流口	处	195	1368.30	266818.79
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	226.20	3.11	703.48
	10371	原土夯实	m2	629.460	5.42	3411.67
	80002×0.1	土方回填	m3	191.11	7.42	1418.04
	40044+40190×1.03	现浇C20砼沟壁	m3	212.55	553.58	117663.43
	40031+40190×1.03	涵洞底板	m3	68.055	565.89	38511.64
	40097	预制C25钢筋砼板	m3	14.040	718.34	10085.49
	40159	安装C25钢筋砼板	m3	14.040	42.15	591.79
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	2.535	6328.70	16043.25
		304不锈钢网安装	m2	234.0	85.00	19890.00
		pvc塑料闸门	套	195	300.00	58500.00
		水位调节管	个	195	100.00	19500.00
(3)		旱地缓坡整治	亩	1872	1270.76	2378856.73
		坡改缓田面平整	亩	1872	1263.34	2364972.05
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	436808	0.98	428071.84
	10331	熟土剥离	m3	224642	2.61	586315.62
	10331	熟土回填	m3	224642	1.69	379644.98
	10340	土方移动（三类土）	m3	140402	3.05	428226.10
	10348	土方移动（四类土）	m3	93601	3.43	321051.43
	10046	土地翻耕 一、二类土	公顷	124.8013	1776.12	221662.08
		田块连接通道	个	499	27.83	13884.68
	80002	机械碾压回填土	m3	1871.25	7.42	13884.68
(4)		旱地梯台整治	亩	412	1671.72	688749.59
		梯台整治田面平整	亩	412	1320.27	543950.19
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	96106	0.98	94183.88
	10331	熟土剥离	m3	54916	2.61	143330.76
	10331	熟土回填	m3	54916	1.69	92808.04
	10340	土方移动（三类土）	m3	30891.42	3.05	94218.83
	10348	土方移动（四类土）	m3	20594.28	3.43	70638.38
	10046	土地翻耕 一、二类土	公顷	27.4589	1776.12	48770.30

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		梯台整治田坎	m	13729	10.45	143435.97
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	7166.5	3.11	22287.82
	10045	机械田埂修筑	m3	5896.6	16.36	96468.38
	10374	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	976.8	23.33	22788.74
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	343.2	5.51	1891.03
		田块连接通道	个	49	27.83	1363.43
	80002×0.1	土方回填	m3	183.75	7.42	1363.43
(5)		恢复地类整治	亩	283	2391.55	676809.74
		恢复地类整治田面平整	亩	283	2386.44	675362.84
	10388	机械伐树及挖根(直径10CM以上)	棵	3776	16.18	61095.68
	10289	附着物(竹根)外运3km	m3	1356	18.00	24408.00
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	160287	0.98	157081.26
	10331	熟土剥离	m3	47144.2	2.61	123046.36
	10331	熟土回覆	m3	47144.2	1.69	79673.70
	10340	土方移动（三类土）	m3	75428.8	3.05	230057.84
		田块连接通道	个	52	27.83	1446.90
	80002	机械碾压回填土	m3	195.00	7.42	1446.90
(6)		成园成林专项整治	亩	173	2741.04	474199.12
		田面平整	亩	173	2732.35	472696.57
	10388	机械伐树及挖根(直径10CM以上)	棵	3464	16.18	56047.52
	10289	附着物(竹根等)外运3km	m3	1695	18.00	30510.00
	110022	其他附属用地 机械清杂	m2	98178	0.98	96214.44
	10333	熟土剥离	m3	28877.5	4.20	121285.50
	10333×0.8	熟土回覆	m3	28877.5	2.18	62952.95
	10340	土方移动（三类土）	m3	34651.2	3.05	105686.16
		田块连接通道	个	54	27.83	1502.55
	80002	机械碾压回填土	m3	202.50	7.42	1502.55
(二)		灌溉与排水工程				15538743.01
1		小型水源工程				2639374.89
(1)		新修200m3蓄水池	口	12	80032.49	960389.84
		蓄水池	口	12	64658.73	775904.70
	10327	机械挖基坑土方	m3	1359.48	1.70	2311.12

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20177	机械挖沟槽石方	m3	1359.48	56.18	76375.59
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	763.80	7.42	5667.40
	40049+40190×0.103	水池混凝土浇筑 池底 平地	m3	273.36	494.37	135140.98
	40052+40190×0.103	水池混凝土浇筑 池壁 矩形	m3	270.0	949.30	256311.00
	40188	不锈钢梯步	t	0.3083	6328.70	1951.14
	40072+40190×0.103	C20散水 混凝土	m3	38.88	522.18	20302.36
	10371	原土夯实	m2	1285.92	5.42	6969.69
	40188	钢筋制安	t	36.948	6328.70	233832.81
	40277	防水砂浆抹面	m2	2040	16.84	34353.60
	70058	水表安装	套	12	37.98	455.76
	50058	穿墙套管	m	7.2	114.14	821.81
	LF0127借	警示牌	套	12	117.62	1411.44
		出水管道	m	180	247.33	44519.68
	10325	机械沟槽土方开挖	m3	236.28	5.51	1301.90
	20177	机械挖沟槽石方	m3	101.28	56.18	5689.91
	10374	土方回填	m3	337.56	23.33	7875.27
	50099	DN110PE管道安装	m	180	35.18	6332.40
	50106	DN110弯头	个	24	45.83	1099.92
	50106	DN110三通	个	12	51.15	613.80
	50106	闸阀	个	24	900.27	21606.48
		闸阀井	个	12	817.13	9805.54
	10327	机械挖基坑土方	m3	41.784	1.70	71.03
	80002×0.1	土方回填	m3	19.92	7.42	147.81
	40072+40190×0.103	现浇C20砼底板	m3	2.64	522.18	1378.56
	30077	M7.5浆砌砖侧墙	m3	9.996	380.56	3804.08
	40096+40136+40159	预制混凝土板安装	m3	3.684	928.05	3418.94
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	48.60	20.27	985.12
		放空槽	m	180	39.11	7039.92
	50099	PE管道安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110	m	180	35.18	6332.40
	50106	PE管件安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110 管件种类:二接口{人×0.7;}	个	24	29.48	707.52
		不锈钢栏杆	m	547.2	225.00	123120.00
		不锈钢栏杆	m	547.2	225.00	123120.00

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)		维修蓄水池	口	1	259096.91	259096.91
		蓄水池池底维修	口	1	254430.70	254430.70
	10163	机械挖装淤泥、流砂 不装车	m3	350	12.24	4284.00
	10210	散土	m3	350	2.84	994.00
	10371	原土夯实	m2	872	5.42	4726.24
	40052+40190×0.103	C25砼浇筑（池壁）	m3	218.75	910.19	199104.06
	40188	池底钢筋制安	t	7.126	6328.70	45098.32
	70058	水表安装	套	1	37.98	37.98
	50058	穿墙套管	m	0.6	114.14	68.48
	LF0127借	警示牌	套	1	117.62	117.62
		出水管道	m	15	217.49	3262.42
	10325	机械沟槽土方开挖	m3	19.69	5.51	108.49
	20177	机械挖沟槽石方	m3	8.44	56.18	474.16
	80002×0.1	土方回填	m3	28.13	7.42	208.72
	50099	DN110PE管道安装	m	15	35.18	527.70
	50106	DN110弯头	个	2	45.83	91.66
	50106	DN110三通	个	1	51.15	51.15
	50106	闸阀	个	2	900.27	1800.54
		闸阀井	个	1	817.13	817.13
	10327	机械挖基坑土方	m3	3.482	1.70	5.92
	80002×0.1	土方回填	m3	1.66	7.42	12.32
	40072+40190×0.103	现浇C20砼底板	m3	0.22	522.18	114.88
	30077	M7.5浆砌砼侧墙	m3	0.833	380.56	317.01
	40096+40136+40159	预制混凝土板安装	m3	0.307	928.05	284.91
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	4.05	20.27	82.09
		放空槽	m	15	39.11	586.66
	50099	PE管道安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110	m	15	35.18	527.70
	50106	PE管件安装(密封胶) 公称直径(mm以内) 110 管件种类:二接口{人×0.7;}	个	2	29.48	58.96
(3)		新修泵站	座	7	68432.83	479029.79
		泵房	座	7	42969.81	300788.69
	10327	机械挖基坑土方	m3	236.6	1.70	402.22
	20177	机械凿打基坑石方	m3	26.6	56.18	1494.39

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10370	机械平整场地	m2	290.08	1.43	414.81
	80002×0.1	土方回填	m3	215.544	7.42	1599.34
	30077	M7.5水泥砂浆砌砖墙	m3	133.56	380.56	50827.59
	30077	M7.5水泥砂浆砌砖女儿墙	m3	19.53	380.56	7432.34
	40072+40190×0.103	C20砼垫层	m3	15.162	522.18	7917.29
	40056+40190×1.03	C25砼独立基础	m3	39.83	562.57	22407.16
	40024+40190×1.03	C30砼基础梁	m3	16.31	607.00	9900.17
	40031+40190×1.03	C25砼水泵基础	m3	5.39	574.59	3097.04
	40031+40190×1.03	C15砼水泵支墩	m3	0.7	543.58	380.51
	40043+40190×1.03	C25砼管道支墩	m3	28.21	681.82	19234.14
	40031+40190×1.03	C30砼矩形柱	m3	25.984	590.45	15342.25
	40024+40190×1.03	C30砼屋面梁	m3	16.31	607.00	9900.17
	40024+40190×1.03	C30砼屋面板	m3	26.11	607.00	15848.77
	40024+40190×1.03	C25砼过梁	m3	2.107	591.14	1245.53
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	18.41	6328.70	116511.37
		成品不锈钢防盗门	m2	16.8	412.50	6930.00
		塑钢窗	m2	37.8	262.00	9903.60
		屋面	m2	162.4	107.88	17519.64
	40072+40190×0.103	最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m3	14.616	530.54	7754.37
	AL0001借	20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	162.4	15.50	2517.20
	40278	25mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂	m2	201.46	17.30	3485.26
	AJ0019借	屋面防水 聚氨酯防水涂料 厚度2mm	m2	162.4	23.17	3762.81
		地面	m2	132.3	84.88	11230.09
	40031+40190×1.03	C20混凝土地面	m3	19.845	565.89	11230.09
		内墙面	m2	512.4	20.75	10632.30
	AM0025借	18mm厚水泥石灰膏砂浆抹灰	m2	512.4	20.75	10632.30
		外墙面	m2	645.12	109.27	70492.26
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	645.12	17.68	11405.72
	LE0169借	外墙面真石漆	m2	645.12	91.59	59086.54
		室内排水沟	m	44.8	47.91	2146.18
	10018	人工挖沟槽 三类土	m3	2.8224	21.69	61.22

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20004	人工一般石方开挖 沟槽石方 V—Ⅷ	m3	1.2096	111.44	134.80
	80002×0.1	土方回填	m3	2.016	7.42	14.96
	40023+40190×1.03	C25砼底板	m3	1.344	561.82	755.09
	40007+40190×1.03	C25砼沟壁	100m3	0.0179	65927.80	1180.11
		散水	m2	127.68	73.69	9408.74
	10371	原土夯实	m2	127.68	5.42	692.03
	AE0100借+AE0101借×4	10cm厚C20混凝土	m2	127.68	68.27	8716.71
		室外散水沟	m	182	68.66	12496.08
	10018	人工挖沟槽 三类土	m3	78.4273	21.69	1701.09
	20004	人工一般石方开挖 沟槽石方 V—Ⅷ	m3	8.7143	111.44	971.12
	80002×0.1	土方回填	m3	45.864	7.42	340.31
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	24.92	380.56	9483.56
		前池	口	2	1928.98	3857.96
	40049+40190×0.103	前池C20砼底板	m3	2.4	486.09	1166.62
	40044	前池C20砼边墙	m3	5.3	507.80	2691.34
		脚手架	m2	207.06	16.67	3451.69
	AP0001借	单层建筑综合脚手架 建筑面积500M2以内 檐口高度（6m以内）	m2	207.06	16.67	3451.69
		垂直运输	m2	207.06	16.08	3329.52
	AP0041借	垂直运输 单层 混合结构 檐高20m以内	m2	207.06	16.08	3329.52
		钢管				33676.64
	50060	无缝钢管（DN200*6）	10m	9.1	2992.53	27232.02
	50059	无缝钢管（DN150*6）	m	21	204.53	4295.13
	50058	无缝钢管（DN100*6）	m	3.5	114.14	399.49
		偏心异径管（DN×DN1=200×100，1.6MPA）	个	7	250.00	1750.00
(4)		新修囤水田	口	142	6411.42	910420.96
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	3287.96	5.51	18116.66
	10371	原土夯实	m2	5564.24	5.42	30158.18
	40072+40190×0.103	C20砼垫层基础	m3	695.53	522.18	363191.86
	40044+40190×1.03	C20混凝土现浇挡土墙	m3	885.22	553.58	490040.09
	80002×0.1	土方回填	m3	1201.37	7.42	8914.17
(5)		新修囤水田放水口	个	142	214.35	30437.39

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10002	人工挖土方 三类土	m3	12.7800	8.30	106.07
	80002×0.1	土方回填	m3	12.78	7.42	94.83
	40023+40190×1.03	C20砼底板	m3	9.94	553.10	5497.81
	40044+40190×1.03	现浇C20混凝土挡土墙	m3	19.8800	553.58	11005.17
	40044+40190×1.03	C20混凝土基础	m3	8.5200	553.58	4716.50
	40097+40136+40152	预制C20混凝土挡水板	m3	1.4200	1016.36	1443.23
	40097+40136+40152	预制C20混凝土盖板	m3	4.2600	1016.36	4329.69
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	0.5126	6328.70	3244.09
2		渠系建筑工程				359389.54
(1)		新修机耕道农涵	座	328	1095.70	359389.54
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	3621.12	3.11	11261.68
	80002×0.1	土方回填	m3	2476.40	7.42	18374.89
	40031+40190×1.03	C20砼底板	m3	216.48	565.89	122503.87
	40044+40190×1.03	C20砼挡土墙	m3	295.2	553.58	163416.82
	50150	混凝土管DN500安装	m	164	267.27	43832.28
3		田间灌溉工程				5157540.17
(1)		整修1*0.9m宽灌渠	m	1569	140.80	220920.32
	10004	人工挖 一般淤泥	m3	470.7	25.78	12134.65
	30109	勾缝 开槽勾缝 条石	m2	2008.0	31.00	62248.00
	30035	M7.5浆砌条料石 挡土墙	m3	169.56	403.60	68434.42
	40023+40190×1.03	C20现浇混凝土渠道底板	m3	141.21	553.10	78103.25
(2)		Φ250PE管1.60MPA	m	2856	297.16	848680.10
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	3084.48	5.51	16995.48
	80002×0.1	原土回填	m3	1942.08	7.42	14410.23
	10374	种植土回填	m3	1142.4	23.33	26652.19
	50117	PE管道安装1.6mpa Φ250	m	2856.0000	266.91	762294.96
	50125	PE管件安装 公称直径(MM以内) 250	个	142.8000	198.37	28327.24
(3)		Φ200PE管1.60MPA	m	1885	190.18	358482.33
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1809.60	5.51	9970.90
	80002×0.1	原土回填	m3	1112.15	7.42	8252.15
	10374	种植土回填	m3	716.3000	23.33	16711.28
	50117	PE管道安装1.6mpa Φ200	m	1885.0000	166.64	314116.40

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50125	PE管件安装 公称直径(MM以内) 200	个	94.2500	100.07	9431.60
(4)		Φ160PE管1.60MPA	m	2501	124.61	311653.37
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	2200.88	5.51	12126.85
	80002×0.1	原土回填	m3	1300.52	7.42	9649.86
	10374	种植土回填	m3	900.3600	23.33	21005.40
	50116	PE管道安装1.6mpa Φ160	m	2501.0000	105.13	262930.13
	50124	PE管件安装 公称直径(MM以内) 160	个	125.05	47.51	5941.13
(5)		Φ200PE管1.25MPA	m	2521	155.97	393207.42
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	2420.16	5.51	13335.08
	80002×0.1	原土回填	m3	1487.39	7.42	11036.43
	10374	种植土回填	m3	957.9800	23.33	22349.67
	50117	PE管道安装1.25mpa Φ200	m	2521.0000	131.33	331082.93
	50125	PE管件安装 公称直径(MM以内) 200	个	126.05	122.20	15403.31
(6)		Φ160PE管1.25MPA	m	6459	107.98	697413.76
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	5683.92	5.51	31318.40
	80002×0.1	原土回填	m3	3358.68	7.42	24921.41
	10374	种植土回填	m3	2325.24	23.33	54247.85
	50116	PE管道安装1.25mpa Φ160	m	6459.0000	87.14	562837.26
	50124	PE管件安装 公称直径(MM以内) 160	个	322.95	74.59	24088.84
(7)		Φ110PE管1.25MPA	m	7513	55.60	417740.84
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	5785.01	5.51	31875.41
	80002×0.1	原土回填	m3	3305.72	7.42	24528.44
	10374	种植土回填	m3	2479.29	23.33	57841.84
	50113	PE管道安装1.25mpa Φ110	m	7513.0000	39.22	294659.86
	50121	PE管件安装 公称直径(MM以内) 110	个	375.65	23.52	8835.29
(8)		Φ90PE管1.25MPA	m	22027	41.48	913649.12
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	16079.71	5.51	88599.20
	80002×0.1	原土回填	m3	9031.07	7.42	67010.54
	10374	种植土回填	m3	7048.64	23.33	164444.77
	50112	PE管道安装1.25mpa Φ90	m	22027.0000	26.05	573803.35
	50120	PE管件安装 公称直径(MM以内) 90	个	1101.35	17.97	19791.26

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(9)		镇墩	座	415	249.35	103478.99
	10020	人工挖基坑(一、二类土) 深度(m以内) 2	m3	491.360	15.16	7449.02
	10373	建筑物土方回填 土方回填 人工夯实	m3	483.060	35.73	17259.73
	40042+40190×1.03	管道镇墩C20	m3	93.375	731.08	68264.60
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	1.660	6328.70	10505.64
(10)		检修阀井	座	112	2055.45	230210.67
	10327	机械挖基坑土方	m3	660.24	1.70	1122.41
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	73.3600	45.60	3345.22
	80002×0.1	土方回填	m3	410.48	7.42	3045.76
	40031+40190×1.03	C25砼支座	m3	5.0400	574.59	2895.93
	40072+40190×0.103	C20砼基础	m3	3.955	522.18	2065.22
	40312+40190×1.03	C25砼压顶	m3	13.4400	585.44	7868.31
	40097+40136+40159	预制混凝土板 平板	m3	12.8800	787.75	10146.22
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	1.3440	6328.70	8505.77
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	168.0000	385.59	64779.12
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	609.2800	17.68	10772.07
		钢塑踏步	个	224.0000	10.00	2240.00
	CL1495借	软密封闸阀	个	112	67.04	7508.48
	CH1603借	低压法兰阀门 公称直径 ≤ 350mm	个	112	945.68	105916.16
(11)		排气阀井	座	26	1463.84	38059.74
	10327	机械挖基坑土方	m3	198.64	1.70	337.69
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	20.28	45.60	924.77
	80002×0.1	土方回填	m3	114.01	7.42	845.95
	40031+40190×1.03	C25砼支座	m3	1.170	574.59	672.27
	40072+40190×0.103	C20砼基础	m3	14.69	522.18	7670.82
	40312+40190×1.03	C25砼压顶	m3	3.12	585.44	1826.57
	40097+40136+40159	预制混凝土板 平板	m3	2.990	787.75	2355.37
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	0.312	6328.70	1974.55
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	37.18	385.59	14336.24
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	153.270	17.68	2709.81
	CK0940借	DN63塑料排气阀	个	26	169.45	4405.70
(12)		闸阀井	座	99	1589.21	157332.27

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10327	机械挖基坑土方	m3	583.605	1.70	992.13
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	64.8450	45.60	2956.93
	80002×0.1	土方回填	m3	362.835	7.42	2692.24
	40031+40190×1.03	C25砼支座	m3	4.4550	574.59	2559.80
	40072+40190×0.103	C20砼基础	m3	55.935	522.18	29208.14
	40312+40190×1.03	C25砼压顶	m3	11.8800	585.44	6955.03
	40097+40136+40159	预制混凝土板 平板	m3	11.3850	787.75	8968.53
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	1.1880	6328.70	7518.50
	30077	浆砌砖 挡土墙、桥台、闸墩	m3	148.5000	385.59	57260.12
	30082	砌体砂浆抹面 厚2cm 立面	m2	538.5600	17.68	9521.74
	CK0967借	铸铁闸阀	个	99	289.89	28699.11
(13)		给水栓	座	475	214.92	102087.00
	50112	PE管道安装(热熔电熔连接) 公称直径(mm以内) 90	m	475	26.05	12373.75
	50120	PE管件安装(热熔电熔连接) 公称直径(mm以内) 90	个	475	17.97	8535.75
	50163	阀门DN50	个	475	170.90	81177.50
(14)		新修PE管道过田间道节点	座	76	4797.69	364624.24
	40263	混凝土拆除 人工拆除 无钢筋	m3	183.92	270.60	49768.75
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	194.940	45.60	8889.26
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1336.992	5.51	7366.83
	40067×10+40190×0.103	现浇混凝土管道基础 混凝土 带基管径(mm以内) Φ450mm以 内	m3	173.964	810.47	140992.60
	80002×0.1	土方回填	m3	1151.096	7.42	8541.13
	10118	人工装机动翻斗车运土 运距 (m) 0~100	m3	185.896	18.10	3364.72
	10355	人工平土 三、四类土	m2	1858.96	3.17	5892.90
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	919.6	107.19	98571.92
	80022	路基层 手摆片石(人工摊 铺) 压实厚度20cm	m2	975.08	42.29	41236.13
4		排水工程				7382438.41
(1)		整修1.0*1.0m宽排水沟	m	2949	449.51	1325593.79
	10163	机械清淤	m3	1038.0480	12.24	12705.71
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1816.5840	5.51	10009.38
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	778.5360	45.60	35501.24

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	2034.8100	7.42	15098.29
	40023+40190×1.03	C20混凝土底板	m3	471.8400	553.10	260974.70
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	1769.4000	553.24	978902.86
	10210	散土	m3	1598.3580	2.84	4539.34
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	448.2480	17.54	7862.27
(2)		整修1.0*1.4m宽排水沟	m	1061	595.84	632191.43
	10163	机械清淤	m3	560.2080	12.24	6856.95
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	980.3640	5.51	5401.81
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	420.1560	45.60	19159.11
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	986.7300	7.42	7321.54
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	169.7600	553.10	93894.26
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	891.2400	553.24	493069.62
	10210	散土	m3	973.9980	2.84	2766.15
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	212.2000	17.54	3721.99
(3)		整修1.2*1.4m宽排水沟	m	3256	695.00	2262929.38
	10163	机械清淤	m3	1953.60	12.24	23912.06
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	3418.80	5.51	18837.59
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	1465.20	45.60	66813.12
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	3028.08	7.42	22468.35
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	618.64	553.10	342169.78
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	3190.88	553.24	1765322.45
	10210	散土	m3	3536.02	2.84	10042.30
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	761.90	17.54	13363.73
(4)		整修1.5*1.5m宽排水沟	m	563	1231.39	693272.44
	10163	机械清淤	m3	506.7	12.24	6202.01
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	883.91	5.51	4870.34
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	377.21	45.60	17200.78
	30012	干砌块石 填腹石	m3	326.54	162.62	53101.93
	80002	机械碾压回填土	m3	641.82	7.42	4762.30
	40023+40190×1.03	C20混凝土底板	m3	244.905	553.10	135456.96
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	844.5	553.24	467211.18
	10210	散土	m3	748.79	2.84	2126.56

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	133.431	17.54	2340.38
(5)		整修1.5*1.8m宽排水沟	m	875	1486.87	1301012.35
	10163	机械清淤	m3	980.00	12.24	11995.20
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	1715.00	5.51	9449.65
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	735.00	45.60	33516.00
	30012	干砌块石 填腹石	m3	528.500	162.62	85944.67
	80002	机械碾压回填土	m3	1155.00	7.42	8570.10
	40023+40190×1.03	C20混凝土底板	m3	396.375	553.10	219235.01
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	1669.500	553.24	923634.18
	10210	散土	m3	1531.25	2.84	4348.75
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	246.2250	17.54	4318.79
(6)		整修1.4*1.0m宽盖板沟	m	849	813.79	690906.62
	10163	机械清淤	m3	353.184	12.24	4322.97
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	618.072	5.51	3405.58
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	264.888	45.60	12078.89
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	585.81	7.42	4346.71
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	169.8	553.10	93916.38
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	509.4	553.24	281820.46
	10210	散土	m3	650.334	2.84	1846.95
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	135.84	17.54	2382.63
	40097+40136+40152	预制混凝土板 平板	m3	203.76	1017.20	207264.67
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	12.5652	6328.70	79521.38
(7)		整修1.4*1.2m宽盖板沟	m	562	847.92	476532.40
	10163	机械清淤	m3	292.24	12.24	3577.02
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	511.42	5.51	2817.92
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	219.18	45.60	9994.61
	80002×0.1	建筑物土方回填 土方回填 机械夯填	m3	455.22	7.42	3377.73
	40023+40190×1.03	现浇混凝土渠道底板	m3	112.4	553.10	62168.44
	40009+40190×1.03	C20混凝土沟壁	m3	404.64	553.24	223863.03
	10210	散土	m3	567.62	2.84	1612.04
	40317	伸缩缝 聚苯板	m2	103.408	17.54	1813.78
	40096	预制混凝土盖板	m3	134.88	850.15	114668.23

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40188	钢筋制作安装 其他 人力	t	8.3176	6328.70	52639.60
(三)		田间道路工程				18037715.52
1		田间道（机耕道）				17568335.64
(1)		新修混凝土机耕道3.0m	m	958	535.16	512686.58
	10211	土方开挖 三类土	m3	1810.6200	3.11	5631.03
	20187	石方开挖 V-VIII	m3	775.9800	45.60	35384.69
	80002	机械碾压回填土	m3	905.3174	7.42	6717.46
	80007	路床(槽)压实	m2	1580.7000	1.75	2766.23
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	3113.5000	16.91	52649.29
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	2874.0000	141.25	405952.50
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	79.0350	5.51	435.48
	80105	锯缝机锯缝	m	574.8000	5.48	3149.90
(2)		整修混凝土机耕道3.0m	m	8619	488.23	4208011.92
	80007	路床(槽)压实	m2	28442.7000	1.75	49774.73
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	28011.7500	16.91	473678.69
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	25857.0000	141.25	3652301.25
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	711.0675	5.51	3917.98
	80105	锯缝机锯缝	m	5171.4000	5.48	28339.27
(3)		新修3.0m泥结碎石机耕道（软基段）	m	10980	215.99	2371518.33
	10163	机械挖装淤泥、流砂 不装车	m3	12352.5178	12.24	151194.82
	80002	机械碾压回填土	m3	18528.7589	7.42	137483.39
	80007	路床(槽)压实	m2	37332.0000	1.75	65331.00
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度20cm	m2	35136.0000	57.42	2017509.12
(4)		新修3.0m泥结碎石机耕道（硬基段）	m	47544	210.06	9987317.05
	10210	挖掘机挖土 一、二类土	m3	15332.9400	2.84	43545.55
	10212	挖掘机挖土 四类土	m3	20443.9200	3.37	68896.01
	20187	机械凿打岩石 V-VIII	m3	15332.9400	45.60	699182.06
	80007	路床(槽)压实	m2	190176.0000	1.75	332808.00
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度10cm 实际:20	m2	152140.8000	57.42	8735924.74
	10045	土质路肩	m3	5705.2800	16.36	93338.38
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	2472.2880	5.51	13622.31

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(5)		新建3.5m宽土质机耕道（普通段）	m	13197	22.28	294052.26
	10211	土方开挖	m3	8089.761	3.11	25159.16
	20187	石方开挖	m3	3470.811	45.60	158268.98
	10372	建筑物土方回填	m3	3959.1	6.57	26011.29
	80007	路床(槽)压实	m2	46189.5	1.75	80831.63
	10325	机械挖沟槽 三类土	m3	686.244	5.51	3781.20
(6)		新建3.5m宽土质机耕道（软基段）	m	3300	59.02	194749.50
	10163	机械淤泥开挖	m3	4950.0	12.24	60588.00
	10213	回填土转运	m3	4950.0	15.60	77220.00
	80002	机械碾压回填土	m3	4950.0	7.42	36729.00
	80007	路床(槽)压实	m2	11550.0	1.75	20212.50
2		附属设施				469379.88
(1)		整修混凝土机耕道错车道	个	13	4883.72	63488.38
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	211.9	3.11	659.01
	80007	路床(槽)压实	m2	419.25	1.75	733.69
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	414.44	16.91	7008.18
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	390	141.25	55087.50
(2)		整修混凝土机耕道回车场	个	1	6836.15	6836.15
	80007	路床(槽)压实	m2	42.75	1.75	74.81
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	42.75	16.91	722.90
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	42.75	141.25	6038.44
(3)		整修混凝土机耕道交叉口	个	37	1719.03	63604.20
	80007	路床(槽)压实	m2	397.75	1.75	696.06
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	397.75	16.91	6725.95
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	397.75	141.25	56182.19
(4)		整修混凝土机耕道弯道加宽	个	13	3613.97	46981.56
	80007	路床(槽)压实	m2	293.8	1.75	514.15
	80018-80019×5	路基基层 碎石路基 厚度10cm 实际:5	m2	293.8	16.91	4968.16
	80053+80054×5	水泥混凝土路面 厚度(cm) 15cm 实际:20	m2	293.8	141.25	41499.25
(5)		新修泥结碎石机耕道错车道	个	50	1829.20	91460.10

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合 单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10211	挖掘机挖土 三类土	m3	806.50	3.11	2508.22
	80007	路床(槽)压实	m2	1612.5	1.75	2821.88
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度20cm	m2	1500	57.42	86130.00
(6)		新修泥结碎石机耕道回车场	个	6	2529.52	15177.11
	80007	路床(槽)压实	m2	256.50	1.75	448.88
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度20cm	m2	256.50	57.42	14728.23
(7)		新修泥结碎石机耕道弯道加宽	个	28	1337.24	37442.78
	80007	路床(槽)压实	m2	632.8	1.75	1107.40
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度20cm	m2	632.8	57.42	36335.38
(8)		新修泥结碎石机耕道交叉口	个	227	636.08	144389.60
	80007	路床(槽)压实	m2	2440.25	1.75	4270.44
	80039+80040×10	泥结碎石路面 机械摊铺 压实 厚度20cm	m2	2440.25	57.42	140119.16
(四)		农田输配电工程				608517.72
1		输电线路				572446.29
	100029	6~10KV水泥电杆线路架设 水 泥电杆线路架设 电杆长度(m) 11~13	1km	3.056	136976.42	418599.94
	100060	电缆YJY, 铜, 120/70 4+1芯, ZC, 22, WDZB	m	140	503.59	70502.60
	100060	电缆YJY, 铜, 300 1芯, ZC, 22, WDZB	m	175	440.84	77147.00
	100057	布电线, BVR-4mm²	m	490	9.60	4704.00
	100057	布电线, BVR-2.5mm²	m	175	8.53	1492.75
2		变配电装置				36071.43
	70110	10KV电力变压器 电压等级 10KV 变压器容量(KVA) 50	台	1	1622.70	1622.70
	70111	10KV电力变压器 电压等级 10KV 变压器容量(KVA) 100	台	4	3229.96	12919.84
	70112	10KV电力变压器 电压等级 10KV 变压器容量(KVA) 250	台	2	4195.75	8391.50
	70130	配电箱 动力	台	7	607.72	4254.04
	70131	配电箱 照明	台	7	535.81	3750.67
	70150	低压开关柜安装 配电(电源) 屏	台	7	733.24	5132.68
(五)		其他工程				55108.67
1		公示标识牌	个	1	2608.67	2608.67
	10018	基槽开挖	m3	0.83	21.69	18.00

工程施工费招标控制价表

表3-1

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30077	M10浆砌砖	m ³	2.85	385.59	1098.93
	LA0071借	15mm大理石贴面	m ²	12.8	111.39	1425.79
	LA0074借	15mm大理石包边	m ²	0.66	99.93	65.95
2		工号牌	个	350	150.00	52500.00
(1)		工号牌	个	350	150.00	52500.00
二		农田地力提升工程				3352519.49
(一)		土壤培肥工程				3352519.49
1		机械地力培肥 500KG/亩	亩	605	699.14	422980.32
	10415	机械地力培肥 500kg/亩	公顷	40.3317	10487.54	422980.32
2		机械地力培肥 800KG/亩	亩	2740	1069.17	2929539.17
	10415	机械地力培肥 800kg/亩	公顷	182.6593	16038.27	2929539.17
三		材料人工转运费				2903167.61
(一)		人工转运水泥188m	t	6203.163	22.02	136593.65
(二)		人工转运砂188m	m ³	13866.75	30.43	421965.20
(三)		人工转运碎石182m	m ³	65511.5	35.49	2325003.14
(四)		人工转运钢筋137m	t	93.05	23.26	2164.34
(五)		人工转运砖186m	千块	289.05	60.34	17441.28
总计						46604078.11

填表说明: 1. 表中 $(6) = (4) \times (5)$;

2. 表中 (5) 见表3-2。

设备购置费招标控制价表

表 4

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	灌溉排水设备					210405.00	
	水泵1	DFSS150-6N/2-30	台	1	11429.00	11429.00	
	水泵2	DFSS (DN150~600) 双吸泵（第六代）	台	1	8229.00	8229.00	
	水泵3	DFSS (DN150~600) 双吸泵（第六代）	台	1	8229.00	8229.00	
	水泵4	100KQW100-125-75/2	台	1	38000.00	38000.00	
	水泵5	DFSS200-9N/2-75-H	台	1	19850.00	19850.00	
	水泵6	DFSS200-7N/2-55	台	1	19850.00	19850.00	
	水泵7	DFSS200-7N/2-55	台	1	19850.00	19850.00	
	真空泵	ZKB2-8，P=3KW	台	7	4950.00	34650.00	
	电机	22kw	台	1	3412.50	3412.50	
	电机	30kw	台	2	4094.00	8188.00	
	电机	55kw	台	1	12500.00	12500.00	
	电机	75kw	台	2	10915.00	21830.00	
	电机	45KW	台	1	4387.50	4387.50	
	农田输配电设备		座	4	214724.40	858897.61	
	变压器S13-M-50/10（暂估价，含搭电费）	50KVA	台	1	75000.00	75000.00	
	变压器S13-M-63/10（暂估价，含搭电费）	63KVA	台	2	80000.00	160000.00	
	变压器S13-M-80/10（暂估价，含搭电费）	80KVA	台	1	97500.00	97500.00	

设备购置费招标控制价表

表 4

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	变压器S13-M-100/10（暂估价，含搭电费）	100KVA	台	1	100000.00	100000.00	
	变压器S13-M-160/10（暂估价，含搭电费）	160kvA	台	2	120000.00	240000.00	
	低压配电柜		套	7	6552.00	45864.00	
	照明配电箱		套	7	1521.00	10647.00	
	变频控制柜		套	7	17550.00	122850.00	
	电缆终端头50mm² 以下		个	112	41.32	4627.84	
	电缆终端头120mm² 以下		个	14	54.99	769.86	
	5孔插座		个	7	18.13	126.91	
	双联开关		个	7	18.64	130.48	
	双管荧光灯 2*36W		个	7	76.52	535.64	
	带蓄电池应急灯 7AH型		个	7	111.48	780.36	
	接线盒		个	28	2.34	65.52	
总 计			-	-	-	1069302.61	-

填表说明：1、本表应根据具体的设备购置进行计算，包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。

2、表中(6)=(4) × (5)

安全文明施工及环境保护费招标控制价表

表 5

项目名称：重庆市永川区2024年高标准农田建设项目（一标段）

金额单位：元

[illegible]