

三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

采购需求附件

一、资格条件

参与本项目投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二
条之供应商资格条件要求。

注：具体资格条件以本项目采购公告为准

二、采购预算：255.428899万元

最高限价：255.428899万元

三、实质性响应条款：详见竞争性磋商文件要求

四、商务要求：详见竞争性磋商文件要求

五、评分办法：综合评分法。

六、无效投标情形：

1. 递交的响应文件不完整或未按竞争性磋商文件要求加盖公章及签字的；
2. 投标人不符合国家及竞争性磋商文件规定的资格条件的；
3. 同一投标人提交两个或两个以上不同的响应文件或者投标报价的；
4. 磋商小组认为的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的；
5. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
6. 响应文件对竞争性磋商文件的实质性要求和条件未作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性

审查的不同参加同一合同项下投标的，按一家计算，评审后得分最高的同品牌获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌不作为成交候选人。（两家及以上投标人所投产品为同一品牌产品的金额达到本项目/品目采购金额60%及以上的，适用本项规定）

9. 投标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
10. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；
11. 违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

七、建设内容

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化种鸭地养鸭棚（土建）

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:三四类土	m ²	1080
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三四类土 2. 开挖深度:0.7 米 3. 基底处理方式:素土夯实 4. 部位和沟槽宽度:满足设计及规范要求	m ³	129.44
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:三四类土 2. 开挖深度:满足设计及规范要求	m ³	1.24
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三四类土 2. 运距:暂按 5KM	m ³	133.58
5	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:入口地面 2. 厚度:80mm 3. 材料品种、强度要	m ³	3.72

			求、配比:C25		
6	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:素砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:基础梁	m ³	6.12
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础梁	m ²	75.54
8	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:基础垫层 2. 厚度:0.08m 3. 材料品种、强度要求、配比:C25	m ³	15.24
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m ³	1.03
10	010401002001	实心砖墙	1. 名称:砖墙及漏粪沟砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3. 墙体厚度:满足设计及规范要求 4. 砂浆强度等级:M7.5	m ³	35.22
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 标准化种鸭地养鸭棚(土建)

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰	m ²	51.4
12	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰	m ²	72.76

13	01B004	漏缝板	1.漏缝板（PP 材质）	m ²	168.39
14	010603003001	钢管柱	1.名称:主立柱 2.钢材品种、规格:60*2.0	t	1.223
15	010607003001	钢檩条	1.名称:檩条、系杆 2.钢材品种、规格:50*2.0、32*1.5	t	0.688
16	010602001001	钢屋架	1.名称:U形拱杆 2.钢材品种、规格:75*30*2.0、	t	4.514
17	010604001001	钢梁	1.名称:外立面围梁（焊接固定） 2.钢材品种、规格:40*60*2.0	t	0.181
18	010608001001	钢构件制作	1.名称:斜撑，支撑 2.钢材品种、规格:35*1.5	t	0.714
19	01B001	椭圆抱箍	1.椭圆抱箍（综合）	个	228
20	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:螺丝（综合）	套	
21	01B002	卡槽	1.卡槽（综合）	个	504
22	010901006001	膜结构屋面	1、13丝反光(利得膜) 2、防火棉 10. KG/m ³ 保温 3、岩棉 10.0 公分厚两层 4、8丝神算阻燃膜 75X30X2.0	m ²	1368
23	010901006002	膜结构屋面	1.名称:手动侧卷帘膜 2.膜布品种、规格:13丝 PE 膜	m ²	510.33
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化种鸭地养鸭棚（土建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
24	01B003	预埋 B 螺纹钢钩,用于国定防风绳	1.预埋 B 螺纹钢钩,用于国定防风绳	项	1

25	010801001001	平开门	1. 门代号及洞口尺寸:2300*1900 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇边框 40*60*2 热镀锌方钢, 13 丝 PE 膜	m ²	4.37
----	--------------	-----	--	----------------	------

材料暂估单价及调整表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：标准化种鸭地养鸭棚（土建）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估		
				数量	单价 (元)	合价 (元)
				A ₁	B ₁	C ₁
1	1、13 丝反光(利得膜) 2、防火棉 10. KG/m ³ 保温 3、岩棉 10.0 公分厚两层 4、8 丝神算阻燃膜 75X30X2.0		m ²	1368	30	41040

专业工程暂估价明细表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：标准化种鸭地养鸭棚（土建）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）
1	一体灯线（3*3 米间距） 20W/灯	1500

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化种鸭地养鸭棚（安装）

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	3.61
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水	m	62.02
3	031001008003	塑料管	1. 名称:水槽 2. 材质:PVC 3. 规格:DN150	m	32.58
4	031002003001	塑料阀门	1. 名称:给水阀 2. 规格:DN25	个	4
5	031002003002	塑料阀门	1. 名称:排水阀 2. 规格:DN150	个	4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：核心育种舍 1~4（土建）

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:三四类土	m ²	4560
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三四类土 2. 开挖深度:0.7米 3. 基底处理方式:素土夯实 4. 部位和沟槽宽度:满足设计及规范要求	m ³	1121.9
3	010102001001	挖基坑土方（电机坑）	1. 土类别:三四类土 2. 开挖深度:满足设计及规范要求	m ³	5.87

4	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:室内 2. 厚度:80mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C25	m ³	360.74
5	010501001001	基础垫层	1. 名称:砂垫层 2. 厚度:3cm	m ³	135.28
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三四类土 2. 运距:暂按 5KM	m ³	1127.77
7	010502005001	基础联系梁	1. 名称:素混凝土地梁 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	30.5
8	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础梁	m ²	493.08
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:独立基础	m ³	3.89
10	010401002001	实心砖墙	1. 名称:砖墙及刮粪坑砌筑 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 3. 墙体厚度:满足设计及规范要求 4. 砂浆强度等级:M7.5	m ³	228.84
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰	m ²	1495.12
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 核心育种舍 1~4 (土建)

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

12	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆抹灰	m ²	411.92
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	7.2
14	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m ²	88.8
15	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：12	t	0.85
16	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：6	t	0.2
17	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：14	t	0.35
18	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：6	t	0.1
19	01B004	漏缝板	1. 漏缝板（PP 材质）	m ²	2166.4
20	010603003001	钢管柱	1. 名称：主立柱 2. 钢材品种、规格：60*2.0	t	5.32
21	010607003001	钢檩条	1. 名称：檩条、系杆 2. 钢材品种、规格：50*2.0、32*1.5	t	2.4
22	010602001001	钢屋架	1. 名称：U 形拱杆 2. 钢材品种、规格：75*30*2.0、	t	18.8
23	010608001001	钢构件制作	1. 名称：斜撑，支撑 2. 钢材品种、规格：35*1.5	t	3.012
24	01B001	椭圆抱箍	1. 椭圆抱箍（综合）	个	960
25	01B002	卡槽	1. 卡槽（综合）	个	2128

26	010901006001	膜结构屋面	1、13 丝反光(利得膜) 2、防火棉 10. KG/m ³ 保温 3、岩棉 10.0 公分厚两层 4、8 丝神算阻燃膜 75X30X2. 0	m ²	5928
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：核心育种舍 1~4（土建）

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
27	010901006002	膜结构屋面	1. 名称:手动侧卷帘膜 2. 膜布品种、规格:13 丝 PE 膜	m ²	1334. 4
28	010801001001	平开门	1. 门代号及洞口尺寸:2300*1900 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:门扇边框 40*60*2 热镀锌方钢, 13 丝 PE 膜	m ²	20. 24
29	010401014001	砖地沟、明沟	1. 名称:砖砌出粪沟 2. 砖品种、规格、强度等级:M7. 5	m	120
30	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:散水 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m ²	436. 8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼土建工程

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
----	------	------	--------	------	-----

	A. 1	土石方工程			
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:三、四类土	m ²	162.45
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三、四类土 2. 开挖深度:2m 以内	m ³	82.41
3	010102006001	挖沟槽石方	1. 开挖深度:2m 以内 2. 岩石类别:石渣	m ³	20.6
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:按设计 2. 密实度:按设计	m ³	24.61
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三、四类土 2. 运距:暂按 1km 以内	m ³	57.8
6	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:石渣 2. 运距:暂按 1km 以内	m ³	20.6
	A. 4	砌筑工程			
7	010401002001	实心砖墙-水泥标砖	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:Mb10	m ³	83.19
8	010401002002	实心砖墙-磷石膏砌块	1. 砖品种、规格、强度等级:磷石膏砌块	m ³	28.97
9	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C15 混凝土垫层 3. :内侧 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰 4. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆	m	54.96
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程			

10	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础垫层 2. 厚度:按设计 3. 材料品种、强度要求、配比:C15 混凝土	m ³	7
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼土建工程

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	m ³	50.8
12	010502013001	楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	38.06
13	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯形式:双跑楼梯	m ²	12.74
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	14.79
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	26.43
16	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.75

17	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:100mm 厚碎石垫层 2. 面层厚度:60 厚 C20 细石混凝土 3. :原土夯实	m ²	62.96
18	010502032001	台阶	1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100mm 厚 C15 混凝土 3. 混凝土种类:60 厚 C15 混凝土 4. 面层:防滑地砖	m ²	7.45
19	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:条形基础垫层	m ²	18.88
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m ²	195.2
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼土建工程

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
21	010505007001	楼板、屋面板、坡道板、有梁板模板	1. 楼板模版	m ²	316.89
22	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:双跑楼梯 2. 模板形式:楼梯模版	m ²	12.74
23	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模版	m ²	90
24	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模版	m ²	200.25
25	010505013001	过梁模板	1. 过梁模版	m ²	44.6
26	010506001001	现浇构件钢筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.066
27	010506001002	现浇构件钢筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径 ≤10mm	t	3.958

28	010506001003	现浇构件钢筋 钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	4.58
29	010506017001	砌体工程内配 钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体内钢筋加固	t	0.347
	A.8	门窗工程			
30	010801001001	木质门	1. 门洞口尺 寸:M0821 2. 门类型:成品木 质门	樘	6
31	010801001002	木质门	1. 门洞口尺 寸:M1021 2. 门类型:成品木 质门	樘	13
32	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规 格:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚 度:5+12A+5	m ²	43.2
	A.9	屋面及防水工 程			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼土建工程

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量
----	------	------	--------	----------	-----

33	010902001001	屋面卷材防水	1. 40mm 厚 C25 细石 混凝土屋面 2. 20 厚聚合物砂浆 铺卧 3. 隔离层 4. 防水卷材或涂膜 层 5. 20 厚 1:3 水泥砂 浆找平层 6. 保温层 7. 20 厚 1:3 水泥砂 浆找平层 8. 最薄 30 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找 坡层 9. 钢筋混凝土屋面 板	m ²	184.88
34	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚 氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍 数:2mm 3. :卫生间墙面	m ²	118.88
	A.11	楼地面装饰工 程			
35	011102003001	块料地面	1. 找平层厚度、材 料种类及强度等 级:20 厚 1:3 水泥 砂浆找平层 2. 面层材料品种、 规格:600*600 陶瓷 地砖地面 3. :原土夯实	m ²	179.99
36	011102003002	块料楼面	1. 找平层厚度、材 料种类及强度等 级:20 厚 1:3 水泥 砂浆找平层 2. 面层材料品种、 规格:600*600 陶瓷 地砖地面	m ²	173.25
37	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、 规格:陶瓷地砖踢 脚线	m ²	36.69
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼土建工程

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
38	011106003001	块料楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:防滑楼梯面砖	m ²	12.74
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:18mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	797.13
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	451.25
41	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:卫生间墙裙 2.面层材料品种、规格:300*600墙面砖	m ²	118.88
	A.13	天棚工程			
42	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨300*300 2.面板材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶	m ²	39.31
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程			
43	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m ²	675.54

44	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙 面 2. 油漆品种、刷漆 遍数:真石漆	m ²	451.25
45	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆 遍数:乳胶漆顶棚 两遍	m ²	296
	A.15	其他装饰工程			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合楼土建工程

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量
46	011503001001	带扶手的栏杆、 栏板	1. 扶手材料种类、 规格:楼梯栏杆扶 手	m	7.63
47	011601001001	脚手架		项	1

分部分项工程项目清单计价表

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项
目

工程名称: 综合楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量
		强电部分			
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:1APZ 3. 安装方式:距地 1.5米 4. 端子板外部接线材 质、规格:满足设计 及规范要求	台	1

2	030402011002	成套配电箱	1.名称:楼层配电箱 2.规格:1AL1、2AL1 3.安装方式:距地 1.5米 4.端子板外部接线材 质、规格:满足设计及 规范要求	台	2
3	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开 关 2.规格:A86Z223A10 3.安装方式:距地 1.3m	套	17
4	030413014001	插座	1.名称:普通插座 2.规格:A86K21-10	套	37
5	030413003001	荧光灯	1.名称:双管高效节 能荧光灯 2.规格:2X36W 3.安装方式:吸顶安 装	套	32
6	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:满足设 计及规范要求	个	54
7	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型 号:YJV-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:满足设 计及规范要求	m	9.35
8	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规 格:YJV-4*35+1*16 3.材质、类型:铜芯	个	4
9	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BV2.5 3.材质:铜芯	m	937.46
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项
目

工程名称: 综合楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量
----	------	------	--------	----------	-----

10	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV4 3. 材质:铜芯	m	1261.63
11	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20	m	166.04
12	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25	m	194.67
13	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80	m	4.05
14	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	40.93
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压、切割)槽	m	95.5
16	030416006001	输配电装置系统	输配电装置系统	系统	1
17	030410005001	接闪带	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:12	m	64.21
18	030410002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	64.21
19	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:圆钢 3. 规格:12 4. 安装形式:利用建筑物钢筋引下	m	27.43
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试卡子	台	4
21	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1
22	030410002002	接地母线	1. 名称:等电位端子箱连接配电箱导线 2. 材质:BV 3. 规格:16	m	29.2
23	030412001004	配管	1. 名称:等电位端子箱连接配电箱配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25	m	29.2
		给排水部分			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：综合楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
24	031001008001	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5. 介质:给水	m	61.19
25	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水	m	12.17
26	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水	m	41.44
27	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:雨水	m	26.4
28	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:满足设计及规范要求	组	8
29	031003006001	大便器	1. 名称:大便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:满足设计及规范要求	组	8
30	031003014001	给、排水附件	1. 名称:侧排式雨水斗 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100	个	4

分部分项工程项目清单计价表

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称: 消毒室、解剖室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	A.1	土石方工程			

1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:三、四类土	m ²	30.55
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三、四类土 2. 开挖深度:2m 以内	m ³	48.44
3	010102007001	回填方	1. 材料品种:按设计 2. 密实度:按设计	m ³	31.91
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三、四类土 2. 运距:暂按 1km 以内	m ³	-1.36
	A. 4	砌筑工程			
5	010401002001	实心砖墙-水泥标砖	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:Mb10	m ³	10.43
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程			
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础垫层 2. 厚度:按设计 3. 材料品种、强度要求、配比:C15 混凝土	m ³	1.84
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	m ³	13.25
8	010502013001	楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.03
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.79
10	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.56
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：消毒室、解剖室

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.15
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:条形基础垫层	m ²	5.12
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m ²	52
14	010505007001	楼板、屋面板、坡道板、有梁板模板	1. 楼板模版	m ²	40.17
15	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模版	m ²	4.7
16	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模版	m ²	20.89
17	010506001003	现浇构件钢筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	0.754
18	010506001004	现浇构件钢筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.054
	A.8	门窗工程			
19	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:成品木质门	樘	1
20	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	m ²	2.25
	A.9	屋面及防水工程			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：消毒室、解剖室

目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 40mm 厚 C25 细石混凝土屋面 2. 20 厚聚合物砂浆铺卧 3. 隔离层 4. 防水卷材或涂膜层 5. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 6. 保温层 7. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 8. 最薄 30 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡层 9. 钢筋混凝土屋面板	m ²	12.25
	A. 11	楼地面装饰工程			
22	011102003001	块料地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格:600*600 陶瓷地砖地面 3. :原土夯实	m ²	10.63
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:18mm1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	32.16
24	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	44.44
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程			

25	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m ²	32.16
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：消毒室、解剖室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
26	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m ²	44.44
27	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆顶棚两遍	m ²	10.63
28	011601001001	脚手架		项	1

专业工程暂估价明细表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：消毒室、解剖室

序号	专业工程名称	暂估金额（元）
1	水电工程	2000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危废库、病死鸭间

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	A.1	土石方工程			
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:三、四类土	m ²	35
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三、四类土 2. 开挖深度:2m 以内	m ³	48.44
3	010102007001	回填方	1. 材料品种:按设计 2. 密实度:按设计	m ³	31.91
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三、四类土 2. 运距:暂按 1km 以内	m ³	16.53
	A.4	砌筑工程			
5	010401002001	实心砖墙-水泥标砖	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:Mb10	m ³	19.44
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程			
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础垫层 2. 厚度:按设计 3. 材料品种、强度要求、配比:C15 混凝土	m ³	1.84
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	m ³	13.25
8	010502013001	楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.03
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.79

10	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C30	m ³	2.56
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 危废库、病死鸭间

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品 混凝土 2. 混凝土强度等 级:C25	m ³	0.15
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:条形基 础垫层	m ²	5.12
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基 础	m ²	52
14	010505007001	楼板、屋面板、 坡道板、有梁板 模板	1. 楼板模版	m ²	45.77
15	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模版	m ²	4.7
16	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模版	m ²	18.04
17	010505013001	过梁模板	1. 过梁模版	m ²	2.86
18	010506001003	现浇构件钢筋钢 筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm	t	2.174
19	010506001004	现浇构件钢筋钢 筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.09
	A.8	门窗工程			
20	010801001001	木质门	1. 门洞口尺 寸:M0821 2. 门类型:成品木质 门	樘	2
21	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规 格:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚 度:5+12A+5	m ²	8.1
	A.9	屋面及防水工程			

分部分项工程项目清单计价表

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

工程名称：危废库、病死鸭间

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	010902001001	屋面卷材防水	1. 40mm 厚 C25 细石混凝土屋面 2. 20 厚聚合物砂浆铺卧 3. 隔离层 4. 防水卷材或涂膜层 5. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 6. 保温层 7. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 8. 最薄 30 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡层 9. 钢筋混凝土屋面板	m ²	29.64
	A.11	楼地面装饰工程			
23	011102003001	块料地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格:600*600 陶瓷地砖地面 3. :原土夯实	m ²	26.86
24	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格:陶瓷地砖踢脚线	m ²	4.13
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级： 18mm1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	69.81
26	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级： 20mm1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	54.7
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：危废库、病死鸭间

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
27	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆两遍	m ²	69.8
28	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数： 真石漆	m ²	54.7
29	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆顶棚两遍	m ²	29.64
30	011601001001	脚手架		项	1

专业工程暂估价明细表

工程名称：危废库、病死鸭间

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）
1	水电工程	2000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	A.1	土石方工程			
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:三、四类土	m ²	13.98
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三、四类土 2. 开挖深度:2m 以内	m ³	13.72
3	010102007001	回填方	1. 材料品种:按设计 2. 密实度:按设计	m ³	5.74
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三、四类土 2. 运距:暂按 1km 以内	m ³	7.98
	A.4	砌筑工程			
5	010401002001	实心砖墙-水泥标砖	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级:Mb10	m ³	8.36
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程			
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础垫层 2. 厚度:按设计 3. 材料品种、强度要求、配比:C15 混凝土	m ³	0.98

7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	m ³	7
8	010502013001	楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.45
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.01
10	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.69
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:条形基础垫层	m ²	2.8
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m ²	28
13	010505007001	楼板、屋面板、坡道板、有梁板模板	1. 楼板模版	m ²	10.63
14	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模版	m ²	7.26
15	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模版	m ²	11.48
16	010505013001	过梁模板	1. 过梁模版	m ²	2.86
17	010506001003	现浇构件钢筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋≤HRB400直径≤18mm	t	2.174
18	010506001004	现浇构件钢筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300直径≤5mm	t	0.086

19	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体内钢筋加固	t	0.14
	A.8	门窗工程			
20	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:成品木质门	樘	1
21	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	m ²	4.5
	A.9	屋面及防水工程			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房

标段：三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
22	010902001001	屋面卷材防水	1. 40mm 厚 C25 细石混凝土屋面 2. 20 厚聚合物砂浆铺卧 3. 隔离层 4. 防水卷材或涂膜层 5. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 6. 保温层 7. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 8. 最薄 30 厚 LC5.0 轻集料混凝土 2%找坡层 9. 钢筋混凝土屋面板	m ²	12.25
	A.11	楼地面装饰工程			

23	011102003001	块料地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:600*600陶瓷地砖地面 3. :原土夯实	m ²	12.25
24	011105003001	块料踢脚线	1.面层材料品种、规格:陶瓷地砖踢脚线	m ²	1.56
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:18mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	39.12
26	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	44.88
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
27	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m ²	39.12
28	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m ²	44.88

29	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆顶棚两遍	m ²	12.25
30	011601001001	脚手架		项	1

专业工程暂估价明细表

工程名称: 水泵房

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额(元)
1	水电工程	1000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	040202002001	路床整形 路床碾压检验	1. 名称:路床整形 路床碾压检验	m ²	2361.37
2	040202010001	碎石	1. 名称:碎石垫层 2. 厚度:150mm	m ²	2361.37
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm	m ²	2361.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 车辆消毒池

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	040202002001	路床整形 路床碾压检验	1. 名称:路床整形 路床碾压检验	m ²	32
2	040202010001	碎石	1. 名称:碎石垫层 2. 厚度:150mm	m ²	32

3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:220mm	m ²	48
4	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 截面尺寸:250*400	m ³	2.4
5	010505015001	挡土墙模板		m ²	19.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 污水池

标段: 三穗县桂浙穗鸭育种场建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:三四类土 2. 开挖深度:2.5米	m ³	162.25
2	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三四类土 2. 运距:暂按 5KM	m ³	162.25
3	010501001001	基础垫层	1. 名称:污水池垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C25	m ³	6.95
4	010401002001	实心砖墙	1. 名称:污水池 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 3. 墙体厚度:24墙	m ³	33.14
5	010503012001	预制盖板	1. 板形式及部位:污水池顶板 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.49

八、需要落实的政府采购政策:已落实

九、特别说明: 本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示, 具体内容以最终招标文件发售稿为准!