城建·乐居和畅A区、B区真石漆分项工程工程量清单

序号	分项项目名称	构造做法	暂定数量	含税单价（元/㎡）	含税合价（元）
1	外墙面真石漆	1.真石漆（二道），包括但不限于清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆，真石漆、罩面漆等，含分隔缝。2.投标人自行考虑吊篮安装，综合单价包含吊篮安拆及使用费，不再另行计算。	26625.87㎡		
2	外墙面仿石涂料	1.仿石漆（二道），包括但不限于清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆，真石漆、罩面漆等，含分隔缝。2.投标人自行考虑吊篮安装，综合单价包含吊篮安拆及使用费，不再另行计算。	23119.60㎡		
3	外立面管真石漆	1.真石漆面漆一道；2、投标人自行考虑吊篮安装，综合单价包含吊篮安拆及使用费，不再另行计算。	1101.91㎡		
总价（含税9%）					