

陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

投 标 总 价

招 标 人:

工 程 名 称:

陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

投 标 总 价

(小写): 73,777.16

(大写): 柒万叁仟柒佰柒拾柒元壹角陆分

投 标 人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间:

单位工程投标报价汇总表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		拆除部分					3095.07
1	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木(胸径cm) 50以内	株	3	696.79	2090.37
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口 240墙 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	1.08	153.13	165.38
3	011601001002	树池拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.41	165.54	67.87
4	011602001001	树池垫层拆除	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土混凝土基础 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.385	415.15	159.83
5	010401012001	修补围墙	1. 零星砌体 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.9	679.58	611.62
		修缮部分					53760
6	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:不锈钢螺栓 2. 规格:M10	套	64	10.46	669.44
7	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架	t	0.552	6375.63	3519.35
8	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条	t	0.471	5739.9	2703.49
9	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	24.32	527.01	12816.88
10	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.78	536	2562.08
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门 平开	m2	1.89	545.93	1031.81
12	010802001002	金属(不锈钢)门	1. 不锈钢门安装 平开 2. 不锈钢门	m2	5.04	535.31	2697.96
本页小计							29096.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
13	010807001001	金属(铝合金)窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	11.25	288.68	3247.65
14	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	132.5	42.25	5598.13
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	185.02	27.73	5130.6
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.107	6128.69	655.77
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.383	5125.31	1962.99
18	010901002001	4厚树脂瓦屋面	1. 合成树脂瓦屋面 安装在钢檩上	m2	156.95	71.13	11163.85
		安装部分					
		措施项目					7335.04
19	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	129	23.25	2999.25
20	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	143.8	14.71	2115.3
21	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	38.47	57.72	2220.49
本页小计							35094.03
合 计							64190.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 1 页 共 21 页

项目编码		050101001001		项目名称	砍伐乔木			计量单位	株	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借E1-1-48	砍伐乔木(胸径cm) 50以内	100株	0.01	15736.32		36653.98	17288.8	157.36		366.54	172.89
人工单价		小计						157.36		366.54	172.89
		未计价材料费									
清单项目综合单价							696.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 2 页 共 21 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		1.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-19-3	开门窗洞口 240墙	100m2	0.01	2552.79	1386.84		869.74	25.53	13.87				8.7		
80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	0.084		386.76				32.48						
A1-19-69换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.1	134.92		406.24	184.37	13.49			40.62		18.44		
人工单价		小计						39.02	46.35	40.62	27.14				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								153.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	46.39	-					
	材料费小计							-	46.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 3 页 共 21 页

项目编码		011601001002		项目名称	树池拆除			计量单位	m3	工程量	0.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.01	6936.04			2363.11	69.36			23.63
A1-19-69换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.1	134.92		406.24	184.37	13.49		40.62	18.44
人工单价		小计						82.85		40.62	42.07
		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 4 页 共 21 页

项目编码		011602001001		项目名称	树池垫层拆除			计量单位	m3	工程量	0.385
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-19-7	风动凿岩机拆除现浇混凝土混凝土基础	10m3	0.1	1760.19		795.14	870.6	176.02		79.51	87.06
A1-19-69换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.1	134.92		406.24	184.37	13.49		40.62	18.44
人工单价		小计						189.51		120.13	105.5
		未计价材料费									
清单项目综合单价								415.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 5 页 共 21 页

项目编码		010401012001		项目名称		修补围墙		计量单位		m3	工程量	0.9
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-4-116	零星砌体	10m3	0.1	2910.3	2046.77		1022.68	291.03	204.68		102.27	
80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.211		386.76				81.61			
人工单价		小计						291.03	286.29		102.27	
		未计价材料费										
清单项目综合单价								679.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	286.29	-		
	材料费小计							-	286.29	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 6 页 共 21 页

项目编码		010516001001		项目名称	螺栓			计量单位	套	工程量	64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
A1-7-85 换	高强度螺栓安装	100套	0.01	339.08	529.71	7.49	169.61	3.39	5.3	0.07	1.7
人工单价		小计						3.39	5.3	0.07	1.7
		未计价材料费						4.67			
清单项目综合单价								10.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高强螺栓 M10					套	1.08	4.32	4.67		
	其他材料费							-	0.63	-	
	材料费小计							-	5.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段：

第 7 页 共 21 页

项目编码		010602001001		项目名称		钢屋架		计量单位		t		工程量		0.552	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-7-51	钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5	t	1	403.21	5074.33	422.09	403.9	403.21	5074.33	422.09	403.9				
A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.1	121.31	1.53	413.75	184.43	12.13	0.15	41.38	18.44				
人工单价		小计						415.34	5074.48	463.47	422.34				
		未计价材料费						4590							
清单项目综合单价								6375.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌角钢 ∠40×4					t	1	4590	4590						
	其他材料费							-	484.58	-					
	材料费小计							-	5074.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 8 页 共 21 页

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位		t		工程量		0.471	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-7-65	钢檩条	t	1	622.45	4378.96	241.79	422.96	622.45	4378.96	241.79	422.96				
A1-7-126换	金属结构件场内运输	10t	0.1	133.44	1.56	413.75	188.62	13.34	0.16	41.38	18.86				
人工单价		小计						635.79	4379.12	283.17	441.82				
		未计价材料费						4089.72							
清单项目综合单价								5739.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢檩条					t	1	4089.72	4089.72						
	其他材料费							-	289.29	-					
	材料费小计							-	4379.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 9 页 共 21 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3	工程量	24.32
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-4-6	混水砖外墙 墙体厚度 1砖	10m3	0.1	1737.95	2035.73		610.72	173.8	203.57			61.07
80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	0.229		386.76				88.57			
人工单价		小计						173.8	292.14			61.07
		未计价材料费										
清单项目综合单价							527.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	292.13	-		
	材料费小计							-	292.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 10 页 共 21 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		4.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-5-8	现浇建筑物混凝土 基础梁	10m3	0.1	331.53	191.16	12.01	167.48	33.15	19.12	1.2	16.75				
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.01		461.17				465.78						
人工单价		小计						33.15	484.9	1.2	16.75				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								536							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	484.89	-					
	材料费小计							-	484.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 11 页 共 21 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位		m2		工程量		1.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-9-180	塑钢门安装 平开	100m2	0.01	3966.41	8366.76		1374.76	39.66	83.67				13.75		
MC1-60	塑钢门 平开	m2	1		408.85				408.85						
人工单价		小计						39.66	492.52				13.75		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								545.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	492.53	-					
	材料费小计							-	492.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 12 页 共 21 页

项目编码		010802001002		项目名称	金属(不锈钢)门			计量单位	m2	工程量	5.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
A1-9-180	不锈钢门安装 平开	100m2	0.01	3966.41	8366.76		1374.76	39.66	83.67		13.75
MC1-89	不锈钢门	m2	1		398.23				398.23		
人工单价		小计						39.66	481.9		13.75
		未计价材料费									
清单项目综合单价							535.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	481.91	-		
	材料费小计						-	481.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 13 页 共 21 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属(铝合金)窗		计量单位		m2		工程量		11.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1		201.64				201.64						
A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.01	1974.32	6044.9		684.3	19.74	60.45				6.84		
人工单价		小计						19.74	262.09				6.84		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								288.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	262.1	-					
	材料费小计							-	262.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 14 页 共 21 页

项目编码		011101001002		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		132.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	1332.78	31.12	4.32	504.49	13.33	0.31	0.04	5.04				
8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	0.051		461.17				23.52						
人工单价		小计						13.33	23.83	0.04	5.04				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								42.25							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	23.83	-					
	材料费小计							-	23.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 15 页 共 21 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		185.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-13-8	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙	100m2	0.01	1223.08	35.61		434.2	12.23	0.36				4.34		
80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0057		469.69				2.68						
80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0173		469.69				8.13						
人工单价		小计						12.23	11.17			4.34			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	11.14	-					
	材料费小计							-	11.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段：

第 16 页 共 21 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.107	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	1	1133.95	4361.55	54.04	579.15	1133.95	4361.55	54.04	579.15				
人工单价		小计						1133.95	4361.55	54.04	579.15				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								6128.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4359.87	-					
	材料费小计							-	4359.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 17 页 共 21 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.383	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	1	435.13	4413.53	43.38	233.27	435.13	4413.53	43.38	233.27				
人工单价		小计						435.13	4413.53	43.38	233.27				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5125.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4413.95	-					
	材料费小计							-	4413.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 18 页 共 21 页

项目编码		010901002001		项目名称		4厚树脂瓦屋面		计量单位		m2	工程量	156.95
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-10-47	波纹瓦屋面 塑料波纹瓦 铺于钢檩	100m2	0.01	625.42	6260.55		215.52	6.25	62.61			2.16
80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	0.0003		386.76				0.12			
人工单价		小计						6.25	62.73			2.16
		未计价材料费										
清单项目综合单价								71.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	62.75	-		
	材料费小计							-	62.75	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 19 页 共 21 页

项目编码		粤011701008001		项目名称		综合钢脚手架		计量单位		m2	工程量	129
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-21-1	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	613.74	142.37	102.2	253.59	6.14	1.42	1.02	2.54	
A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费	100m2 • 10天	0.033	105.7	208.29	12.02	41.69	3.49	6.87	0.4	1.38	
人工单价		小计						9.63	8.29	1.42	3.92	
		未计价材料费										
清单项目综合单价								23.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	8.33	-		
	材料费小计							-	8.33	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 20 页 共 21 页

项目编码		粤011701011001		项目名称		里脚手架		计量单位		m2	工程量	143.8
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	
A1-21-31	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	0.01	951.31	125.5	42.08	351.86	9.51	1.26	0.42	3.52	
人工单价		小计						9.51	1.26	0.42	3.52	
		未计价材料费										
清单项目综合单价							14.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费							-	1.26	-		
	材料费小计							-	1.26	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程标段：第 21 页 共 21 页

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位		m2	工程量	38.47
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
A1-20-32	基础梁模板	100m2	0.01	2196.47	2323.51	159.97	1092.21	21.96	23.24	1.6	10.92	
人工单价		小计						21.96	23.24	1.6	10.92	
		未计价材料费										
清单项目综合单价								57.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	23.21	-		
	材料费小计							-	23.21	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	19	2554.3			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2554.3			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陆河县螺溪中学车棚及配套设施修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	941.06		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	941.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

