

已标价工程量清单

投标人必须按照下表格式制作，Excel版本工程量清单文件应在商务标开启后发送至783760392@qq.com，并与上传的电子商务标文件保持一致。

项目名称：天童庄食堂改造项目

招标编号：

货币单位：人民币元

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价（含税）（元）	合价（含税）（元）	备注
整体工程-房屋建筑与装饰							
一	拆除工程						
1	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除构造柱、圈梁、过梁等二次混凝土构件 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m3	15.23			
2	砖砌体拆除	1、拆除加气混凝土砌块墙 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m3	289.41			
3	平面块料拆除	1、拆除块料地面，需拆除至原有结构层（含门槛石等零星块料面层）； 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m2	1635.73			
4	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除铝板吊顶及龙骨； 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m2	1701.17			
5	铲除涂料面	1、拆除原顶涂料及涂料基层 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m2	147.3			
6	立面块料拆除	1、拆除墙块料面层，需拆除至原有结构层 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m2	150			
7	金属门窗拆除	1、拆除幕墙玻璃 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m2	30			
8	栏杆、栏板拆除	1、拆除原不锈钢栏杆 2、拆除、清理并运送至采购人指定地点统一存放	m	33.6			
9	柜体拆除	1、拆除厨房售菜区柜体 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m	21.46			
10	隔断隔墙拆除	1、拆除玻璃隔断 2、拆除、清理并搬运至临时存放点	m2	112.65			
11	垃圾清运及处置	1、本项目涉及的全部建筑垃圾清理、外运及处置； 2、运距综合考虑；	m3	616.31			
二	墙体工程						
12	砌块墙	1、砌体材料：200mm厚蒸压砂加气混凝土砌块（XB07密度 $\leq 725\text{kg/m}^3$ ，抗压强度 $\geq 5.0\text{MPa}$ ）； 2、砌筑砂浆：不低于M7.5的砌筑砂浆； 3、采用柔性材料嵌缝；	m3	151.17			
13	实心砖墙	1、砌体材料：非粘土烧结实心砖，强度等级 $\leq \text{MU}10.0$ ； 2、砌筑砂浆：不低于M7.5的砌筑砂浆；	m3	5			
14	圈梁	1、C25商品混凝土圈梁、导墙； 2、模板、支架、支撑高度、摊销（或租赁）等自行考虑；	m3	4.34			
15	过梁	1、C25商品混凝土过梁； 2、模板、支架、支撑高度、摊销（或租赁）等自行考虑；	m3	1.09			
16	构造柱	1、C25商品混凝土构造柱； 2、模板、支架、支撑高度、摊销（或租赁）等自行考虑；	m3	5.43			
17	现浇构件钢筋	HPB300 圆钢综合直径	t	0.26			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价(含税)(元)	合价(含税)(元)	备注
18	现浇构件钢筋	HRB400 螺纹钢综合直径	t	0.608			
19	植筋	植筋(钢筋直径14mm以内)	根	119			
20	植筋	植筋(钢筋直径10mm以内)	根	750			
三	门窗工程						
21	木质防火门	1、乙级木制防火门; 2、含门框、门扇、油漆及五金配件费用; 3、顺位器、闭门器及锁具另计;	m ²	11.05			
22	钢质防火门	1、乙级钢制防火门; 2、含门框、门扇、油漆、五金配件及门框灌浆费用; 3、顺位器、闭门器及锁具另计;	m ²	50.37			
23	钢质防火门	1、甲级钢制防火门; 2、含门框、门扇、油漆、五金配件及门框灌浆费用; 3、顺位器、闭门器及锁具另计;	m ²	5.52			
24	木质防火门	1、丙级木制防火门; 2、含门框、门扇、油漆及五金配件费用; 3、顺位器、闭门器及锁具另计;	m ²	5.66			
25	钢质防火门	1、普通钢制门; 2、含门框、门扇、油漆及五金配件用; 3、顺位器、闭门器及锁具另计;	m ²	28.71			
26	木质门	1、门体:成品实木贴皮门; 2、门套:18mm阻燃板基层,成品木饰面门套板,成品实木门套线; 3、尺寸:800*2100mm; 4、含油漆、合页、门吸等五金配件,执手门锁另计;	樘	1			
27	木质门	1、门体:成品实木贴皮门; 2、门套:18mm阻燃板基层,成品木饰面门套板,成品实木门套线; 3、尺寸:1000*2100mm; 4、含油漆、合页、门吸等五金配件,执手门锁另计;	樘	2			
28	木质门	1、门体:成品实木贴皮门; 2、门套:18mm阻燃板基层,成品木饰面门套板,成品实木门套线; 3、尺寸:1000*2300mm; 4、含油漆、合页、门吸等五金配件,执手门锁另计;	樘	8			
29	木质门	1、门体:成品实木贴皮门; 2、门套:18mm阻燃板基层,成品木饰面门套板,成品实木门套线; 3、尺寸:1200*2100mm; 4、含油漆、合页、门吸等五金配件,执手门锁另计;	樘	1			
30	木质门	1、门体:成品实木贴皮门; 2、门套:多层阻燃板基层,成品木饰面门套板,成品实木门套线; 3、尺寸:1500*2100mm; 4、含油漆、合页、门吸等五金配件,执手门锁另计;	樘	1			
31	木质门	1、门体:成品实木贴皮门; 2、门套:18mm阻燃板基层,成品木饰面门套板,成品实木门套线; 3、尺寸:1500*2300mm; 4、含油漆、合页、门吸等五金配件,执手门锁另计;	樘	2			
32	全玻自由门	1、12mm厚钢化有框玻璃门,尺寸1700*2300mm; 2、含拉手、地弹簧、门锁等五金配件;	樘	2			
33	全玻自由门	1、12mm厚钢化有框玻璃门,尺寸1500*2300mm; 2、含拉手、地弹簧、门锁等五金配件;	樘	2			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
34	全玻自由门	1、12mm厚钢化有框玻璃门, 尺寸1800*2300mm; 2、含拉手、地弹簧、门锁等五金配件;	樘	2			
35	全玻自由门	1、12mm厚钢化无框玻璃门, 尺寸1500*2300mm; 2、含拉手、地弹簧、门锁等五金配件;	樘	2			
36	门锁安装	木门双开执手门锁	个	4			
37	门锁安装	木门单开执手门锁	个	11			
38	门锁安装	防火门、钢质门双开执手门锁	个	22			
39	门锁安装	防火门、钢质门单开执手门锁	个	13			
40	防火门闭门器	防火门闭门器	个	74			
41	防火门顺位器	防火门顺位器	个	22			
42	金属门窗套	1、1.5mm厚拉丝不锈钢门套; 2、18mm阻燃板基层(A级不燃); 3、含不锈钢折边、隔音胶条等配件;	m2	20.07			
43	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型: 铝合金推拉窗; 2、型材类型: 80系列铝合金型材; 3、玻璃类型: 6+12A+6钢化玻璃;	m2	5			
44	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型: 铝合金推拉窗; 2、型材类型: 80系列铝合金型材; 3、玻璃类型: 6+纳米防火胶+6钢化防火玻璃;	m2	1.8			
45	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型: 铝合金上悬窗(开启角度 $\geq 70^\circ$); 2、型材类型: 80系列断桥铝合金型材; 3、玻璃类型: 6low-e+12a+6钢化玻璃;	m2	30			
46	金属百叶窗	铝合金防雨百叶窗	m2	10			
47	不锈钢挡鼠板	1、尺寸: 高500mm, 宽1000mm; 2、材质: 2mm厚拉丝不锈钢饰面, 粘贴式反光提示条; 3、5mm厚成品拉丝不锈钢U型槽L30*3镀锌方钢@ \leq	块	1			
48	不锈钢挡鼠板	1、尺寸: 高500mm, 宽1200mm; 2、材质: 2mm厚拉丝不锈钢饰面, 粘贴式反光提示条; 3、5mm厚成品拉丝不锈钢U型槽L30*3镀锌方钢@ \leq	块	2			
49	不锈钢挡鼠板	1、尺寸: 高500mm, 宽1500mm; 2、材质: 2mm厚拉丝不锈钢饰面, 粘贴式反光提示条; 3、5mm厚成品拉丝不锈钢U型槽L30*3镀锌方钢@ \leq	块	1			
四	地面工程						
	地1 (用于厨房楼面), 300*300防滑地砖(有防水层)						
50	块料楼地面	地1: 1、8-10 厚防滑地砖铺实拍平, 防滑地砖规格300*300, 干水泥浆擦缝; 2、20 厚 DSM15 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3、刷基层处理剂一遍; 4、40厚DSM20水泥砂浆抹平; 5、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净;	m2	793.81			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
51	块料楼地面 (局部破损修补)	地1-局部破损修补: 1、8-10 厚防滑地砖铺实拍平, 防滑地砖规格300*300, 干水泥浆擦缝; 2、20 厚 DSM15 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3、刷基层处理剂一遍; 4、40厚DSM20水泥砂浆抹平; 5、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净;	m2	21			
52	垫层	地1: 1、225 厚(最厚处) C20 混凝土向地漏找坡 1% 坡向地沟;	m3	174.17			
53	楼(地)面涂膜防水	地1: 1、1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料, 四周沿墙上翻300 ;	m2	977.16			
地2 (用于2楼用餐区、走道区、员工区、楼梯间楼面), 仿大理地砖100~150厚(无防水层)							
54	块料楼地面	地2: 1、1800*900*9厚仿大理石砖, 干水泥擦缝, 美缝胶填缝; 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉;	m2	5			
55	块料楼地面	地2: 1、1500*750*9厚仿大理石砖, 干水泥擦缝, 美缝胶填缝; 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉;	m2	332.16			
56	块料楼梯面层	地2 (楼梯面): 1、防滑砖面层 (设置踏步防滑条), 干水泥擦缝; 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉;	m2	45.77			
57	垫层	地2: 1、C20混凝土垫层, 厚度根据装修层总厚度定;	m3	43.27			
地3 (用于2楼回收区、卫生间、淋浴室区楼面), 仿大理地砖(有防水层) 100~150厚(有防水层)							
58	块料楼地面	地3: 1、1800*900*9厚仿大理石砖, 干水泥擦缝, 美缝胶填缝; 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉;	m2	162.42			
59	块料楼地面	地3: 1、1500*750*9厚仿大理石砖, 干水泥擦缝, 美缝胶填缝; 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉;	m2	162.42			
60	垫层	地3: 1、C20混凝土垫层, 厚度根据装修层总厚度定;	m3	38.98			
61	楼(地)面涂膜防水	地3: 1、1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料, 四周沿墙上翻300;	m2	83.27			
62	墙面涂膜防水	地3: 1、1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料;	m2	20.81			
地4 (用于1楼室外平台、坡道), 毛面白麻花岗岩							

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价（含税）（元）	合价（含税）（元）	备注
63	石材台阶面	地4 毛面花岗岩台阶（做法详23J909 1-11 台14）： 1、30厚白麻花岗岩石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条； 2、20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面素水泥面（洒适量清水）； 3、界面剂一道； 4、80厚C20混凝土（含模板），台阶面向外坡1%；	m2	40.58			
64	石材楼地面	地4 毛面花岗地面： 1、30厚白麻花岗岩石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条； 2、20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面素水泥面（洒适量清水）；	m2	106.15			
65	垫层	地4： 1、300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆）或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100；	m3	13.71			
66	垫层	地4： 1、80厚C20混凝土，面向外坡1%；	m3	3.66			
地5（用于2楼用餐大厅、回收区间楼面）							
67	块料楼地面	地5： 1、800*800*9 厚地砖，干水泥浆擦缝，美缝剂填缝； 2、20 厚 DSM15 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；	m2	298.2			
68	块料楼地面（局部破损修补）	地5-局部破损修补： 1、800*800*9 厚地砖，干水泥浆擦缝，美缝剂填缝； 2、20 厚 DSM15 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；	m2	297.98			
69	楼（地）面涂膜防水	地5： 1、1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料，四周沿墙上翻300 ；	m2	596.18			
70	垫层	地5： 1、C20混凝土垫层，厚度根据装修层总厚度定；	m3	71.54			
五	踢脚线						
踢1（不锈钢踢脚50高）							
71	金属踢脚线	踢1： 1、2厚，50mm高成品肤感深灰色不锈钢折边踢脚； 2、装饰板基础，金属踢脚卡，用金属螺丝固定；	m	42.52			
踢2（仿大理石踢脚150高）							
72	块料踢脚线	踢2： 1、仿大理石砖瓷砖踢脚 高度150mm，白水泥勾缝； 2、约9厚DPM15泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）； 3、刷素水泥浆一道或专用界面剂甩毛；	m2	28.38			
六	墙面工程						
墙1（无机涂料墙面厚度25）							
73	墙面喷刷涂料	墙1： 1、刷无机涂料两道； 2、封闭底涂料一道； 3、满刮腻子三遍；	m2	1665.53			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
74	墙面一般抹灰	墙1: 1、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布; 2、5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平; 3、13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 4、刷素水泥浆一道或专用界面剂甩毛。	m2	1665.53			
墙2 (仿大理石墙面厚度25)							
75	块料墙面	墙2: 1、1500*750*9厚仿大理石砖 (倒角处理),干水泥擦缝,美缝胶填缝; 2、墙面砖粘贴前充分刷专用背胶; 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实; 4、9厚DPM15水泥砂浆分层压实抹平; 5、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶);	m2	935.4			
76	块料墙面	墙2: 1、1800*900*9厚砖仿大理石砖 (倒角处理),干水泥擦缝,美缝胶填缝; 2、墙面砖粘贴前充分刷专用背胶; 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实; 4、9厚DPM15水泥砂浆分层压实抹平; 5、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶);	m2	103.93			
77	块料墙面 (破损修补)	墙2-破损修补: 1、1500*750*9厚仿大理石砖,干水泥擦缝,美缝胶填缝; 2、墙面砖粘贴前充分刷专用背胶; 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实; 4、9厚DPM15水泥砂浆分层压实抹平; 5、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶);	m2	23.22			
78	块料墙面 (破损修补)	墙2-破损修补: 1、1800*900*9厚砖仿大理石砖,干水泥擦缝,美缝胶填缝; 2、墙面砖粘贴前充分刷专用背胶; 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实; 4、9厚DPM15水泥砂浆分层压实抹平; 5、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶);	m2	5.8			
79	墙面涂膜防水	墙2: 1、1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料;	m2	1068.35			
墙3 (绿色釉面小方格墙砖300*600)							
80	块料墙面	墙3: 1、300*600*9厚绿色釉面小方格墙砖,干水泥擦缝; 2、墙面砖粘贴前充分刷专用背胶; 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实; 4、9厚DPM15水泥砂浆分层压实抹平; 5、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶);	m2	72.32			
81	墙面涂膜防水	墙3: 1、1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料;	m2	72.32			
墙4 (免漆板饰面墙面)							

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
82	墙面装饰板	墙4: 1、18厚免漆板饰面,留缝1宽,用专卡勾固定在龙骨上; 2、25*50*3方管龙骨,横向中距600,竖向按图纸立面板材尺寸定实施,用膨胀螺栓与墙体固定; 3、在混凝土梁、柱、混凝土条形带M10底型机械螺栓固定在混凝土墙上;(双向间距按照板材尺寸定); 4、清理墙体基面的砂浆,要求平整,凹坑处采用聚合	m2	145.07			
83	墙面装饰板 (消防栓暗门)	墙4: 1、40*60*4mm金属方通 (防锈处理); 2、12mm阻燃夹板; 3、面漆护墙板饰面; 4、门轴、磁碰等五金配件;	m2	7.36			
七	天棚						
	T01 (C系列轻钢龙骨单层12mm纸面石膏板+无机涂料), 做法详: “23J909 8-8 棚21”						
84	吊顶天棚	T01: 1、现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底结孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、Φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 3、C60型轻钢龙骨; 4、12mm厚耐火纸面石膏板,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 (板缝贴胶带点锈); 5、含检修孔等;	m2	316.79			
85	天棚喷刷涂料	T01: 1、刷防潮无机涂料2道,横纵向各刷1道; 2、2厚耐水腻子找平,刮腻子抹平;	m2				
	T02 (C系列轻钢龙骨单层12mm防水纸面石膏板天花+防水无机涂料), 做法详: “23J909 8-8 棚22”						
86	吊顶天棚	T02: 1、现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底结孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、Φ6钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 3、C60型轻钢龙骨; 4、12mm厚防水纸面石膏板,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15; (板缝贴胶带点锈); 5、含检修孔等;	m2				
87	天棚喷刷涂料	T02: 1、刷防潮无机涂料2道,横纵向各刷1道; 2、2厚耐水腻子找平,刮腻子抹平;	m2				
	T03 (结构顶饰深灰色水性无机涂料(潘通色425C), 做法详: “23J909 8-6 棚4 (两遍底漆两遍面漆)”						
88	天棚抹灰	T03: 1、界面剂一道; 2、5-8厚DP M10砂浆 (1:0.5:3水泥石膏砂浆)抹	m2				
89	天棚喷刷涂料	T03: 1、水性无机涂料,两遍底漆两遍面漆; 2、2-3厚面层耐水腻子刮平;	m2				

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
T04、T05: (800(600)*800(600)*1.2铝扣板天花), 做法详: “23J909 8-16 棚90							
90	吊顶天棚	T04、T05: 1、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾), 双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、Φ6钢筋吊杆, 双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、专用弹簧吊扣中距<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结找平; 4、铝合金方板规格600x600*1.2mm; 5、含检修孔等;	m2				
91	吊顶天棚	T04、T05: 1、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾), 双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、Φ6钢筋吊杆, 双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、专用弹簧吊扣中距<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结找平; 4、铝合金方板规格1200x600*1.2mm; 5、含检修孔等;	m2	22.81			
92	吊顶天棚	T04、T05: 1、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾), 双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、Φ6钢筋吊杆, 双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、专用弹簧吊扣中距<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结找平; 4、铝合金方板规格800*800*1.2mm; 5、含检修孔等;	m2	217.4			
T06 (木纹转印金属格栅吊顶), 做法详23J909 8-17 棚96							
93	格栅吊顶	T06: 1、现浇钢筋混凝土板底预埋A8钢筋吊环(勾), 横向中距900、纵向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环); 2、Φ6钢筋吊杆, 中距横向900纵向≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、U型主龙骨, 间距900, 用吊件与钢筋吊杆固定后找平; 4、挂片主龙骨, 间距600, 用吊挂件两爪钩与承载龙骨呈垂直方向联结; 5、挂片次龙骨, 间距75, 在挂片大龙骨上的预设开口处成垂直方向插接; 6、50*100*1.5mm木纹转印金属格栅吊顶, 间隔100mm; 7、含检修孔等;	m2	62.96			
T07 (蜂窝板集成吊顶), 做法详23J909 8-16 棚90第1~3条							

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
94	吊顶天棚	T07: 1、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾), 双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、专用弹簧吊扣中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结找平; 4、9mm厚铝蜂窝板集成吊顶;	m2	70.47			
二层用餐大厅吊顶							
95	天棚喷刷涂料	二层用餐大厅吊顶开口处结构顶: 1、刷防潮无机涂料2道, 横纵向各刷1道; 2、2厚耐水腻子找平,刮腻子抹平;	m2	237.2			
96	吊顶天棚	二层用餐大厅吊顶: 1、Φ10螺纹钢吊杆配内膨胀管与顶板砼连接(长度大于1.5m时应设置角铁反支撑); 2、60#系列主龙骨; 3、40#C型龙骨定制弧形龙骨(高度根据现场及图纸弧度和管线调整); 4、Φ40*1mm厚铝合金圆通氟碳喷涂, 间距100mm; 5、清单工量按天棚投影面积计算;	m2	237.2			
其他节点							
地面节点							
97	挡水条	1.淋浴房大理石挡水条, 截面尺寸80*50mm, 具体详图纸节点zx-031第2号节点;	m	6.64			
98	排水沟、截水沟	新做排水沟: 1、截面尺寸: 300*300mm; 2、沟壁: 非黏土实心砖, M7.5砂浆砌筑; 3、沟底: 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆找平层(找坡2%); 4、沟底、沟壁面层: 地砖贴面, 20厚1:2.5水泥砂浆	m	124.9			
99	排水沟不锈钢板包饰面	原有排水沟改造: 1、原有地沟内增设1.2厚304拉丝不锈钢包饰, 包饰对地沟进行清理(含不锈钢折边);	m2	46.24			
100	沟盖板、井盖板、井圈	排水沟复合材料盖板(尺寸300*500*30mm);	块	325			
101	楼(地)面涂膜防水	2mm水泥基双组份聚合物防水涂料层	m2	119.87			
102	砖砌蹲坑	砖砌蹲坑基础	个	8			
103	石材零星项目	门槛石: 1、20mm厚中国黑大理石(含磨边); 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、刷基层处理剂一遍; 4、40厚DSM20水泥砂浆抹平;	m2	4.5			
104	门轴维修	1.东门厅维修4个门轴	项	1			
墙面节点							
105	墙面装饰板	硬包: 1、B1级阻燃硬包; 2、18mm阻燃板基层;	m2	28.4			
106	石材墙面	岩板: 1、面层: 6mm岩板, 强力专业胶粘结层; 2、基层: 18mm阻燃板;	m2	23.94			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
107	石材柱面	二楼独立柱: 1、面层: 25mm厚爵士白石英石; 2、骨架: 5mm厚镀锌角钢、6#镀锌槽钢、40*4mm热镀锌角钢; 3、含M10不锈钢对穿螺栓、背栓膨胀头等;	m2	57.12			
108	预埋件安装	后置埋件: 1、100*100*5镀锌钢板埋件, M12不锈钢膨胀螺栓固定;	t	0.163			
109	柱(梁)面装饰	二楼独立柱: 1、18厚免漆板饰面, 留缝1宽, 用专卡勾固定在龙骨上; 2、25*50*3方管龙骨, 横向中距600, 竖向按图纸立面板材尺寸定实施, 用膨胀螺栓与墙体固定; 3、在混凝土梁、柱、混凝土条形带M10底型机械螺栓固定在混凝土墙上;(双向间距按照板材尺寸定); 4、清理墙体基面的砂浆, 要求平整, 凹坑处采用聚合	m2	4.81			
110	金属隔断	1、隔断材质: 18mm厚铝蜂窝板隔断; 2、清单工程量包含隔断门; 3、包含隔断五金配件安装, 挂衣钩、纸巾盒加置物台等配件另列清单计算;	m2	92.74			
111	玻璃隔断	小便池隔断: 1、成品定制隔断, 黑色不锈钢框, 长虹玻璃;	m2	3.31			
112	卫生纸盒	纸巾盒加置物盒	个	18			
113	挂衣钩	成品挂衣钩	个	18			
114	毛巾杆(架)	不锈钢毛巾架	套	6			
115	石材窗台板	1、20mm厚石英石窗台板(含斜边加工、缝隙位置打耐候胶); 2、水泥砂浆结合层;	m2	4.5			
116	镜箱	成品银镜, 尺寸: 800*1200mm	个	1			
117	镜箱	1、尺寸: 3800*1150mm; 2、6mm安全银镜(定制镜面一体发光字); 3、实木多层板柜体成品定制;	个	2			
118	镜箱	1、尺寸: 3870*950mm; 2、6mm安全银镜(定制镜面一体发光字); 3、实木多层柜体成品定制;	个	1			
119	金属隔断	30*100*1mm木纹色转印金属格栅, 间隔80排列;	m2	22.35			
120	玻璃栏板	1、10mm厚钢化玻璃栏板(玻璃四周边缘倒角), 玻璃高度870mm; 2、与原幕墙铝合金立柱固定;	m	33.6			
121	墙面装饰板	1、1.2mm304不锈钢电视凹槽造型(含不锈钢折边);	m2	2.51			
122	电视伸缩支架	1.电视伸缩支架(60寸电视)	套	1			
123	垃圾桶	洗漱台圆形垃圾挂桶, 容积12L, 304不锈钢材质;	个	6			
124	金属装饰线	二楼独立柱位置, 黑色铝合金海棠角收口	m	99.2			
天棚节点							
125	吊顶天棚	平面: 1、面层: 12mm纸面石膏板(板缝贴胶带、点锈); 2、基层做法: 18mm阻燃板; 3、龙骨: 木龙骨(刷防火涂料三遍);	m2	16.83			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价（含税）（元）	合价（含税）（元）	备注
126	吊顶天棚	侧面： 1、面层：12mm纸面石膏板（板缝贴胶带、点锈）； 2、基层做法：18mm阻燃板； 3、龙骨：木龙骨（刷防火涂料三遍）；	m2	108			
127	灯带（槽）	1、18mm厚阻燃板基层； 2、12mm厚耐火纸面石膏板（板缝贴胶带点锈）；	m2	14.01			
128	灯带（槽）	1、18mm厚阻燃板基层； 2、12mm厚防水纸面石膏板（板缝贴胶带点锈）；	m2	8.91			
129	吊顶天棚	灯槽内侧板>150mm侧面： 1、面层：12mm耐火纸面石膏板（板缝贴胶带、点锈）； 2、基层做法：18mm阻燃板； 3、龙骨：木龙骨（刷防火涂料三遍）；	m2	11.44			
130	吊顶天棚	灯槽内侧板>150mm侧面： 1、面层：12mm防水纸面石膏板（板缝贴胶带、点锈）； 2、基层做法：18mm阻燃板； 3、龙骨：木龙骨（刷防火涂料三遍）；	m2	7.27			
131	天棚喷刷涂料	1、刷防潮无机涂料2道，横纵向各刷1道； 2、2厚耐水腻子找平，刮腻子抹平；	m2	166.46			
132	灯箱	成品灯箱 1、售菜台处可开启成品灯箱定制、安装（厂家深化）； 2、灯箱350宽，1167长，1000高 3、定制吊架(40*40mm方通做井字形反支撑,螺栓固定	个	116			
柜体、台面							
133	柜台	售菜区柜体： 1、截面尺寸：（宽）350mm*（高）800mm； 2、骨及基层板架：40*40*4镀锌方管，18mm阻燃板基层； 3、台面、侧饰面：20mm人造石； 4、踢脚线：2mm深灰色哑光不锈钢（含不锈钢折边）；	m	2.66			
134	柜台	售菜区柜体： 1、截面尺寸：（宽）800mm*（高）800mm； 2、骨架及基层板：40*40*4镀锌方管，18mm阻燃板基层； 3、柜体、柜门、固定层板：18mm实木多层板，柜门橡胶木贴PET，柜内均贴防潮膜； 4、台面、侧饰面：：20mm石英石； 5、含铰链、暗藏拉手等； 6、踢脚线：2mm深灰色哑光不锈钢（含不锈钢折边）；	m	4			
135	柜台	售菜区柜体（截面350mm宽*800mm高）： 1、截面尺寸：（宽）350mm*（高）800mm； 2、骨架及基层板：40*40*4镀锌方管骨架，18mm阻燃板基层； 3、台面、侧饰面：：20mm石英石（台面凹槽造型），台面1.2mm厚拉丝304不锈钢饰面滑轨； 4、踢脚线：2mm深灰色哑光不锈钢（含不锈钢折边）；	m	47.29			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价（含税）（元）	合价（含税）（元）	备注
136	柜台	卫生间洗漱台、柜体： 1、截面尺寸：（宽）600mm*（高）600mm； 2、台面：20mm石英石（含挡水板、下挂板等）； 3、柜体、柜门、固定层板：18mm实木多层板，柜内均贴防潮膜，柜门橡胶木贴PET； 4、含拉手、开孔、磨边、铰链五金等； 5、具体详图纸：ZX-025 第7剖面详图；	m	7.6			
137	柜台	回收区台面、柜体： 1、截面尺寸：（宽）600mm*（高）600mm； 2、台面：20mm石英石（含挡水板、下挂板等）； 3、柜体、柜门、固定层板：18mm实木多层板，柜内均贴防潮膜，柜门橡胶木贴PET； 4、含拉手、开孔、磨边、铰链五金等； 5、具体详图纸：ZX-018 第4剖面详图；	m	3.87			
138	柜台	二层用餐大厅自助餐台： 1、尺寸：（长）6100mm*（宽）800mm*（高）800mm； 2、柜体、柜门、固定层板：18mm实木多层板，柜门橡胶木贴PET，柜内均贴防潮膜； 3、20mm石英石台面； 4、含铰链、暗藏拉手等五金；	个	2			
139	柜台	小餐厅自助柜： 1、尺寸：（长）10000*（宽）*800*（高）800； 2、骨架、基层板：40*40*4镀锌方管骨架，18mm阻燃板基层； 3、柜门橡胶木贴PET：18mm实木多层免漆板，柜门橡胶木贴PET，柜内均贴防潮膜； 5、台面、侧饰面：1.2mm厚肤感304不锈钢折边饰面，20mm厚石英石台面； 6、含铰链、暗藏拉手、台面开孔等； 7、具体详图纸：ZX-029；	个	1			
140	柜台	小餐厅自助区矮柜： 1、尺寸：（长）10885mm*（宽）*600mm*（高）800mm； 2、18mm实木多层免漆板柜体、柜门、抽屉等； 3、柜门、抽屉：橡胶木贴PET； 4、台面：20mm厚石英石； 5、含铰链、暗藏拉手、台面开孔等； 6、具体详图纸：zx-021 第5剖面详图；	个	1			
141	柜台	小餐厅自助区矮柜： 1、尺寸：（长）2100mm*（宽）*530mm*（高）800mm； 2、柜体、柜门、抽屉固定层板：18mm实木多层免漆板，柜门和抽屉橡胶木贴PE； 3、台面：20mm厚石英石； 4、含铰链、暗藏拉手、台面开孔等； 5、具体详图纸：zx-022 第6剖面详图；	个	1			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价（含税）（元）	合价（含税）（元）	备注
142	柜台	二层用餐大厅靠墙矮柜： 1、截面尺寸：（长）1400*（宽）600mm*（高）800mm； 2、柜体、柜门、固定层板：18mm实木多层免漆板，柜门橡胶木贴PET； 3、台面：20mm厚石英石； 4、含铰链、暗藏拉手、台面开孔等； 5、具体详图纸：ZX-17 第2剖面详图；	个	1			
143	柜台	二层用餐大厅靠墙矮柜： 1、截面尺寸：（长）1840*（宽）600mm*（高）800mm； 2、柜体、柜门：18mm实木多层免漆板，柜门橡胶木贴PET； 3、台面：20mm厚石英石； 4、含铰链、暗藏拉手、台面开孔等； 6、具体详图纸：ZX-17 第3剖面详图；	个	1			
144	木质门	更换打包台柜门： 1、原门拆除； 2、安装新柜门：18mm实木多层板，橡胶木贴pet，含拉手铰链等五金；	m2	0.73			
145	木质门	1、售菜台出入口，20mm厚仿爵士白面漆板门（含合页等五金配件）； 2、尺寸600*8000mm；	樘	2			
146	复合材料门	1、售菜台出入口，白色人造石门（含合页等五金配件）； 2、尺寸600*8000mm；	樘	2			
147	洗漱台	女厕台面： 1、20mm石英石台面，下挂80mm，专业粘结剂粘贴； 2、30*30*3热镀锌方管骨架；	m2	0.68			
148	石材窗台板	用餐大厅台面： 1、20mm石英石台面（含磨边）； 2、配套不锈钢成品支架；	m2	8.65			
149	厨房吊柜	自助区吊柜： 1、截面尺寸：350*1100mm； 2、50mm厚面漆护墙板底板，20mm厚面漆护墙板底板隔板； 3、深灰色肤感不锈钢架； 4、岩板另计；	m	5.44			
150	木隔断	二层用餐大厅隔断： 1、截面尺寸：（宽）350mm*（高）1000mm； 2、骨架及基层板：木龙骨基础（刷火涂料），18mm阻燃板基层； 3、饰面：18mm成品定制免漆板； 4、踢脚线：两侧深灰色肤感1.2mm折边不锈钢； 5、具体做法详图纸：zx-030 第10剖面详图； 6、清单工程量按隔断中心线水平延长米计算；	m	23.85			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价(含税)(元)	合价(含税)(元)	备注
151	木隔断	二层用餐大厅隔断: 1、截面尺寸:(宽)150mm*(高)1300mm; 2、骨架及基层板:木龙骨基础(刷火涂料),18mm阻燃板基层; 3、饰面:成品定制免漆板,6mm艺术玻璃,玻璃胶收口,深灰色肤感1.2mm厚不锈钢收边; 4、踢脚线:两侧深灰色肤感1.2mm折边不锈钢; 5、具体做法详图纸:zx-030 第11剖面详图; 6、清单工程量按隔断中心线水平延长米计算;	m	16.4			
152	隔板	1.墙面隔板成品定制; 2.截面尺寸:(厚)40mm*(宽)530mm; 3、清单工程量按隔板延长米计算;	m	7.62			
153	盖板	1、售菜台出入口,20mm厚仿爵士白面漆板翻盖(侧边安装专用液压器); 2、盖板尺寸600*350mm;	套	2			
154	其他构件	C25素砼基础(洗漱台、柜体下方抬高做法 含模板)	m3	1.9			
门斗改造							
155	垫层	1、C20商品混凝土垫层; 2、模板、支架、支撑高度、摊销(或租赁)等自行考虑;	m3	2.24			
156	带形基础	1、C25商品混凝土基础; 2、模板、支架、支撑高度、摊销(或租赁)等自行考虑;	m3	4.69			
157	现浇构件钢筋	HPB300 圆钢综合直径	t	0.006			
158	现浇构件钢筋	HRB400 螺纹钢综合直径	t	0.013			
159	预埋铁件	预埋铁件 25kg/块以内	t	0.215			
160	带骨架幕墙(铝板)	1、面层:2.0mm厚优质单层铝合金板,基材为3003-H44板材,表面采用氟碳喷涂处理三涂二烤; 2、辅材:胶水、胶条等;	m2	31.38			
161	全玻(无框玻璃)幕墙	1、面层:8+12A+8Low-E 钢化玻璃; 2、辅材:胶水、胶条等;	m2	64			
162	全玻(无框玻璃)幕墙(采光顶)	1、面层:6+1.52+6 钢化夹胶玻璃; 2、辅材:胶水、胶条等;	m2	21.16			
163	带骨架幕墙	玻璃幕墙采光顶钢骨架:含钢结构梁、钢立柱等,钢材表面热浸镀锌处理;	t	1.611			
164	带骨架幕墙	1、骨架:玻璃幕墙铝合金龙骨阳极氧化处理; 2、辅材:不锈钢螺栓、镀锌连接铁件等;	t	0.106			
165	带骨架幕墙	1、骨架:玻璃幕墙铝合金龙骨粉末喷涂; 2、辅材:不锈钢螺栓、镀锌连接铁件等;	t	0.106			
其他							
166	玻璃隔断	1、10mm厚钢化玻璃,缝隙位置打玻璃胶,玻璃面层贴渐变膜; 2、预埋不锈钢U型槽,弹性塑胶垫片; 3、含铰链,不锈钢拉手; 4、具体详图纸节点;	m2	24.45			
七	施工技术措施						
167	满堂脚手架	与本工程相关脚手架制作、安装、拆除、租赁	m2	2127.37			
整体工程-室外附属工程							
一	拆除部分						

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价（含税）（元）	合价（含税）（元）	备注
1	拆除路面	原花岗岩路面拆除	m2	140			
2	拆除基层	原路面基层拆除（拆除至新施工路面基层底）	m2	140			
3	垃圾清运及处置	1、本项目涉及的全部建筑垃圾清理、外运及处置； 2、运距综合考虑；	m3	60.2			
三	围墙部分						
4	垫层	1、C15商品混凝土基础垫层； 2、模板、支架、支撑高度、摊销（或租赁）等自行考虑；	m3	0.6			
5	带形基础	1、C30商品混凝土带型基础； 2、模板、支架、支撑高度、摊销（或租赁）等自行考虑；	m3	1.8			
6	矩形柱	1、30商品混凝土矩形柱； 2、模板、支架、支撑高度、摊销（或租赁）等自行考虑；	m3	1.01			
7	砖基础	围墙砖基础：M10砂浆MU10砖砌体；	m3	0.94			
8	现浇构件钢筋	HPB300 圆钢综合直径	t	0.052			
9	现浇构件钢筋	HRB400 螺纹钢综合直径	t	0.121			
10	铁艺栏杆	围墙铁艺栏杆： 1、高度1760mm； 2、40*40壁厚3镀锌方钢管黑色氟碳喷涂； 3、铁艺栏杆其他配件，具体详见图纸；	m	5.96			
11	铁艺大门	1、围墙铁艺大门：40*40壁厚3镀锌方钢管黑色氟碳喷涂； 2、尺寸：（宽）4000mm*（高）2200mm； 2、含铰链、滑轮等配件；	樘	1			
12	块料墙面	墙面： 1、1:1水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝； 2、6-10mm厚95小红砖错缝铺贴，砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力； 3、6mm厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆（掺建筑胶）； 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；	m2	7.87			
13	块料柱面	柱面： 1、1:1水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝； 2、6-10mm厚95小红砖错缝铺贴，砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力； 3、6mm厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆（掺建筑胶）； 4、12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；	m2	11.7			
14	墙面喷刷涂料	无机外墙建筑涂料	m2	2.12			
三	路面修复部分						
15	安砌侧（平、缘）石	c30混凝土路缘石： 1、截面尺寸：120*250（R60倒角）； 2、30mm厚1:3水泥砂浆结合层；	m	25.13			
16	园路	1、50mm厚芝麻灰花岗岩； 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑； 4、200mm厚天然级配砂石； 5、路基碾压，压实度≥93%；	m2	18.43			
17	园路	1、50mm厚白麻花岗岩； 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑； 4、200mm厚天然级配砂石； 5、路基碾压，压实度≥93%；	m2	96.53			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价(含税)(元)	合价(含税)(元)	备注
18	园路	1、30mm厚白麻花岗岩; 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆; 3、150mm厚C20混凝土按4-6m分仓跳格浇筑; 4、200mm厚天然级配砂石; 5、路基碾压,压实度 $\geq 93\%$;	m ²	36.35			
三	绿化						
20	栽植灌木	栀子花和四季秋海棠搭配使用,25株/平方,搭配比例按5:5搭配,栀子花规格P26-30,H30cm;四季秋海棠规格P26-30,H30cm,养护期2年。	m ²	28.8			
21	移植球类灌木	1、移植金边黄杨球,苗高1m 冠幅1m; 2、按业主要求移植至指定区域,养护期2年; 3、要求带土球移植,含开挖,搬运、种植,养护、清理等工作;	株	2			
22	移植乔木	1、移植樟树,胸径11cm以内; 2、按业主要求移植至指定区域,养护期2年; 3、要求带土球移植,含开挖,搬运、种植,养护、清理等工作;	株	1			
23	移植乔木	1、移植琵琶树,胸径20cm以内; 2、按业主要求移植至指定区域,养护期2年; 3、要求带土球移植,含开挖,搬运、种植,养护、清理等工作;	株	1			
24	铺种草皮	草坡修补,铺种马尼拉草坪 养护期2年	m ²	200			
四	施工技术措施						
25	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)20以内	株	1			
26	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)15以内	株	1			
27	树木支撑架	树木支撑 树棍支撑三脚桩	株	2			
整体工程-动力照明							
1	配电箱	1.名称:动力配电箱1(消洗间) 2.型号:AP-CF1-1 3.安装方式:明装	台	1			
2	配电箱	1.名称:动力配电箱2(蒸煮间) 2.型号:AP-CF1-2 3.安装方式:明装	台	1			
3	配电箱	1.名称:动力配电箱3(蒸煮间) 2.型号:AP-CF1-3 3.安装方式:明装	台	1			
4	配电箱	1.名称:动力配电箱4(切配区) 2.型号:AP-CF1-4 3.安装方式:明装	台	1			
5	配电箱	1.名称:动力配电箱5(售菜区) 2.型号:AP-CF1-5 3.安装方式:明装	台	1			
6	配电箱	1.名称:一层总电源配电箱2 2.型号:AP-ST-Z2 3.安装方式:明装	台	1			
7	配电箱	1.名称:动力配电箱(洗消间) 2.型号:AP-CF2-1 3.安装方式:明装	台	1			
8	配电箱	1.名称:动力配电箱(面包房) 2.型号:AP-CF2-2 3.安装方式:明装	台	1			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
9	配电箱	1. 名称:动力配电箱(面点间) 2. 型号:AP-CF2-3 3. 安装方式:明装	台	1			
10	配电箱	1. 名称:动力配电箱(小炒间) 2. 型号:AP-CF2-4 3. 安装方式:明装	台	1			
11	配电箱	1. 名称:动力配电箱(风味区) 2. 型号:AP-CF2-5 3. 安装方式:明装	台	1			
12	配电箱	1. 名称:二层消防双切箱 2. 型号:AT-XF2 3. 安装方式:明装	台	1			
13	配电箱	1. 名称:非集中控制A型应急照明配电箱 2. 型号:ALE-CF2 3. 安装方式:暗装	台	1			
14	桥架	1. 名称:防火型电缆桥架 2. 规格:CT-200×100 3. 类型:带盖板等配件	m	85			
15	桥架	1. 名称:防火型电缆桥架 2. 规格:CT-300×100 3. 类型:带盖板等配件	m	125			
16	桥架	1. 名称:防火型电缆桥架 2. 规格:CT-400×100 3. 类型:带盖板等配件	m	40			
17	铁构件	1. 名称:一般铁构件制作、安装	kg	375			
18	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道, 调和漆两	kg	375			
19	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	800			
20	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	500			
21	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	300			
22	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20			
23	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	45			
24	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
25	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3			
26	配管	1. 名称:金属软管敷设 DN20	m	132			
27	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x240+2x120 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	200			
28	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x120+2x70 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	130			
29	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x95+2x50 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	55			
30	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x70+2x35 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	115			
31	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x50+2x25 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	30			
32	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x35+2x16 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	50			
33	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x25+2x16 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	335			
34	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x16 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	375			
35	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	120			
36	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	180			
37	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	150			
38	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x6 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	120			
39	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-3x2.5 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	500			
40	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1N-YJY-4x10 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	30			
41	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZB1N-YJY-4x4 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	15			
42	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:WDZB1-RTTYZ-3x25+2x16 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	600			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
43	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJYP-10x1.5 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	200			
44	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJYP-4x1.5 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	15			
45	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2. 规格:240mm ² 及以下	个	4			
46	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2. 规格:120mm ² 及以下	个	4			
47	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2. 规格:35mm ² 及以下	个	8			
48	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2. 规格:25mm ² 及以下	个	14			
49	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2. 规格:10mm ² 及以下	个	90			
50	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)14	个	4			
51	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6	个	4			
52	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-6	m	30			
53	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-4	m	1000			
54	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	1300			
55	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-BYJ-4	m	50			
56	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	200			
57	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYSP-2x4	m	120			
58	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYSP-2x2.5	m	200			
59	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYSP-2x1.5	m	30			
60	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RYS-2x2.5	m	10			
61	装饰灯	1. 名称:正方形单头嵌入式COB防炫目射灯 2. 型号:18W	套	11			
62	装饰灯	1. 名称:长方形双头嵌入式COB防炫目射灯 2. 型号:18W	套	24			
63	装饰灯	1. 名称:嵌入式COB防炫目射灯 2. 型号:18W	套	26			
64	装饰灯	1. 名称:磁吸轨道射灯 (含轨道) 2. 型号:24W	套	12			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
65	装饰灯	1. 名称: 嵌入式LED120mm筒灯 2. 型号: 15W	套	53			
66	普通灯具	1. 名称: 长杆吊灯 2. 型号: 15W	套	8			
67	荧光灯	1. 名称: 嵌入式LED面板灯800X800 2. 型号: 68W	套	80			
68	普通灯具	1. 名称: 明装LED吸顶灯 2. 型号: 24W	套	3			
69	荧光灯	1. 名称: LED条形平板灯 1500*100 2. 型号: 48W	套	20			
70	装饰灯	1. 名称: 硅胶灯带 2. 型号: 15W/m	套	69			
71	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 (双面) 2. 规格: LED 1W 3. 安装形式: 吊杆装	套	4			
72	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	6			
73	装饰灯	1. 名称: 疏散口指示灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	4			
74	装饰灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	2			
75	装饰灯	1. 名称: 疏散照明灯 2. 规格: 10W 3. 安装形式: 吸顶	套	11			
76	照明开关	1. 名称: 红外感应开关 2. 规格: AC250V 10A	个	18			
77	照明开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: AC250V 10A	个	1			
78	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: AC250V 10A	个	3			
79	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: AC250V 10A	个	30			
80	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: AC250V 10A	个	13			
81	照明开关	1. 名称: 密闭型三联单控开关 2. 规格: AC250V 10A	个	1			
82	照明开关	1. 名称: 密闭型双联单控开关 2. 规格: AC250V 10A	个	9			
83	照明开关	1. 名称: 密闭型单联单控开关 2. 规格: AC250V 10A	个	4			
84	插座	1. 名称: 暗装单相插座 2. 规格: AC250V 10A	个	30			
85	插座	1. 名称: 带开关暗装单相插座 (安全型) 2. 规格: AC250V 32A	个	2			
86	插座	1. 名称: 暗装三相插座 2. 规格: AC380V 16A	个	3			
87	接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 86型 2. 安装形式: 暗装	个	264			
88	接线盒	1. 名称: 钢制开关、插座盒 86型 2. 安装形式: 暗装	个	114			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
89	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1			
90	脚手架搭拆	与本工程相关脚手架制作、安装、拆除、租赁	项	1			
整体工程-给排水工程							
一	给水						
1	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及水冲洗消毒	m	220			
2	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及水冲洗消毒	m	90			
3	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及水冲洗消毒	m	180			
4	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及水冲洗消毒	m	110			
5	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及水冲洗消毒	m	110			
6	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及水冲洗消毒	m	15			
7	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN65 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验及水冲洗消毒	m	6			
8	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价(含税)(元)	合价(含税)(元)	备注
9	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	24			
11	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
12	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
13	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	11			
14	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	14			
15	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	5			
16	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
17	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	压力表	1. 类型:压力表安装	个	2			
19	小厨宝	1. 类型:小厨宝安装	个	3			
20	管道支架	1、材质: 型钢 2、管架形式: 一般管道支架	Kg	193.86			
21	金属结构刷油	1、除锈级别: 手工除轻锈 2、油漆品种: 防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型: 一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	kg	193.86			
22	大便器	1. 名称: 脚踏式冲洗阀蹲便器	组	8			
23	小便器	1. 名称: 感应式冲洗阀小便器(含感应器及感应接	组	3			
24	洗脸盆	1. 名称: 红外感应龙头洗脸盆 2. 规格、类型: 感应式冷水龙头、感应接线、角阀等五金件及所有连接用管件	组	4			
25	其他成品卫生器具	1. 名称: 成套拖把池(含水龙头、角阀等配件)	组	1			
26	给、排水附(配)件	1. 材质: 清扫口 2. 型号、规格: DN100	个	1			
27	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN50	个	1			
28	淋浴器	1. 名称: 淋浴器安装	套	8			
29	卫生间暗敷管道补贴	卫生间(内周长在12m以上)暗敷管道, 每间补贴1.5 工日	间	2			
二	排水						

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
30	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热型PVC管 De50 4. 连接形式:粘接 5、其他: 排水管件安装	m	100			
31	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热型PVC管 De75 4. 连接形式:粘接 5、其他: 排水管件安装	m	50			
32	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:耐热型PVC管 De100 4. 连接形式:粘接 5、其他: 排水管件安装	m	50			
33	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	4			
34	给、排水附(配)件	1. 名称: 网框式地漏 2. 规格: DN100	个	6			
35	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN50	个	16			
三	施工技术措施						
36	脚手架搭拆	与本工程相关脚手架制作、安装、拆除、租赁	项	1			
整体工程-消防水工程							
一	消火栓系统						
1	消火栓钢管	1、安装部位: 室内 2、材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN65*4.0 3、连接形式: 螺纹连接 (含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求: 含冲洗	m	90			
2	室内消火栓	1、名称: 带灭火器的组合式消防柜 2、附件材质、规格: 箱体内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65水龙带一条(L=25m)等器材, 详见图集15S202; MF/ABC4灭火器2具 3、安装方式: 距地1.10米	套	8			
3	手提式灭火器	1. 类型: 手提式灭火器 MF/ABC4	个	8			
4	沟槽式法兰阀门	1、类型: 蝶阀 2、材质: 3、规格、压力等级: DN150 4、连接形式: 法兰连接 5、其他: 含法兰短管	个	2			
5	管道刷油	1、名称: 管道刷油 2、油漆品种: 防锈漆、红色调和漆 3、涂刷遍数: 樟丹漆二道、红色调和漆二道	m ²	21.49			
6	管道支架	1、材质: 型钢 2、管架形式: 一般管道支架	Kg	47.5			
7	金属结构刷油	1、除锈级别: 手工除轻锈 2、油漆品种: 防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型: 一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	kg	47.5			
8	水灭火系统控制装置调试	1、名称: 消火栓灭火系统调试	点	8			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
二	自动喷水灭火系统						
9	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25*3.2 3、连接形式：螺纹连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	170			
10	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32*3.5 3、连接形式：螺纹连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	110			
11	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40*3.5 3、连接形式：螺纹连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	20			
12	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50*3.8 3、连接形式：螺纹连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	30			
13	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接（含管件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	25			
14	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80*4.0 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽配件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	50			
15	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽配件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	10			
16	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接（含沟槽配件） 4、压力试验及冲洗设计要求：含冲洗	m	10			
17	水喷淋（雾）喷头	1、名称：玻璃泡直立型标准喷头 K=80, 喷头动作温度为68℃ 2、连接：无吊顶安装、螺纹连接	个	140			
18	水喷淋（雾）喷头	1、名称：玻璃泡下垂型标准喷头 K=80, 喷头动作温度为68℃ 2、连接：无吊顶安装、螺纹连接	个	60			
19	水喷淋（雾）喷头	1、名称：玻璃泡下垂型标准喷头 K=80, 喷头动作温度为93℃ 2、连接：无吊顶安装、螺纹连接	个	40			
20	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、油漆品种：防锈漆、红色调和漆 3、涂刷遍数：樟丹漆二道、红色调和漆二道	m2	70.15			
21	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管道支架	Kg	167.37			
22	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	167.37			
三	施工技术措施						

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
23	脚手架搭拆	与本工程相关脚手架制作、安装、拆除、租赁	项	1			
整体工程-消防电工程							
1	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	400			
2	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50			
3	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50			
4	桥架	1. 名称:防火型电缆桥架 2. 规格:CT-200×100 3. 类型:带盖板等配件	m	65			
5	铁构件	1. 名称:一般铁构件制作、安装	kg	97.5			
6	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道, 调和漆两	kg	97.5			
7	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	100			
8	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5	m	450			
9	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-7x1.5 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	20			
10	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式、部位:管道/桥架敷设	m	30			
11	点型探测器	1. 名称:智能感烟探测器	个	14			
12	点型探测器	1. 名称:智能感温探测器	个	67			
13	按钮	1. 名称:带电话插口的手动报警按钮	个	4			
14	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	10			
15	声光报警器	1. 名称:消防声光报警器	个	4			
16	消防广播 (扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器	个	19			
17	模块 (模块箱)	1. 名称:控制模块	个	4			
18	模块 (模块箱)	1. 名称:广播模块	个	1			
19	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 86型 2. 安装形式:暗装	个	118			
20	自动报警系统调试	1. 点数:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	23			
21	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统调试 256点以内	系统	1			
22	脚手架搭拆	与本工程相关脚手架制作、安装、拆除、租赁	项	1			
整体工程-通风空调工程							

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
1	风机盘管	1. 名称:全热交换器 2. 型号:KT-X3-701 3. 规格:风量:2000m ³ /h;机外余压:350Pa;	台	1			
2	轴流通风机	1. 名称:排烟风机 2. 型号:PY-1 3. 规格:Q=31200m ³ /h, 全压 =800Pa, N=15kW, 380V	台	1			
3	轴流通风机	1. 名称:补风机 2. 型号:BF-1 3. 规格:Q=15600m ³ /h, 全压 =650Pa, N=5.5kW, 380V	台	1			
4	其他风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:PQS 3. 规格:Q=400m ³ /h , 285Pa, N=130w	台	8			
5	空调器	1. 名称:屋顶多联机室外机 2. 型号:KT-W2-401 3. 规格:制冷量:154kW;制热量:160kW;电负荷:45kW, 380V	台	1			
6	空调器	1. 名称:屋顶多联机室外机 2. 型号:KT-W2-501 3. 规格:制冷量:132kW;制热量:150kW;电负荷:42.6kW, 380V	台	1			
7	空调器	1. 名称:变频多联式新风处理机室外机 2. 型号:KT-W2-901 3. 规格:制冷量:28kW;制热量:31.5kW;电负荷:7.18kW, 380V	台	1			
8	空调器	1. 名称:变频多联式新风处理机室外机 2. 型号:KT-W2-1001 3. 规格:制冷量:14kW;制热量:8.9kW;电负荷:5.36kW, 380V	台	1			
9	风机盘管	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:KT-NC1-101/KT-NC1-103 3. 规格:制冷量:2.8kW;制热量:3.3kW;四面出风, 功率:0.2kW, 220V	台	2			
10	风机盘管	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:KT-NC1-102 3. 规格:制冷量:2.8kW;制热量:3.3kW;壁挂式, 功率:0.2kW, 220V	台	1			
11	风机盘管	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:KT-NB2-501/KT-NB2-504~513 3. 规格:制冷量:11.2kW;制热量:12kW;四面出风, 功率:0.2kW, 220V	台	11			
12	风机盘管	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:KT-NB2-502~503 3. 规格:制冷量:4.5kW;制热量:5kW;四面出风, 功率:0.2kW, 220V	台	2			
13	风机盘管	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:KT-NB3-101~102 3. 规格:制冷量:制冷量:16kW;制热量:18kW;四面出风, 功率:0.2kW, 220V	台	2			
14	风机盘管	1. 名称:变频多联式新风处理机 2. 型号:KT-X3-901 3. 规格:制冷量:制冷量:28kw, 制热量:24.5kw, 余压:220Pa , 220V, 0.5kW	台	1			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
15	风机盘管	1. 名称:变频多联式新风处理机 2. 型号:KT-X3-1001 3. 规格:制冷量:14kw, 制热量:12.5kw, 余压:220Pa, 220V, 0.5kW	台	1			
16	照明开关	1. 线控器	个	18			
17	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 9.5	m	50			
18	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 12.7	m	30			
19	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 15.9	m	120			
20	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 19.1	m	40			
21	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 22.2	m	50			
22	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 25.4	m	50			
23	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 28.6	m	50			
24	有色金属管及非金属管	1、名称:紫铜管 ϕ 31.8	m	50			
25	管道绝热	1. 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 (冷凝水保温按20mm计入)	m ³	1			
26	塑料管	1. 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)20	m	50			
27	塑料管	1. 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)25	m	80			
28	塑料管	1. 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)32	m	80			
29	塑料管	1. 空调凝结水塑料管(粘接) 公称直径(mm以内)40	m	40			
30	分歧器	1、名称:分歧器安装, 大小综合考虑	个	1			
31	空调冷媒	1、名称:空调冷媒 410A	项	1			
32	配管	1. 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) \leq 20	m	300			
33	配线	1. 穿多芯软导线 WDZB1-RYSP2*1	m	300			
34	接线盒	1. 钢制接线盒安装	个	128			
35	碳钢阀门	1. 名称:风管70℃常开防火阀 2. 型号:500x250	个	3			
36	碳钢阀门	1. 名称:风管70℃常开防火阀 2. 型号:400x250	个	1			
37	碳钢阀门	1. 名称:风管70℃常开防火阀 2. 型号:800x800	个	1			
38	碳钢阀门	1. 名称:风管70℃常开防火阀 2. 型号:630x630	个	4			
39	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 型号:630x630	个	2			
40	碳钢阀门	1. 名称:耐高温电动对开多页调节阀 2. 型号:630x630	个	1			
41	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多页调节阀 2. 型号:500x400	个	1			
42	碳钢阀门	1. 名称:手动调节阀 2. 型号:320x200	个	4			
43	碳钢阀门	1. 名称:手动调节阀 2. 型号:250x200	个	6			
44	复合型风管	1. 彩钢复合矩形风管(法兰连接) 长边长(mm) \leq 1000	m ²	250			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价 (含税) (元)	合价 (含税) (元)	备注
45	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板法兰圆形风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 直径 (mm) ≤ 1000	m2	250			
46	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶送风口 2. 型号: 500x250	个	4			
47	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶送风口 2. 型号: 400x200	个	1			
48	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶送风口 2. 型号: 800x500	个	6			
49	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶送风口 2. 型号: 400x400	个	1			
50	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形散流器 2. 型号: 250x250	个	6			
51	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形散流器 2. 型号: 200x200	个	10			
52	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形散流器 2. 型号: 400x400	个	2			
53	设备支架	1. 设备支架制作 单件重量 (kg) 50 以下 2. 设备支架安装 单件重量 (kg) 50 以下	Kg	85.15			
54	管道支架	1. 一般管架制作 2. 一般管架安装	Kg	100.31			
55	金属结构刷油	1. 手工除锈 一般钢结构轻锈 2. 一般钢结构 红丹防锈漆 二遍 3. 一般钢结构 调和漆 二遍	kg	100.31			
56	通风工程检测、调试	1. 通风空调系统调试费	系统	1			
57	拆除	1、原空调设备拆除 2、拆除、清理并运送至采购人指定地点统一存放	台	8			
58	脚手架搭拆	与本工程相关脚手架制作、安装、拆除、租赁	项	1			
整体工程-智能化工程							
一	视频监控系统						
1	监控摄像设备	1. 名称: IP 高清日夜转换红外变焦半球摄像机	台	24			
2	交换机	1. 名称: 48 口 POE 接入交换机	台	1			
3	交换机	1. 名称: 24 口 POE 接入交换机	台	1			
4	交换机	1. 名称: 24 口接入交换机	台	1			
5	交换机	1. 名称: 核心交换机	台	1			
6	光缆终端盒	1. 名称: 光纤配线架	个	5			
7	光缆终端盒	1. 名称: 24 口网络配线架	个	3			
8	跳线	1. 名称: CAT6 成品跳线 (3m)	条	2			
9	插箱、机柜	1. 名称: 设备机柜	台	3			
10	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1			
11	安全防范全系统调试	1. 名称: 安防系统联合调试 ≤ 200 点	系统	1			
12	安全防范系统工程试运行	1. 名称: 安全防范系统工程试运行 试运行 ≤ 200 点	系统	1			
二	门禁系统						
13	出入口执行机构设备	1. 名称: 门锁	台	5			
14	按钮	1. 名称: 出门按钮	个	5			

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价(含税)(元)	合价(含税)(元)	备注
15	出入口目标识别设备	1. 名称:普通读卡器	台	7			
16	出入口控制设备	1. 名称:双门门禁控制器	台	4			
17	安全防范分系统调试	1. 名称:出入口控制系统≤50门	系统	1			
三	综合布线系统						
18	信息插座	1. 名称:单孔信息插座	个	12			
19	信息插座	1. 名称:电视插座	个	3			
20	集线器	1. 名称:无线WiFi路由器	台	21			
21	跳线架	1. 名称:100对110配线架	架	1			
22	跳线架	1. 名称:300对110配线架	架	1			
23	光缆终端盒	1. 名称:24口光纤配线架	个	1			
24	光缆终端盒	1. 名称:24口六类非屏蔽配线架	个	1			
25	交换机	1. 名称:24口接入交换机	台	1			
26	交换机	1. 名称:48口接入交换机	台	1			
27	桥架	1. 名称:消防封闭金属槽盒150x100	m	130			
28	配管	1. 名称:SC25 2. 配置形式:砖、混凝土结构明暗配综合考虑	m	1			
29	光缆	1. 名称:4芯单模千兆光缆	m	150			
30	光缆	1. 名称:8芯单模千兆光缆	m	150			
31	接线盒	暗装接线盒	个	21			
32	双绞线缆	1. 名称:CAT6	m	1800			
33	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	36			
34	综合布线系统调试	综合布线系统调试	系统	1			
35	综合布线系统试运行	综合布线系统试运行	系统	1			
四	施工技术措施						
36	脚手架搭拆	与本工程相关脚手架制作、安装、拆除、租赁	项	1			
合价							

说明:

- 1、本项目涉及的拆旧物资(如不锈钢栏杆、空调等)需由投标单位负责拆除并运送、装卸至采购人指定地点统一存放,后期由采购人自行处置。本项目涉及的其余拆除物和建筑垃圾需由投标单位负责拆除清理、装卸外运及处置,外运处置方式及地点由投标单位综合考虑。
- 2、供应商不得改变本表中的中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量等,不因花纹、颜色改变而调整综合单价。装修材料设备品种应符合“用户需求书”中参照或相当于品牌的要求。
- 3、按“项”包干的清单项目,合同执行期内价格不作调整。
- 4、单价、合价及总价应为完成本项目所需的全部费用,包括但不限于:完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
- 5、成交后,将按以下公式计算合同签约的除税价:除税价=合计总价/(1+增值税税率9%),计算结果小数点后保留2位。签约合同价=除税价*(1+实际税率),计算结果小数点后保留2位。

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价（含税） （元）	合价（含税） （元）	备注
----	------	------	------	-----	---------------	---------------	----

供应商全称（公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日