

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	第一部分 建筑工程				
一	供水工程				
1	管道工程				
(1)	供水主管	m	996		
	管槽开挖	m³	107.2		
	0.8MPaPE100De90管道购安	m	996		
	Dn90mmPE 弯头购安	个	6		
	管槽回填	m³	107.2		
(2)	供水钢管	m	60		
	DN80供水钢管（壁厚4mm）	m	42		
	岩棉管保温层购安	m	42		
	DN80法兰(含垫片、螺栓)	个	14		
	DN40供水钢管	m	18		
	岩棉管保温层购安	m	18		
	DN40法兰(含垫片、螺栓)	个	6		
(3)	供水干管	m	677		
	砼拆除及石渣外运	m³	16.74		
	现浇C25路面恢复（厚15cm）	m²	111.6		
	管槽开挖	m³	102.4		
	1.25MPaPE100De50管道购安	m	677		
	Dn50mmPE 弯头购安	个	14		
	管槽回填	m³	102.4		
(4)	供水支管	m	284		
	管槽开挖	m³	90.88		
	1.6MPaPE100De32供水支管	m	284		
	管槽回填	m³	90.88		
(3)	进户管				
	1.6MPaPE100De25进户管	m	19283		
2	供水建筑物及附件				
(1)	水表房（3m*5m*2.4m）	座	1		
	场地平整（±30cm）	m³	19		
	土方开挖	m³	37.18		
	地基夯实（影响深度30cm）	m³	6		
	三七灰土垫层	m³	2.77		
	M7.5水泥砂浆砌砖基础	m³	5.7		
	C25砼现浇圈梁	m³	0.62		

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	M7.5水泥砂浆砌砖墙	m³	7.79		
	C25钢筋砼现浇屋顶	m³	1.4		
	满堂脚手架	m³	13.95		
	模板制安	m²	27.08		
	钢筋制安	t	0.22		
	1:2水泥砂浆抹面	m²	58.08		
	C15砼表坑底垫层现浇（厚10cm）	m³	0.99		
	C25室外散水现浇	m³	0.51		
	涂料粉刷	m²	49.12		
	瓷砖贴面（外墙+水表坑+台面）	m²	19.71		
	屋顶PVC防渗层处理	m²	13.95		
	土方回填夯实	m³	13.58		
	土方外运（运距1.0km）	m³	14.66		
	1000*2100钢制防盗门	套	1		
	900*600普通塑钢窗	套	2		
	D15预付费水表	个	58		
	PE水表分水器DN15	个	58		
	de63×25PE注塑承插异径三通	个	58		
	de25×3/4" MPE注塑承插外丝活接	个	58		
	DN15内丝铜球阀	个	58		
	de25×3/4" MPE注塑承插内丝活接	个	58		
(2)	水表房（4m*3m*2.4m）	座	2		
	场地平整（±30cm）	m³	31.18		
	土方开挖	m³	59.49		
	地基夯实（影响深度30cm）	m²	9.6		
	三七灰土垫层	m³	4.43		
	M7.5水泥砂浆砌砖基础	m³	10.06		
	C25砼现浇圈梁	m³	0.99		
	M7.5水泥砂浆砌砖墙	m³	13.66		
	C25钢筋砼现浇屋顶	m³	2.24		

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	满堂脚手架	m³	22.32		
	模板制安	m²	43.33		
	钢筋制安	t	0.35		
	1:2水泥砂浆抹面	m²	92.93		
	C15砼表坑底垫层现浇（厚10cm）	m³	1.58		
	C25室外散水现浇	m³	1.02		
	涂料粉刷	m²	78.59		
	瓷砖贴面（外墙+水表坑+台面）	m²	31.54		
	屋顶PVC防渗层处理	m²	22.32		
	土方回填夯实	m³	21.73		
	土方外运（运距1.0km）	m³	23.46		
	1000*2100钢制防盗门	套	2		
	900*600普通塑钢窗	套	2		
	D15预付费水表	个	77		
	PE水表分水器DN15	个	77		
	de63×25PE注塑承插异径三通	个	77		
	de25×3/4" MPE注塑承插外丝活接	个	77		
	DN15内丝铜球阀	个	77		
	de25×3/4" MPE注塑承插内丝活接	个	77		
(3)	1200*1200型水表井	座	5		
	场地平整（±30cm）	m³	33.01		
	闸坑开挖	m³	8.3		
	地基夯实（影响深度30cm）	m³	19		
	3:7灰土垫层	m³	2.85		
	平铺转（厚6.0cm）	m²	19		
	土方回填夯实	m³	2.52		
	C25砼散水硬化（厚10cm）	m³	0.82		
	1200×1200型集中水表井购安	座	5		
	D15预付费水表	个	59		
	PE水表分水器DN15	个	59		
	de63×25PE注塑承插异径三通	个	59		
	de25×3/4" MPE注塑承插外丝活接	个	59		

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	DN15内丝铜球阀	个	59		
	de25×3/4" MPE注塑承插内丝活接	个	59		
(4)	分水阀井	座	3		
	场地平整（±30cm）	m³	19.81		
	闸坑开挖	m³	4.98		
	地基夯实（影响深度30cm）	m³	3.42		
	3:7灰土垫层	m³	1.71		
	平铺转（厚6.0cm）	m²	11.4		
	土方回填夯实	m³	1.51		
	C25砼散水硬化（厚10cm）	m³	0.49		
	复合树脂闸阀井（Φ1200*1200）	套	3		
	de90*50三通	个	1		
	de90*25三通	个	3		
	de90四通	个	1		
	de90三通	个	1		
	DN80闸阀	个	3		
	DN80节制闸	个	3		
	DN40闸阀	个	1		
	DN25排气阀	个	3		
二	排水工程	m	2113		
2.1	DN300双壁波纹管	m	646		
	砼路面拆除及石渣外运	m³	103.36		
	C25砼路面恢复（厚16cm）	m²	646		
	土方开挖	m³	646		
	基底压实	m²	646		
	DN300双壁波纹管	m	646		
	中粗砂回填	m³	277.36		
	素土回填	m³	323		
2.2	DN200双壁波纹管	m	1682		
	砼路面拆除及石渣外运	m³	269.12		
	C25砼路面恢复（厚16cm）	m²	1682		
	土方开挖	m³	1345.6		
	基底压实	m²	1682		
	DN200双壁波纹管	m	1682		
	中粗砂回填	m³	619.99		
	素土回填	m³	672.8		

建筑工程预算表

[illegible]

