

双滘镇美丽河道提升建设项目

需求书



采购人：阳春市双滘镇人民政府

日期：2025 年 8 月



A、商务要求

一、投标人资格要求：

1. 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（可提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见附件））

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见附件））。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（可提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见附件））

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《阳江市政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目整体专门面向中小企业采购。供应商须符合本项目采购标的对应行业（本项目所属行业为：建筑业）的政策划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。

(2) 供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）或以上资质，并有有效的安全生产许可证。

(3) 拟委派本项目负责人（项目经理）须具备市政公用工程专业建造师注册证书，并具有有效的安全生产考核合格证书。

(4) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(5) 本项目不接受联合体投标。

二、项目内容

采购内容	数量	采购预算（元）	最高限价（元）
双谿镇美丽河道提升建设项目	一项	1364747.06	1364747.06

三、报价要求：

1、供应商所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，超出最高限价视为无效报价。最高限价包含安全生产费、暂列金额，该费用供应商在投标报价时不得参与下浮。

2、供应商应按照磋商文件采购需求的内容、责任范围以及合同条款进行报价。包括且不限于：供应商须对项目涉及的服务范围进行现场踏勘，自行评估投标风险；报价应包括完成工程施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容，所发生的一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见费用。

四、完工期：60 个日历天，自合同签订生效之日起计算。

五、建设地点：采购人指定地点。

六、付款方式：

1、本项目分四期支付，具体支付方式和时间如下：

第一期：合同签订生效，中标（成交）供应商施工人员进场后，采购人安排 30%预付款（进场三天内即可申请）；

第二期：待工程完工验收合格后支付工程合同总价的 80%进度款（含预付款）；

第三期：工程结算经阳春市财政局投资审核中心审核后，按结算审核结果扣除 3%质保金（即完成财审报告后支付 97%）。余下款项在收到供应商的发票后 30 个日历天内一次性支付。

第四期：质保金在项目工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题的无息退还。

2、因本项目资金来源为财政资金，供应商出具的发票应满足采购人资金来源管理要求且采购人在上述规定付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请即可，款项具体到账时间以阳春市财政局划账为准。

七、工程质量：工程质量达到合格或以上标准。

八、验收要求：

1、本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范；验收达到《建设工程施工质量验收统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定合格标准。

2、每一项隐蔽工程在隐蔽前，成交供应商需向采购人提出书面验收申请并申报工程量，经采购人验收合格并书面签字确认后方可隐蔽施工，否则在该项目验收前，采购人有权打开验收及确认工程量。一切费用由成交供应商承担。

九、安全文明施工要求：按国家规定标准，做好安全文明施工。

十、保修期：

1、保修期为工程实际交工日期起计算一年。

2、在工程保修期内，中标（成交）供应商应当根据有关法律以及合同规定，在约定的保修范围、保修期限内承担保修责任。保修的费用由造成质量缺陷的责任方承担。

3、保修期与缺陷责任期重合的期间，由采购人选择适用保修责任条款或者缺陷责任条款。

4、属于保修范围、内容的项目，中标供应商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。中标（成交）供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，由此产生的费用由中标（成交）供应商承担。

5、发生紧急抢修事故的，中标（成交）供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

6、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，中标（成交）供应商实施保修。

十一、履约保证金：不收取。

十二、合同签订要求：采购合同由中标人凭《中标通知书》与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起7个日历天内。

B、技术要求

一、项目内容

挡土墙、路面硬底化、扇形水泥仿石栏杆、休闲设施、排水、绿化、路灯等。

二、技术参数

1、技术规范

按本工程适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程执行。

2、设计图纸

详见附件。

3、工程量清单

(1) 园建工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	原有挡土墙拆除			
1	原有挡土墙拆除	1. 墙体拆除 方整石 毛(块)石 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距 1km 实际运距(km):5	m3	125.76
	挡土墙			
2	挖一般土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在 2m 内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1350.48
3	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1315.8
4	土方外运	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距 1km 内 实际运距(km):5	m3	3.8
5	混凝土垫层 C15	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	47.532
6	混凝土挡墙墙身 C30	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	273.36
7	施工缝	1. 硅酮结构胶灌实	m	36.04
8	泄水管	1. 安装泄水孔 塑料管: 直径 80 泄水孔, 间隔 2m	m	51.5
9	现浇构件钢筋 Φ 16mm	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 16mm	t	17.979
10	现浇构件钢筋 Φ	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10mm	t	10.155

	10mm			
	旧改挡土墙			
11	毛石挡土墙	1. 毛石挡土墙 h=400mm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	46.32
12	回填方(借方)	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	30.88
13	100 厚含%6 水泥石粉垫层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	270.2
14	120 厚 C25 混凝土硬底化	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	270.2
	路面硬底化			
15	路面硬底化	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	3266
	人行道硬底化			
16	人行道硬底化	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	600
	扇形水泥仿石安全护栏			
17	扇形水泥仿石安全护栏	1. 扇形水泥仿石安全护栏: 1160mm 高 2. 喷真石漆处理	m	213
	休闲凳子			
18	成品定制带靠背防腐实木花池坐凳	1. 成品定制带靠背防腐实木花池坐凳 2. 规格、尺寸: 1500 长 X450 宽 X800 高 X50 厚	套	12
	措施项目			
	措施其他项目			
19	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m2	42.6
20	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	1287.88
21	绿色施工安全防护措施费(固定不变): 54713.85 元			
22	暂列金额(固定不变): 95491.35 元			

(2) 太阳能路灯

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	整个项目			
1	挖基础土方	1. 挖基础土方 2. 挖土方式:机械开挖人工辅助开挖综合考虑	m ³	1.008
2	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距 1km 内 实际运距(km):5	m ³	1.008
3	3.5 米高太阳能路灯 (含基础)	1. 名称: 太阳能路灯 2. 灯杆材料: 镀锌钢板板经模压成型, +亚克力板, 灯柱高 3.5 米 3. 灯具: 灯具结构均为一体化 LED 光源 4. 太阳能电池组件: 锂电池组件 80W 电池 120000mah 5. 光源: 灯具分别为 80W LED 截光型灯 6. C30 混凝土基础 600*600*400mm 7. 100 厚碎石垫层 8. 直径 12 圆钢箍筋 6 道, 与主筋焊接, 直径 18 圆钢, 上端套 10cm 长螺纹, 12@80 单层双向 9. 预埋 10mm 厚钢板 10. 接地极: 热镀锌等边角钢 $\angle 50 \times 6$ mm L=2500mm	套	7
	措施项目			
	措施其他项目			
4	高层施工增加		项	1
6	脚手架搭拆费		项	1
6	绿色施工安全防护措施费 (固定不变): 741.74 元			
7	暂列金额 (固定不变): 970.99 元			

(3) 绿化工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	整个项目			
1	三角梅	1. 灌木种类: 三角梅 2. 灌木冠幅: 60cm、高度: 50-70cm 3. 养护期: 12 个月	株	39
2	绿色施工安全防护措施费 (固定不变): 142.46 元			

3	暂列金额（固定不变）：418.47 元
---	---------------------

(4) 排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	整个项目			
1	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在 2m 内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	128.736
2	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	83.68
3	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距 1km 内 实际运距(km):5	m ³	45.056
4	100mm 厚石粉垫层	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	4.32
5	Φ1800mm 水泥管	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下 管管径(mm 以内) 1800	m	16
	措施项目			
6	绿色施工安全防护措施费（固定不变）：1035.29 元			
7	暂列金额（固定不变）：2964.75 元			

