



崆峒区 2026 年村组（产业）道路硬化项目

招标计划



招标人	平凉市崆峒区区乡公路管理站		
项目名称	崆峒区 2026 年村组（产业）道路硬化项目		
立项文号	区交复[2026]1 号	资金来源	区级配套资金及建设单位自筹资金。
项目概况	崆峒区 2026 年村组（产业）道路硬化项目位于西阳回族乡唐湾村、姚湾村，四十里铺镇七府村、吴岳村，柳湖镇杜家沟村、南台村，香莲乡宋塬村，安国镇安国村，全长 11.426 公里，共包含 11 条路线。主要工程数量：挖土方 7168 立方米，路基填方 1611 立方米，现浇 C20 混凝土边沟 823.43 立方米/3390 米，现浇 C25 钢筋混凝土边沟盖板 16.34 立方米/231 米，沥青混凝土路面 34479 平方米，水泥混凝土路面 21682.79 平方米，水泥稳定碎石基层 27437.29 平方米，路肩 3707.01 立方米，旧路面处理 1.53 公里，圆管涵 9 米/1 道，拱桥 40 米/座，限界架 1 个，单柱式铝合金标志牌 22 块，标线 2114.4 平方米，道口标柱 56 个。		
工程预算总金额	809.9458 万元		
招标组织形式	委托招标		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026 年 3 月 2 日		
招标计划发布时间	2026 年 2 月 13 日		
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		



平凉市崆峒区交通运输局文件

区交复〔2026〕1号

平凉市崆峒区交通运输局 关于崆峒区 2026 年村组（产业）道路 硬化项目施工图设计的批复

区乡公路管理站：

你单位《关于申请批复崆峒区 2026 年村组（产业）道路硬化项目施工图设计的报告》（区路发〔2026〕9 号）收悉，依据陕西臻骏建设工程有限公司出具的《崆峒区 2026 年村组（产业）道路硬化项目一阶段施工图设计咨询审查报告》和省交通运输厅印发的《甘肃省自然村（组）通硬化路建设技术指南》（甘交科技〔2021〕3 号），经审查，原则同意该项目施工图设计方案。现批复如下：



一、建设规模及意义

崆峒区 2026 年村组（产业）道路硬化项目位于西阳回族乡唐湾村、姚湾村，四十里铺镇七府村、吴岳村，柳湖镇杜家沟村、南台村，香莲乡宋塬村，安国镇安国村，全长 11.426 公里，共包含 11 条路线。其中：**西阳回族乡 C583 翟湾村至大张村道路**，路线起点位于安国镇翟湾村，途经西阳乡唐湾村、姚湾村，终点位于大张村，长度 4.92 公里。**四十里铺镇七府村道路**共 3 条，其中：路线 1 起点位于工业园区北大路 K2+215 处，终点位于 X308 县道 K98+091 处，长度 0.53 公里；路线 2 起点位于工业园区北大路 K1+723 处，终点位于七府一社野蚌庙，长度 0.77 公里；路线 3 起点位于工业园区北大路 K1+860 处，终点位于 X308 县道 K99+237 处，长度 0.485 公里；**四十里铺镇吴岳村道路**，路线起点位于火车南站货场处，终点位于工业园区市政路，长度 0.706 公里。**柳湖镇杜家沟村道路**，路线起点位于杜家沟小学门口，终点位于马庄村安置楼，长度 0.74 公里。**柳湖镇南台村道路**，路线起点位于村内硬化路，终点位于东升驾校门口，长度 0.24 公里。**香莲乡宋塬村道路**共 3 条，均为村内道路，其中：路线 1 起点位于宋治学家门口，终点位于宋占军老庄子门口，长度 0.37 公里；路线 2 起点位于高和平家门口，终点位于师渊家门口，长度 0.875 公里；路线 3 起点位于水塔，终点位于张湾壑口，长度 0.26 公里；**安国镇安国村道路**，路线起点位于 G312 国道，终点与 X308 县道平面交叉，长度 1.53 公里。全线按照《甘肃省自然



村（组）通硬化路建设技术指南》（甘交科技〔2021〕3号）技术标准设计，西阳回族乡 C583 翟湾村至大张村道路、四十里铺镇七府村道路、安国镇安国村道路路基宽度 5.5 米，路面宽度 4.5 米；柳湖镇杜家沟村道路、柳湖镇南台村道路、香莲乡宋塬村道路路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米；设计速度均为 10 公里/小时。四十里铺镇吴岳村道路路基宽度 6.5 米，路面宽度 6 米，设计速度为 20 公里/小时。

二、路基、路面

路面结构：西阳回族乡 C583 翟湾村至大张村道路为 5cm 厚 AC-16 中粒式沥青混凝土面层+20cm 厚全深式冷再生基层（掺加 30%碎石）；四十里铺镇吴岳村道路为 5cm 厚 AC-16 中粒式沥青混凝土面层+20cm 厚水泥稳定碎石基层；安国镇安国村道路为 4cm 厚 AC-13 细粒式沥青混凝土面层+基层修补（18cm 水泥混凝土面层+18cm 水泥稳定砂砾基层）；四十里铺镇七府村道路、柳湖镇杜家沟村道路、柳湖镇南台村道路、香莲乡宋塬村道路为 18cm 厚水泥混凝土面层+16cm 厚 5%水泥稳定碎石基层。

主要工程数量：挖土方 7168 立方米，路基填方 1611 立方米，现浇 C20 混凝土边沟 823.43 立方米/3390 米，现浇 C25 钢筋混凝土边沟盖板 16.34 立方米/231 米，沥青混凝土路面 34479 平方米，水泥混凝土路面 21682.79 平方米，水泥稳定碎石基层 27437.29 平方米，路肩 3707.01 立方米，旧路面处理 1.53 公里，圆管涵 9 米/1 道，拱桥 40 米/座，限界架 1 个，单柱式铝合金标志牌 22 块，



标线 2114.4 平方米，道口标柱 56 个。

三、施工图预算及资金来源

经审查，工程预算总金额 809.9458 万元。其中：第一部分建筑安装工程费 735.6659 万元，第三部分工程建设其他费用 58.9942 元，第四部分基本预备费 15.2857 万元。

资金来源为区级配套资金及建设单位自筹资金。

四、劳务报酬

该项目建设过程中，要通过以工代赈的方式积极动员项目所在地群众参与该项目建设并直接受益，发放劳务报酬。

五、建设工期

项目建设工期 2026 年 4 月—2026 年 8 月。

六、有关要求

1.建设单位必须严格按照项目批复的地理位置、技术标准和建设规模组织施工，不得随意改变项目建设地点、增减项目建设规模及降低项目建设标准。

2.建设单位拿到施工图设计批复后要按照公路工程招投标有关法律法规，尽快通过公开招标的方式选择符合资质要求、业绩突出、信誉良好的施工单位及监理单位承担工程建设及监理任务。

3.项目开工前，建设单位要积极组织项目设计交底，施工过程中要对施工图设计方案进一步优化，完善防排水、安防等附属设施，确保路基路面排水畅通，安防设施齐全。除此之外，要合



理选择弃、取土场，弃、取土场选址应以经济、安全、环保为原则，不能造成环境污染和水土流失，不能占用基本农田、林地、水源保护地及风景名胜区，不能毁坏文物古迹。

4.要切实做到“三同时”“七公开”，不断强化项目管理，建立健全各项管理制度，认真落实技术人员跟班、监理旁站等相关规定，加强质量控制，加快建设进度，严格控制项目投资，抓安全，保质量，圆满完成该项目施工任务。工程质量必须达到合格以上。

5.项目开工时，建设单位要及时委托交（竣）工检测单位开展分项工程质量抽检，项目完工后，要组织检测单位开展交工质量检测，对工程质量是否合格进行评定。施工过程中，区交通运输局将对项目质量、安全、进度开展随机检查。

6.工程建设过程中要加强落实农民工工资保障制度；工程完工后，要及时做好决算、审计等工作，并根据项目性质及建设程序做好交（竣）工验收工作。

附件：崆峒区 2026 年村组（产业）道路硬化项目施工图设计总预算表

平凉市崆峒区交通运输局

2026年2月10日





[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



抄送：区财政局，区农业农村局，区交通建设工程质量检测站

平凉市崆峒区交通运输局办公室

2026年2月10日印
