

云梦县倒店乡财政便民服务中心建
设项目食堂工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂 标段： 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土建						
		桩基工程						
1	010202003002	圆木桩	1. 直径为 Φ 120mm, 木桩长5米(有效桩长度)	根	334			
		分部小计						
		土石方工程						
2	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一二类土	m ²	85.45			
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	7.35			
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	151.42			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:原土	m ³	116.87			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:暂定3Km	m ³	41.9			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚B06级加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Mb5专用砂浆砌筑。	m ³	32.14			
8	010515001007	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋	t	0.086			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:褥垫层	m ³	15.23			
10	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	6.11			
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.75			
12	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.55			
14	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.41			
15	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7			
16	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.56			
17	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.11			
18	010507001002	散水	1. 详见11ZJ901 4/5	m2	22.32			
19	010507004002	台阶	1. 详见11ZJ901 14/9	m2	18.45			
20	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10mm以内	t	1.328			
21	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 18mm以内	t	2.442			
22	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 25mm以内	t	0.393			
23	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 箍筋 8mm以内	t	0.017			
24	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 箍筋 10mm以内	t	0.917			
25	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 Φ 18以内	个	64			
26	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹链接 Φ 16mm以内	个	14			
		分部小计						
		门窗工程						
27	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0821	樘	1			
28	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921	m2	1.89			
29	010802004005	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂 标段： 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	010802004006	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027	m2	5.4			
31	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527 2. 框材质:钢化玻璃地簧门	m2	4.05			
32	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1218 2. 玻璃品种、厚度:彩铝推	m2	8.64			
33	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 2. 玻璃品种、厚度:彩铝推	m2	5.4			
34	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 玻璃品种、厚度:彩铝推	m2	3.24			
35	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2. 玻璃品种、厚度:彩铝推	m2	3.78			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
36	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 1.5厚聚氨脂防水涂料 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材, 芯材厚度不小于0.5, 用1.3厚 专用配套粘接料	m2	15.38			
37	010902001003	屋面卷材防水	1. 两层1.2厚合成高分子防水卷材	m2	78.56			
38	010902001004	屋面卷材防水	1. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材、1.2厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	27.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010901001003	瓦屋面（屋面1）	1. 水泥平瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处25厚（配A6@500X500钢筋网） 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 60厚挤塑聚苯板保温层（另计） 5. 两层1.2厚合成高分子防水卷材（另计） 6. 基层处理剂 7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 钢筋混凝土坡屋面板，在檐口和屋脊处预埋%%C10锚筋各一排，纵向间距1500	m2	78.56			
40	010901001004	屋面2	1. 20厚1:2.5水泥砂浆，分格面积宜为1m2 2. 0.4厚聚乙烯膜 3. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材、1.2厚高聚物改性沥青防水涂料（另计） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 60厚挤塑聚苯板保温层（另计） 6. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 7. 钢筋混凝土坡屋面板，表面清扫干净	m2	27.35			
41	010903003002	墙面砂浆防水（内墙）	1. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	65			
42	010903002002	墙面涂膜防水（外墙）	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	128.93			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
43	011001001003	保温隔热屋面（屋面）	1. 60厚挤塑聚苯板保温层	m2	78.56			
44	011001001004	保温隔热屋面（屋面）	1. 60厚挤塑聚苯板保温层	m2	18.15			
45	011001003002	保温隔热墙面（外墙）	1. 25厚挤塑板（A级）。窗外侧四周外保温采用10厚挤塑板。	m2	119.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂 标段： 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
46	011102003003	块料楼地面（地面1）	1. 10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 基土压（夯）实	m2	51.9			
47	011102003004	块料楼地面（地面1）	1. 10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨脂防水涂料（另计） 4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材，芯材厚度不小于0.5，用1.3厚 专用配套粘接料满粘（另计） 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍 7. 80厚C15混凝土 8. 基土压（夯）实	m2	12.18			
48	011105003002	块料踢脚线	1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 10厚面砖，水泥浆擦缝	m	59.7			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
49	011201001004	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	223.42			
50	011201001005	墙面一般抹灰（内墙2）	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆（另计）	m2	52.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂 标段： 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011204003002	块料墙面（内墙2）	1. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2. 4~5厚釉面砖 3. 白水泥浆擦缝	m2	52.36			
52	011201001006	墙面一般抹灰（外墙）	1. 15厚水泥砂浆抹灰。面层压入一层耐碱网，墙面满布。 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 3. 25厚挤塑板（A级）。窗外侧四周外保温采用10厚挤塑板。（另计） 4. 5厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱网布，门窗套及窗台，中间压入	m2	128.93			
		分部小计						
		天棚工程						
53	011301001002	天棚抹灰	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:3水泥砂浆	m2	89.55			
54	011302001002	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方型板，规格500*500	m2	12.24			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
55	011406001004	抹灰面油漆（内墙1）	1. 清理抹灰基层 2. 满刮腻子一遍 3. 刷底漆一遍 4. 乳胶漆二遍	m2	192.74			
56	011406001005	抹灰面油漆（外墙）	1. 真石漆	m2	128.93			
57	011406001006	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆	m2	89.55			
		分部小计						
		其他装饰工程						
58	010902004002	屋面排水管	1. PVC Φ110mm排水管	m	7.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	011210006002	其他隔断	1. 厕所隔断	m ²	5.6			
		分部小计						
		分部小计						
		安装						
		强电						
60	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱1AL 2. 规格:Pe=20KW 3. 安装方式:挂墙或落地安装 4. 其他详设计图纸及规范要求	台	1			
61	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1KV-5x16 3. 敷设方式、部位:沿桥架或配管敷设 4. 其他详设计图纸及规范要求	m	20			
62	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头制作安装 2. 规格:截面≤50mm ² 3. 其他详设计图纸及规范要求	个	2			
63	030412004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV-3x2.5 4. 其他详设计图纸及规范要求	m	216.09			
64	030412004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV-3x4 4. 其他详设计图纸及规范要求	m	328.65			
65	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:砖混暗敷 5. 其他详设计图纸及规范要求	m	181.58			
66	030413003001	荧光灯	1. 名称:节能型T5细直单管荧光灯 2. 规格:250V 1X36W 3. 其他详见设计图纸及规范要求	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂 标段： 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:250V 1x22W 3. 其他详见设计图纸及规范要求	套	2			
68	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:详见图纸 3. 其他详见设计图纸及规范要求	台	1			
69	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装	套	5			
70	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装	套	2			
71	030413014001	插座	1. 名称:安全型二、三孔暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:墙上暗装	套	6			
72	030413014002	插座	1. 名称:厨房、空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:墙上暗装	套	6			
73	030412006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:钢质	个	19			
74	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1kv	系统	1			
		分部小计						
		给排水						
75	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道管卡支架 6. 其他详见设计图纸及规范要求	m	13.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂 标段： 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水 管De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道管卡支架 6. 其他详设计图纸及规范 要求	m	17.3			
77	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水 管De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道管卡支架 6. 其他详设计图纸及规范 要求	m	12.2			
78	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U给水 管DN32 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道管卡支架 6. 其他详设计图纸及规范 要求	m	5.4			
79	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U给水 管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道管卡支架 6. 其他详设计图纸及规范 要求	m	14.5			
80	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U给水 管DN20 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道管卡支架 6. 其他详设计图纸及规范 要求	m	8.1			
81	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC-U给水 管DN15 4. 连接形式:粘接 5. 其他:含管道管卡支架 6. 其他详设计图纸及规范 要求	m	9.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	031004006001	大便器	1. 名称：蹲便 2. 规格：详见图纸 3. 其他详见设计图纸及规范要求	组	2			
83	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 规格：详见图纸 3. 其他详见设计图纸及规范要求	组	1			
84	031004004001	成品拖布池	1. 名称：成品拖布池 2. 规格：详见图纸 3. 其他详见设计图纸及规范要求	组	1			
		分部小计						
		防雷接地						
85	030410002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：户内	m	53.41			
86	040806003001	避雷引下线	1. 名称：防雷引下线 2. 做法：利用外墙柱内2根不小于D16的钢筋为一组作引下线 3. 其他详见设计图纸及规范要求	m	12.8			
87	030410004001	均压环	1. 名称：均压环 2. 利用桩基及承台内、大底板或基础梁内主钢筋(≥12二根)作为接地极及接地体-40*4 3. 其他详见设计图纸及规范要求	m	36.33			
88	030416027001	接地装置	1. 名称：接地网调试	系统	1			
89	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位箱LEB 2. 其他详见设计图纸及规范要求	台	4			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
90	011702001004	基础	1. 胶合模版	m2	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云梦县倒店乡财政便民服务中心建设项目食堂

标段:

第 11 页 共 11 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。