

储物柜图书柜加工安装合同

甲方：靖边县清华路九年制学校

乙方：靖边县昌海装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好合作的精神，结合本安装工程的实际情况，经友好协商签订以下条款，双方共同遵守。

一、工程项目

1. 工程名称：靖边县清华路九年制学校定制安装储物柜图书柜项目

2. 工程范围和内容：详见清单

二、工程总价

本次工程设备材料、设计安装采用包干的形式承揽施工。本工程总承包合同价格为(大写)：壹拾肆万元整(¥140000.00元)。具体分项工程详见附件1(工程价格汇总表)。

三、产品质量及安装调试要求

- 1、乙方须按工程价格汇总表明细要求采购符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意，不得随意更改方案。
- 2、乙方所提供合同内定制要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。



3、在签订合同后，乙方按照用户要求负责定制安装，要求符合国家、行业等有关技术标准。

4、甲方有义务向乙方提供必要的施工条件，协调施工事宜。

四、技术标准及质量保证

1、乙方所供设备均以国家认可生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

2、乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品，进场提供生产厂家供货证明，经甲方验收后进行施工。

五、付款方式

合同签订后，安装完毕后甲方向乙方一次性支付本项目款(大写):壹拾肆万整(¥140000.00元)。

六、约定事项

1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同附件。

2、施工期间的出现的施工安全责任事故由乙方全权负责。

3、合同其它事项按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

七、合同纠纷解决方式

合同执行中、若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决直至提交当地人民法院审理。



八、未尽事宜。在合同具体执行中根据情况由甲、乙双方友好协商解决。

九、本合同一式两份，分别由甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

十、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字、加盖公章后生效。

甲方：(公章) 九正装饰工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：(签字) 王正
开户行名称：中国工商银行

乙方：靖边县昌海装饰工程有限公司
有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字) 王海航

开户行账号：

开户行名称：中国工商银行
股份有限公司靖边县支行

开户行账号：

电话：13692243868
地址：靖边县统万路延伸段

2610090709200457684

日期：2024.12.7

日期：2024.12.7



No: B-0333C-2-2023-0218



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3896

检 验 报 告

TEST REPORT



产品名称: 浸渍胶膜纸饰面细工板
委托单位: 文安县成汇木业有限公司
受检单位: /
生产单位: 文安县成汇木业有限公司
检验类别: 委托检验

河北省人造板产品质量监督检验中心

Hebei Wood-Based Panel Product Quality Supervision and Inspection Center



扫描全能王 创建

检 验 报 告

№: B-0333C-2-2023-0218

共 2 页 第 1 页

产品名称	浸渍胶膜纸饰面细工板			
商 标	亿格林	型号规格	500×500×18.0mm	
生产日期/批号	2023-10-20	产品等级	E ₁ 级合格品	
委托单位	文安县成汇木业有限公司	委 托 人	刘滨	
受检单位名称	/			
地址及电话				
生产单位名称	文安县成汇木业有限公司			
地址及电话				
抽样日期	/	检验类别	委托检验	
抽样地点	/	抽样基数	/	
样品总量	检验用	5块	样品编号	2-2023-0218
	备 用	/	抽样人员	/
送样人	刘滨	到样日期	2023-10-24	
封样状态	纸封	检查封样人员	季大苗	
样品描述	表面无缺陷 正方形	检验时间	2023-10-27	
检验依据	GB/T34722-2017 GB/T17657-2013			
检验项目	含水率、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度			
检验结论	该样品依据GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准检验其含水率、表面胶合强度、横向静曲强度，依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》用干燥器法检验其甲醛释放量。检验结果详见附页。			
备 注	杨木 室内用 4.59干燥器法表板0.2mm			

批准:

王利军

审核:

董秋松

主检:

崔炯



扫描全能王 创建

河北省人造板产品质量监督检验中心

检 验 报 告

№: B-0333C-2-2023-0218

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求		检验结果			不确定度	判定
1.	含水率%	6.0~14.0		6.9			-	合格
2.	横向静曲强度 MPa	平均值	≥15.0	18.6			-	合格
		最小值	≥12.0	17.6				
3.	表面胶合强度 MPa	≥0.60		0.87	0.87	0.82	-	合格
				0.82	0.84	0.83		
		符合表面胶合强度指标值的试件数等于或大于有效试件总数的 80%		100%				
4.	甲醛释放量 mg/L	/		0.7			-	/
备注		海盐县						

以下空白。



扫描全能王 创建