

未央区应急指挥部维修改造 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：室内装饰改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		应急指挥大厅部分		
1	AB036	拆除散热器组 [项目特征] 1. 原铸铁散热器拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除散热器 2. 垃圾清运	组	14
2	AB033	拆除门 [项目特征] 1. 原建筑玻璃地弹拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾清运	樘	11
3	AB034	拆除窗帘盒 [项目特征] 1. 原吊顶窗户边窗帘盒拆除 [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾清运	m	44
4	AB035	拆除石材台面 [项目特征] 1. 原窗户石材台面拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除石材台面 2. 垃圾清运	m	45
5	AB031	原吊顶及灯具拆除 [项目特征] 1. 吊顶拆除 1. 各类形式吊顶、灯具、开关、配电箱、插座 及相关连接管线 [工作内容] 1. 拆除，垃圾清运	m2	283
6	AB032	拆除原顶面 [项目特征] 1. 铲除墙面顶面涂料、 粉刷层 2. 拆除垃圾堆放到指定地点	m2	32.75
7	AB029	LED 显示大屏 [项目特征] 1. 显示大屏 及钢支架 、线路保护性拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除 2. 墙面清理 3. 垃圾清运	m2	8
8	AB030	拆除原墙面乳胶漆	m2	153

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 铲除墙面 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [项目特征] 1. 墙面粉刷层拆除 2. 基层清理 3. 垃圾清运		
9	AB028	拆除红砖隔墙 [项目特征] 1. 拆除原砖墙到结构底 2. 墙砖厚度：240mm 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 砌筑墙体拆除 2. 垃圾清运	m2	345
10	AB026	拆除瓷砖踢脚线 H=100 [项目特征] 1. 拆除踢脚线 2. 拆除垃圾堆放到物业指定地点 [工作内容] 1. 拆除踢脚线 2. 基层清理 3. 垃圾清运	m	133
11	AB027	木地板和水泥砂浆找平层拆除 [项目特征] 1. 木地板和水泥砂浆保护找平层拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	67
12	BB004	暖气罩拆除 1. 饰面板面层、木工板基层框架	m	45
13	BB008	金属窗拆除 1. 铝合金窗	组	14
14	BB010	原有造型墙面 [项目特征] 1. 造型墙面 轻钢龙骨、胶合板基层、饰面板面层 [工作内容] 1. 拆除 、垃圾清运及外运	m2	10.88
		公卫部分		
15	AB037	原吊顶及灯具拆除 [项目特征] 1. 吊顶拆除 1. 铝方板集成吊顶、灯具、开关插座，换气扇、线管电线及保护管 [工作内容] 1. 拆除，垃圾清运	m2	27.6

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	AB038	块料墙面、地面 [项目特征] 1. 拆除墙砖、地砖 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除墙砖及结合层 2. 墙面清理 3. 垃圾清运 [项目特征] 1. 拆除 地面20平米 墙面109.32平米 [工作内容] 1. 拆除墙砖及结合层 2. 墙面清理	m2	120
17	AB039	洗手台拆除 [项目特征] 1. 1: 原有。长度1.8m 2. 1: 含洗手盆、台面、台架 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运外运	座	2
18	AB040	蹲便台拆除 [项目特征] 1. 砖砌墩台 地砖、垫层及填充料 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清运	m2	7.2
19	BB001	卫生洁具拆除 [项目特征] 1. 蹲便、小便斗、拖布池及相关管道 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运清运	组	9
20	BB002	卫生间隔断 [项目特征] 1. 成套型卫生间隔断及小便斗隔板2块 [工作内容] 1. 拆除 垃圾外运清运	m2	28.2
21	BB007	金属窗拆除 1. 铝合金窗	组	2
22	AB047	拆除门 [项目特征] 1. 原 卫生间门及门套拆除 [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾清运	樘	2
23	AB048	拆除散热器组 [项目特征] 1. 原铸铁散热器拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容]	组	3

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除散热器 2. 垃圾清运		
		小会议室部分		
24	AB041	原吊顶及灯具拆除 [项目特征] 1. 各类形式吊顶及灯具、开关、插座及相关联管线拆除。 [工作内容] 1. 拆除，垃圾清运	m2	27.6
25	AB042	块料地面 [项目特征] 1. 拆除地砖50mm厚混凝土垫层 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除墙砖及结合层 2. 墙面清理 3. 垃圾清运	m2	41
26	AB043	拆除散热器组 [项目特征] 1. 原铸铁散热器拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除散热器 2. 垃圾清运	组	4
27	AB044	拆除石材台面 [项目特征] 1. 原窗户石材台面拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除石材台面 2. 垃圾清运	m	8.6
28	AB045	拆除门 [项目特征] 1. 原建筑门拆除 2. 拆除垃圾堆放到指定地点 [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾清运	樘	2
29	BB005	暖气罩拆除 1. 饰面板面层、木工板基层框架	m	8.6
30	BB006	金属窗拆除 1. 铝合金窗	组	3
31	AB046	拆除原墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 墙面粉刷层拆除 2. 基层清理 3. 垃圾清运	m2	67

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	2	B.1 楼地面工程		
1	020208001002	封堵门窗洞 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 纸面石膏板 双面 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	4.81
2	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 1、10mm厚400*800防滑地砖 CT-01, 水泥浆擦缝 2、5mm厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 预拌砂浆 3、25mm厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 预拌砂浆 4、双组份聚氨酯防水涂料, 厚2mm (卫生间翻上墙面平均高度1.2m) (防水单列) 最薄处30mm厚C20细石混凝土, 向排水点1%破抹平 5、原建筑钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m ²	27.61
3	020105007001	黑色铝合金踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 黑色铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 不锈钢踢脚板安装	m	144.25
4	020104001001	楼地面地毯 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥自流平一道, 原拆除木地板地坪做水泥砂浆找平层一道 预拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 原地面瓷	m ²	314.7

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		砖层, 500*500mmB级防火地毯 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺贴面层 3. 刷防护材料 4. 装钉压条 5. 材料运输		
5	010302006001	卫生间墩台 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌平台 参考图集16J914XT19/A\B 2. 要求: 240mm墙砌体, 60厚细石混凝土找平, 1:3水泥砂浆抹面 预拌砂浆 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砌筑砂浆 预拌砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	7.2
6	020104003001	防静电活动地板 [项目特征] 1. 支架高度、材料种类: 120mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600mm金属静电地板 [工作内容] 1. 清理基层、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 固定支架安装 4. 活动面层安装 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	29
	3	B.3 天棚工程		
7	020302001001	300*600mm铝方板吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 嵌入式轻钢龙骨, 中距300*300mm, 3. U型轻钢次龙骨CB50*20 中距400, 与主龙骨固定 4. U型主龙骨SC50*15 中距≤1100, 找平后与钢筋吊杆固定 5. Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与底板膨胀螺栓固定 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300mm铝方板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装	m2	28

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
8	020302001004	纸面石膏板吊顶（跌级吊顶） [项目特征] 1、刷白色无机涂料 2、安装双层9.5mm厚石膏板、局部15mm阻燃板 3、U型轻钢次龙骨CB50*20 中距400mm，与主龙骨固定 4、U型主龙骨SC50*15 中距≤1100mm，找平后与钢筋吊杆固定 5、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与底 [工程内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m ²	295
9	020302001005	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式：平顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	67.42
10	020408001001	木窗帘盒 [项目特征] 1. 刷白色无机涂料 2. 刮腻子二遍 3. 9.5mm厚纸面石膏板 4. 15mm厚阻燃板 5. 30*40mm木龙骨@300，刷防火涂料三遍 [工程内容] 1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	48.6
11	020303001001	灯带 [项目特征] 1. 灯带形式、尺寸：悬挑式 2. 刮腻子遍数：二遍 3. 刷白色无机涂料二遍 4. 9.5mm纸面石膏板	m	120.84

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 15mm阻燃板基层 [工作内容] 1. 安装、固定		
12	020303001002	灯槽 [项目特征] 1. 格栅片材料品种、规格、品牌、颜色: 5mm白色透光亚克力 [工作内容] 1. 安装、固定	m	44
13	020604001002	1公分不锈钢扣条 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 黑色不锈钢扣条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	92.4
4		B.2 墙、柱面工程		
14	020209001001	钢结构 显示屏墙面250厚 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格: 100*5.0mm镀锌方管钢骨架@600 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 15mm阻燃板 面层白色成品挂板 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 刷防护材料、油漆	m2	65
15	020207001004	轻钢龙骨石膏板隔墙120厚 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格: 110系列轻钢龙骨骨架 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 加双面单层9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类: 加单层隔音棉 4. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 刷防护材料、油漆	m2	55.64
16	020207001002	背景墙板墙面装饰 [项目特征] 1. 22丝 厚蓝色专用铝塑板 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 防火涂料两遍 [工作内容]	m2	61.6

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴		
17	020207001006	墙板墙面装饰 造型墙面 暗藏灯槽 [项目特征] 1. WD-01木饰面板 现场选样 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 防火涂料两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	61.33
18	020207001005	吸音板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:装饰板墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:30mm厚吸音棉 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:16mm吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	63.93
19	020209001002	卫生间抗倍特板隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间抗倍特板隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	30.94
20	020208001001	实木墙板包立柱 [项目特征] 1. 柱(梁)体类型:装饰板墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:12mm阻燃胶合板 找平找方 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:定制实木挂板 现场选样 WD 02 5. 防火涂料两遍 [工作内容]	m2	35.95

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 清理基层 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
21	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆 3. 贴结层厚度、材料种类: 1; 2.5 水泥砂浆 4. 挂贴方式: 粘贴 预拌砂浆 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 400*800 mm 墙砖 6. 缝宽、嵌缝材料种类: 2 米高 7. 防护材料种类: 背涂一道瓷砖界面剂 8. 防水: 墙面 1.2 米高涂膜防水 1.5 mm 厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	97.65
	5	B.5 油漆、涂料、裱糊工程		
22	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面 预拌砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m ²	108
23	020506001002	墙面白色乳胶漆 [项目特征] 1. 基层类型: 结构梁、板底、室内隔墙 2. 腻子种类: 腻子粉二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	337.92
	6	A.7 防水工程		

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	010703002001	涂膜防水 平面 [项目特征] 1、1.5厚聚氨酯防水涂膜 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 预拌砂浆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m2	27.61
25	010703002002	涂膜防水 立面 [项目特征] 1、1.5厚聚氨酯防水涂膜 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂 4. 铺涂膜防水层	m2	12
7		B.4 门窗工程		
26	020401003004	木门M0821 [项目特征] 1. 门类型: 室内门 (含门套) 2. 框截面尺寸: 800*2100 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 银梨锯齿木木质门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	5
27	020401003005	木门M1822 [项目特征] 1. 门类型: 室内门 (含门套) 2. 框截面尺寸: 1800*2200 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 银梨锯齿木木质门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
28	020406002001	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗类型: 平开窗 2. 框材质、外围尺寸: 断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	60.04
29	020407002001	不锈钢门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类: 15mm厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 棕色不锈钢窗套	m	144.1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴		
30	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 白麻石材 2. 石材专用粘结剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴 3. 勾缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m	48.6
31	020401004001	隐形门暗门 [项目特征] 1. 门类型: 隐形门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2200mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 厂家定制 隐形门配套门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	2
32	020401004002	隐形门暗门 [项目特征] 1. 门类型: 隐形门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1700*2000mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 厂家定制 隐形门配套门套 铝塑板面板 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
33	BB001	遮光布窗帘 [项目特征] 1. 成品 现场看样 [工作内容] 1. 定制安装	m2	133
34	020408004001	窗帘轨 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色: 铝合金双轨道, 带电动装置 2. 窗帘轨材质、规格: 窗洞宽度+250mm 双侧 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	40

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称: 通风. 空调系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：电气设备安装改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	1	C.2 电气设备安装工程		
1	030204018019	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ZAL照明层配电箱 2. 规格:600*400*150mm [工作内容] 1. 距地1.5m明装	台	1
2	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL1照明层配电箱 2. 规格:700*320*120mm [工作内容] 1. 距地1.5m暗装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL2照明层配电箱 2. 规格:600*320*120mm [工作内容] 1. 距地1.5m明装	台	1
4	030204018018	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AP电梯电箱 2. 规格:700*320*120mm [工作内容] 1. 距地1.5m明装	台	1
5	030208001004	电力电缆 主电缆（暂估量） [项目特征] 1. 型号:铜芯低烟无卤电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*120+1*50 3. 敷设方式:穿管、桥架水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	98
6	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:铜芯低烟无卤电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:穿管、桥架水平敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	49.68
7	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:钢制桥架200*100mm [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	39.5
8	030212001005	电气配管	m	80

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称: JDG 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 配置形式及部位: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地		
9	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式及部位: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	45.47
10	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 配置形式及部位: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	5.47
11	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 配置形式及部位: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	23.58
12	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	128.56

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式及部位:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	341.04
14	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 (插座) 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线	m	1245.83
15	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 (照明) 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线	m	1363.47
16	030213001003	300*600LED平板灯 [项目特征] 1. 名称、型号: LED平板灯300*600-25W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	14
17	030213004003	200*4000LED条灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 200X4000LED 条灯 45W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	11
18	030213003004	LED 双头斗胆射灯 [项目特征] 1. 名称、型号:LED 双头斗胆射灯40W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	15
19	030213001004	升降式补光灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 100W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	3

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 型号:8吋 3. 安装高度:3.4米 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	25
21	030213003006	150mmLED 亚克力灯膜内暗藏灯管 [项目特征] 1. 名称、型号:150mmLED 亚克力灯膜15W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	11
22	030213003007	LED灯带 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	118.67
23	030213003008	排气扇 [项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
24	030204031001	单联单控开关 [项目特征] 1. 名称: 10AX 250V~ 单联单控开关 白色 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5
25	030204031008	单联双控开关 [项目特征] 1. 名称: 10AX 250V~ 单联单控开关 白色 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	6
26	030204031002	双联单控开关 [项目特征] 1. 名称: 10AX 250V~ 双联单控开关 白色 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
27	030204031003	三联单控开关 [项目特征] 1. 名称: 10AX 250V~三联单控开关 白色 [工作内容] 1. 安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：给排水改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
		管道		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔 6. 套管形式、材质、规格：防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	12.5
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔 6. 套管形式、材质、规格：防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	5.5
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔 6. 套管形式、材质、规格：防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	4.44
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水	m	2.12

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 材质: PPR 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔 6. 套管形式、材质、规格: 防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔 6. 套管形式、材质、规格: 防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	1.5
6	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 组装形式: 成品 安装 3. 型号、规格: dn15 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
		卫生器具		
7	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	5
8	030804018002	地面扫除口 [项目特征] 1. 材质: 塑料 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3
9	030804013001	感应小便器 [项目特征] 1. 材质: 陶瓷 2. 组装形式: 丝接 3. 型号、规格: 参考09S304-105 [工作内容]	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 器具、附件安装		
10	030804012001	蹲式大便器 [项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:丝接 3. 型号、规格:参考09S304-86 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
11	030804015001	拖布池 [工作内容] 1. 安装 [项目特征] 1. 带存水弯、不带存水弯:带存水弯 2. 材质:陶瓷 3. 规格:参考09S304-24 [工作内容] 1. 安装	组	1
		阀门其他		
12	030803001001	闸阀 [工作内容] 1. 安装 [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:PPR全铜 3. 型号、规格:DN50 球阀 [工作内容] 1. 安装	个	1
13	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:PPR 3. 型号、规格:dn25 [工作内容] 1. 安装	个	3
14	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:PPR 3. 型号、规格:dn15 [工作内容] 1. 安装	个	3
15	030803010001	水表 [项目特征] 1. 材质:金属 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	组	1

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
		排水		
		管道		
16	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：PVC-U 4. 规格：DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 套管形式、材质、规格：防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗	m	7.1
17	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：PVC-U 4. 规格：DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 套管形式、材质、规格：防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗	m	8.9
18	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：PVC-U 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 套管形式、材质、规格：防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管道消毒、冲洗	m	7.65
		给排水附件其他		

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：采暖改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 采暖工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称: 拆除 屋面防水及维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]