息烽县流长镇营中村农业灌溉建设项目需求公示

一、项目基本信息

项目名称：息烽县流长镇营中村农业灌溉项目

项目编号：ZKBH-2025-0811

采购预算：1750000元

最高限价：1514921.05元

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间：2025年08月12日至 2025年08月14日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：息烽县政府采购计划书。

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：息烽县流长镇人民政府

项目联系人：冉超

联系电话：17884122692

2、代理机构

代理全称：中科标禾工程项目管理有限公司

联系人：李润钰、秦晞、杨梦琪

联系方式：0851-84792978

五、附件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

采购需求附件

一、供应商资格条件

一般资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供2023年度或2024年度经第三方审计的有效完整财务审计报告或2025年基本开户行出具的资信证明；部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供2025年银行出具的资信证明；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺函；（承诺函格式自拟）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2025年至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

具体要求：提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

本项目所需特殊行业资质或要求：

（1）供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（2）供应商须具备有效期内的安全生产许可证；

（3）项目负责人具有建筑工程或市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书，具有安全生产考核合格证（B 类），未在其他在建项目担任项目负责人（项目经理）。

本项目 不接受 联合体参加磋商。

本项目专门面向中型、小型、微型企业采购。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二．采购需求内容

（一）项目概述

本项目为“息烽县流长镇营中村农业灌溉建设项目”。现对息烽县流长镇营中村进行灌溉引水设计建设，息烽县流长镇人民政府拟通过竞争性磋商的采购方式择优选择一家施工单位完成“息烽县流长镇营中村农业灌溉建设项目”的相关工作。详见该项目工程量清单。

（二）项目执行的相关标准及验收标准、规范

符合国家、行业现行有关法律、法规、规范、标准的要求。

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

息烽县流长镇营中村农业灌溉建设项目工程量清单

序号	工程名称	单位	工程量	备注
一、建筑工程				
（一）	蓄水池工程500m³	座	/	
1	挖基坑土方	m³	694.11	机械开挖普通土
2	挖基坑石方	m³	36.53	机械开挖，岩石级别V-VIII
3	土石填筑	m³	130.82	机械松填
4	C20砼垫层	m³	16.60	
5	C30砼底板	m³	49.47	
6	C30砼柱	m³	2.71	
7	C30砼侧墙	m³	48.80	
8	C30砼盖板	m³	30.45	
9	模板	m²	520.75	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10	钢筋制作及安装	t	16.18	
11	防水卷材	m^2	148.84	根据图纸防水卷材仅顶板面设置无详细做法，暂按改性沥青卷材热熔法一层计价
（二）	闸阀井	座		
1	挖基坑土方	m^3	23.81	机械开挖普通土
2	挖基坑石方	m^3	12.53	机械开挖，岩石级别V-VIII
3	C10砼垫层	m^3	4.10	送审预算为C20混凝土，根据图纸说明更改为C10混凝土
4	C25砼底板	m^3	6.80	
5	预制C25砼盖板	m^3	3.00	
6	砖砌墙身	m^3	34.80	
7	钢筋制作及安装	t	1.02	
（三）	给水管	m	3237	
1	沟槽土方开挖	m^3	461.50	机械开挖普通土
2	沟槽石方开挖	m^3	721.90	机械开挖，岩石级别V-VIII
3	道路恢复C20混凝土回填	m^3	187.35	
4	路面拆除（拆除厚度50cm）	m^3	141.30	
5	C25砼路面恢复（厚15cm）	m^2	354.00	
6	模板	m^2	0.00	砼包管及混凝土路面恢复不考虑模板
7	6cm中粒式沥青混凝土	m^2	141.00	
8	砂垫层	m^3	120.80	
二	金属结构设备（管道）及安装工程			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（一）	蓄水池工程500m³			
1	Φ1100通风帽	个	4.00	
2	DN200通风管（镀锌管）	根	4.00	DN200，壁厚8mm，长度1m
3	DN375×250异径管	个	1.00	材质Q235B
4	DN250防水套管	个	2.00	长度25cm，材质Q235B
5	DN200防水套管	个	1.00	长度25cm，材质Q235B
6	DN100防水套管	个	1.00	长度25cm，材质Q235B
7	DN250×90°钢制弯管	个	1.00	
8	DN200×90°钢制弯管	个	1.00	
9	DN150焊接钢管	m	2.00	
10	DN300热轧无缝钢管	m	2.00	
11	DN400热轧无缝钢管	m	2.00	
12	DN200闸阀（Z41T-16Q）	个	3.00	检修闸阀
（二）	闸阀井			
1	DN200闸阀（Z41T-16Q）	个	22.00	检修闸阀
2	塑钢踏步	t	0.50	
（三）	供水支管			
1	219*7内外涂塑无缝钢管	m	3237.00	
2	DN200镀塑三通	个	12.00	
3	DN200×90°钢制弯管	m	10.00	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、商务要求

（一）工期：8个月（具体以合同签订时间为准）。

（二）建设地点：息烽县流长镇营中村，具体以采购人指定地点为准。

（三）付款条件（进度和方式）：签订合同时与采购人约定。

（四）采购范围：按要求完成息烽县流长镇营中村进行灌溉引水设计建设项目相关施工任务，详见清单。

（五）磋商有效期：90 天。

（六）保修期：1 年。

（七）其他：供应商须承诺，合同期间，在工作过程中发生的一切非采购人原因造成的安全责任事故，由成交人自行负责，采购人不负责。（提供承诺书）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、评分办法

本项目采用综合评分法进行评审，评审后磋商小组根据综合得分情况按综合得分由高到低的顺序推荐前三名作为本项目成交候选人，采购人依法从磋商小组推荐的成交候选人中确定成交人。

本项目落实国家有关中、小、微企业及监狱性企业、残疾人企业等企业的优惠照顾政策后，以各供应商最终报价为依据计算出评审价格。

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终磋商文件为准

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App