

六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治工程
项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

六枝特区中寨乡双夕村
排洪沟整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501016001	新建排水沟	1. 沟净空尺寸:B（宽）*H（高）： 500mm*500mm 2. 有无盖板:无盖板 3. 垫层材质及厚度:150mm厚C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20水泥标砖 5. 砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6. 勾缝、抹面要求:沟壁内侧及上侧抹M10防水水泥砂浆 7. 沟槽土方开挖及回填:人工开挖沟槽土方并回填	m	275.25			
2	040501016002	新建排水沟	1. 沟净空尺寸:B（宽）*H（高）： 300mm*500mm 2. 有无盖板:无盖板 3. 垫层材质及厚度:150mm厚C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20水泥标砖 5. 砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6. 勾缝、抹面要求:沟壁内侧及上侧抹M10防水水泥砂浆 7. 沟槽土方开挖及回填:人工开挖沟槽土方并回填	m	403.18			
3	040501016003	新建排水沟	1. 沟净空尺寸:B（宽）*H（高）： 300mm*500mm 2. 有无盖板:有盖板 3. 垫层材质及厚度:150mm厚C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20水泥标砖 5. 砌筑砂浆强度等级:M10水泥砂浆 6. 勾缝、抹面要求:沟壁内侧抹M10防水水泥砂浆 7. 沟槽土方开挖及回填:	m	125.67			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治项目 标段： 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			人工开挖沟槽土方并回填 8. 盖板材质及规格:成品C30预制混凝土沟盖板（规格：400mm*1000mm*80mm, 内配Φ8@200双层双向钢筋，每块盖板设置2个Φ8吊环）					
4	040101005001	排水沟清淤	1. 名称:人工清理排水沟淤泥	m3	306.25			
5	040305003001	浆砌块料	1. 做法图集:西南18J812-27-C 2. 材料品种、规格:MU30毛石砌筑挡墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 泄水孔材料品种、规格:DN100塑料管 5. 反滤包要求:直径≥400mm碎石堆 6. 变形缝:每隔15m设置一道变形缝，缝宽20mm，内填沥青麻丝 7. 勾缝:1:3水泥砂浆勾平缝 8. 压顶:100mm厚C20混凝土压顶，内配Φ8及Φ6钢筋 9. 压顶模板:含模板制安及拆除堆放等 10. 挡墙沟槽开挖:人工开挖沟槽土方	m3	94.35			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.67				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.2				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.69				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.85				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.42				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.38				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.17				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：六枝特区中寨乡双夕村排洪沟整治项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

