

中国电建中国电建水电四局第三分局GLB 砂石加工系统项目砂石加工系统场平工程 施工劳务分包采购公示

(项目编号: PC-0104-25J6-FP0263)

本项目已具备采购条件,拟向云南强世建设工程有限公司、四川悦成远达建设工程有限公司、云南玖业建筑工程有限公司以邀请竞价方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1. 项目简介

1.1 项目名称: GLB 砂石加工系统项目砂石加工系统场平工程施工劳务分包。

1.2 采购人: 中国水利水电第四工程局有限公司第三分局。

1.3项目概况: GLB工程砂石加工系统位于云南省 XSBNDZ 自治州JH市 MH镇 LCJ 上游约 9km 处,既有国道 G219南侧,距离 JH 市公路里程 19km,距昆明公路里程 547km。对外交通方便。砂石加工系统粗碎处理能力800t/h,成品生产能力680t/h。

1.4 采购方式: 邀请竞价。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: GLB 工程砂石加工系统场平工程施工包括钢筋制安、混凝土浇筑等施工。

拟采购 工程 分项内容一览表

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-------|---------|---|----------------|--------|--|
| 1 | 场平及挡护工程 | | | | |
| 1.2 | 挡护工程 | | | | |
| 1.2.1 | 混凝土挡墙 | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 6352.1 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 1.3 | 道路工程 | | | | |
| 1.3.1 | 场内道路 | | | | |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----------|---------------------------------|---|----------------|---------|--|
| 1.3.1.1 | 28cm 混凝土面层 (抗弯折强度 5.0MPa) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 3898.02 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 1.3.1.3 | 面层钢筋 | 制作安装 | t | 8 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。包括: 清理坡面、材料领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋。 |
| 1.3.2 | 场地排水工程 | | | | |
| 1.3.2.1 | 场内排水(明沟) | | | | |
| 1.3.2.1.2 | C20 混凝土 | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 456.3 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 1.3.2.1.3 | C30 混凝土 | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 71.1 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 1.3.2.1.4 | 钢筋 | 制作安装 | t | 8.4 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。包括: 清理坡面、材料领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋。 |
| 1.3.3 | 排洪沟 | | | | |
| 1.3.3.2 | C30 混凝土 | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 580.5 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---------|-----------------|---|----|------|--|
| 1.3.3.3 | 钢筋 | 制作安装 | t | 42.3 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。包括：清理坡面、材料领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋。 |
| 1.4 | 室外工程 | | | | |
| 1.4.1 | 室外硬化 | | | | |
| 1.4.1.1 | 15cmC15 混凝土面层 | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等； 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整； 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 150 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 1.4.2 | 绿化 | 播撒草籽 | m² | 5500 | 全费用综合单价。 |
| 1.4.3 | 涵管安装 | 1. 钢筋混凝土圆管涵，直径 0.6~1m，壁厚 100mm。 2. 不含基座、翼墙、截水墙和洞口砌护M10浆砌片（卵）石，洞口铺砌下设 100mm 厚砂垫层； 3. 管节安装、接缝处理 | m | 385 | 1. 不含钢筋混凝土圆管涵材料费的全费用综合单价。 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋混凝土圆管涵材料，提供至工作面。 |
| 2 | 粗碎车间 | | | | |
| 2.1 | 垫层（C15混凝土） | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等； 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整； 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 30 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 2.2 | 基础（C30混凝土） | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等； 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整； 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 356 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 2.3 | 挡土墙（C30 P6 混凝土） | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等； 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整； 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 827 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------------|--|----------------|-----|---|
| 2.4 | 鄂破基础(C30 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 113 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 2.5 | 棒条基础(C30 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 121 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 2.6 | 钢筋制安 (HRB400) | 制作安装 | t | 162 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。包括: 清理坡面、材料领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用; |
| 2.7 | 砖砌体 | 1. 砂浆拌制、砂浆铺面、内外墙抹灰、墙面乳化漆; 2. 作业平台搭设、拆除、砌体砌筑; | m ³ | 12 | 1. 采购人在约定损耗范围内无偿提供砖、砂浆; 2. 砌筑、抹灰、勾缝等砖砌体施工的全工序全费用综合单价。 |
| 2.8 | 压顶 (C20混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 2 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除、修复; 作业平台搭建、拆除; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 2.9 | 散水、坡道 (C15 混凝土) | 1. 60mm 厚 C20 细石混凝土面层 2. 撒 1: 1 水泥沙子压实赶光 3. 150mm 厚 3: 7 灰土 (或 100 厚混凝土垫层) 4. 素土夯实, 向外坡 3%~5% 5. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 6 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 3 | 半成品料堆棚 | | | | |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------------|---|----------------|-----|--|
| 3.1 | 垫层 (C15混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 72 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 3.2 | 基础 (C30混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 729 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 3.3 | 短柱 (C30混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 102 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 3.4 | 挡料墙 (C30 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 750 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 3.5 | 廊道 (C30 P6 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 957 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 3.6 | 钢筋制安 (HRB400) | 制作安装 | t | 183 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。包括: 清理坡面、材料领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋。 |
| 3.7 | 砖砌体 | 1. 砂浆拌制、砂浆铺面、内外墙抹灰、墙面乳化漆; 2. 作业平台搭设、拆除、砌体砌筑; | m ³ | 18 | 1. 采购人在约定损耗范围内无偿提供砖、砂浆; 2. 砌筑、抹灰、勾缝等砖砌体施工的全工序全费用综合单价。 |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|----------------|--|----|----|--|
| 3.8 | 压顶 (C20混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 1 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 3.9 | 散水、坡道 (C15混凝土) | 1. 60mm 厚 C20 细石混凝土面层 2. 撒 1: 1 水泥沙子压实赶光 3. 150mm 厚 3: 7 灰土 (或 100 厚混凝土垫层) 4. 素土夯实, 向外坡 3%~5% 5. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 40 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 4 | 1#空压机房 | | | | |
| 4.1 | 垫层 (C15混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 4 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 4.2 | 基础 (C30混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 33 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 4.3 | 上部结构 (C30 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 42 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 4.4 | 设备基础 (C20 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m³ | 13 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|------------------|--|----------------|----|--|
| 4.5 | 钢筋制安 (HRB400) | 制作安装 | t | 9 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。 包括：清理坡面、领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋。 |
| 4.6 | 砖砌体 | 1. 砂浆拌制、砂浆铺面、内外墙抹灰、墙面乳化漆； 2. 作业平台搭设、拆除、砌体砌筑； | m ³ | 35 | 1. 采购人在约定损耗范围内无偿提供砖、砂浆； 2. 砌筑、抹灰、勾缝等砖砌体施工的全工序全费用综合单价。 |
| 4.7 | 构造柱、圈梁（C20混凝土） | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等； 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整； 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 3 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 4.8 | 散水、坡道（C15混凝土） | 1. 60mm 厚 C20 细石混凝土面层 2. 撒 1：1 水泥沙子压实赶光 3. 150mm 厚 3：7 灰土（或 100 厚混凝土垫层） 4. 素土夯实，向外坡 3%~5% 5. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 4 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 4.9 | 地面做法（C20 混凝土） | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等； 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整； 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 16 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 5 | 2#空压机房 | | | | |
| 5.1 | 垫层（C15混凝土） | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等； 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整； 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 6 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含：场地清理；混凝土浇筑、振捣、养护；模板安装、拆除等；清理现场等所有工序所用到的劳务费用； 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|------------------|---|----------------|----|--|
| 5.2 | 基础 (C30混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 45 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 5.3 | 上部结构 (C30 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 55 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 5.4 | 设备基础 (C20 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 17 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 5.5 | 钢筋制安 (HRB400) | 制作安装 | t | 13 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。包括: 清理坡面、领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋。 |
| 5.6 | 砖砌体 | 1. 砂浆拌制、砂浆铺面、内外墙抹灰、墙面乳化漆; 2. 作业平台搭设、拆除、砌体砌筑; | m ³ | 47 | 1. 采购人在约定损耗范围内无偿提供砖、砂浆; 2. 砌筑、抹灰、勾缝等砖砌体施工的全工序全费用综合单价。 |
| 5.7 | 构造柱、圈梁 (C20 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 4 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |

| 序号 | 分项名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------------|--|----------------|-----|--|
| 5.8 | 散水、坡道 (C15 混凝土) | 1. 60mm 厚 C20 细石混凝土面层 2. 撒 1: 1 水泥沙子压实赶光 3. 150mm 厚 3: 7 灰土 (或 100 厚混凝土垫层) 4. 素土夯实, 向外坡 3%~5% 5. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 6 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 5.9 | 地面做法 (C20 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 21 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 6 | 转料平台 | | | | |
| 6.1 | C15混凝土 (垫层) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 56 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 6.2 | C30混凝土 (基础) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 510 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |
| 6.3 | 钢筋制安 | 制作安装 | t | 35 | 1. 不含钢筋材料费外全费用综合单价。包括: 清理坡面、领用、保管、除锈、加工、必要的平台搭拆、安装、成品保护、安全防护等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗范围内无偿提供钢筋。 |
| 6.4 | 地面做法 (C20 混凝土) | 1. 模板采购、制作、安拆、运输、堆放及清理模内杂物、刷隔离剂等; 2. 混凝土浇筑、振捣、养护、修整; 3. 采购人提供商品混凝土及其水平运输。 | m ³ | 54 | 1. 不含混凝土材料费及其水平运输费的全费用综合单价。包含: 场地清理; 混凝土浇筑、振捣、养护; 模板安装、拆除等; 清理现场等所有工序所用到的劳务费用; 2. 采购人在约定损耗内无偿供应混凝土。 |

2.2 计划工期：计划开工日期：2026 年 1 月 10 日，计划完工日期：2026 年 4 月 5 日；计划工期总日历天数为 86 天（具体开工日期以采购人通知为准）。

2.3 建设地点：云南省西双版纳傣族自治州景洪市。

2.4 质量要求：质量达到优良标准及以上。

3. 拟定的分包商的名称、地址

3.1 拟定的分包商名称：云南强世建设工程有限公司。

3.2 拟定的分包商地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区西庄社区高顺铭都商城 4 幢 6 层 601 室。

3.3 拟定的分包商名称：四川悦成远达建设工程有限公司。

3.4 拟定的分包商地址：四川省成都市锦江区东大街 1 栋 1 单元 6 楼 13 号。

3.5 拟定的分包商名称：云南玖业建筑工程有限公司。

3.6 拟定的分包商地址：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇天丰公寓三期一楼。

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：工程采购单项合同估算价 400 万元以下。

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2025 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 23 日。（提示：不少于 3 日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人： 中国水利水电第四工程局有限公司第三分局

地 址： 云南省昆明市盘龙区穿金路 349 号中国水电四局第三分局

邮 编： 650000

联 系 人： 刘 晴

电 话： 17719807039

电子邮箱： 2445857425@qq.com

8. 纪检监察机构

分包商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向向中国水利水电第四工程局有限公司第三分局纪委办公室（联系方式：15993397083）提出投诉。

采购人： 中国水利水电第四工程局有限公司第三分局（盖章）

2025 年 12 月 20 日