
九江市湖口县医共体建设付垅乡卫生院
改造项目

竞
价
文
件

采购单位：湖口县卫生健康总医院

二〇二五年十一月

目录

第一章 竞价邀请	3
一、 采购项目内容:	3
二、 采购需求:	3
三、 供应商应具备的资格条件:	3
第二章 竞价须知	4
第三章 采购需求	7
第四章 询价响应文件格式	56

第一章 竞价邀请

九江市湖口县医共体建设付垅乡卫生院改造项目进行电子卖场竞价采购，邀请合格的供应商前来竞价。

一、采购项目内容：

项目名称：九江市湖口县医共体建设付垅乡卫生院改造项目

采购项目名称	数量	单位	预算总金额	采购需求
九江市湖口县医共体建设付垅乡卫生院改造项目	1	项	879850.11元	详见技术要求

二、竞价人应具备的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

2. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 项目经理为竞价单位正式员工，具备建筑工程专业注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核合格证（B类）。

5. 外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）要求办理企业进赣信息管理系统登记；根据赣建城镇[2021]19号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。

6. 本项目专门面向中小企业采购。

三、提交响应文件截止时间：

提交响应文件截止时间：**2025年11月20日下午18：00分**（北京时间）；

四、采购项目联系方式：

采 购 人：湖口县卫生健康总医院

采购代理机构：江西强达建设工程有限公司

地址：江西省九江市开发区长城路恒盛上花园3号楼一单元501

联系人：占女士

联系电话：13755201797

第二章、竞价须知

（一）、竞价费用

无论竞价过程中的程序和结果如何，竞价人自行承担所有与参加竞价有关的全部费用。

（二）、响应文件的编制

1、竞价人资格的证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：**（提供格式7-2. 供应商资格信用承诺函即可）**

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

2. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。**（提供证书扫描件）**

3. 具有有效的安全生产许可证；**（提供证书扫描件）**

4. 项目经理为竞价单位正式员工，具备建筑工程专业注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核合格证（B类）。**（提供证书扫描件）**

5. 外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4 号）要求办理企业进赣信息管理系统登记**（提供截图）**；根据赣建城镇[2021]19 号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。

6. 本项目专门面向中小企业采购。

注：竞价人资格的证明文件为响应文件的一部分，须将以上资料原件扫描件至响应文件中并上传至电子卖场，未提供视为竞价无效。

2、响应文件其他内容参照“第四章 响应文件格式”。

3、响应文件的所有内容须加盖公章后扫描上传至电子卖场中，未提供视为竞价无效。

4、成交供应商须收到中标通知书3个工作日内向代理机构提供纸质版响应文件正本一份副本二份并加盖公章。

（三）、竞价报价

- 1、 竞价报价以人民币为结算货币。
- 2、 竞价报价为含税价，内容包含竞价文件规定的所有清单及图纸包含的费用。

（四）、竞价评审

竞价结束后，由代理机构及采购人对所有的竞价文件进行资格性和符合性审查。

（1）资格性检查。依据竞价文件的规定，对竞价文件中的资格证明进行审查，以确定竞价供应商是否具备竞价资格。

（2）符合性检查。依据竞价文件的规定，从竞价文件的有效性、完整性和对竞价文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对竞价文件的实质性要求作出响应。

（3）实质上没有响应竞价文件技术要求和商务要求的竞价将作无效竞价处理。竞价人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使竞价成为实质上响应的竞价。如发生下列情况之一的，其竞价将作无效竞价处理：

- ①未提交竞价文件的；
- ②竞价文件中未提交《报价表》的；
- ③提交了可调整报价的；
- ④资格证明文件不全的；
- ⑤技术文件技术规格中的响应与事实不符或提供虚假材料竞价的；
- ⑥超过了财政预算，采购人不能支付的；
- ⑦不符合法律法规和竞价文件中规定的其他实质性要求的。

（五）竞价原则和办法

1、本次竞价采用最低价法竞价。采购人及采购代理机构根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2、预成交供应商评定规则：在报价供应商中，系统自动推荐报价最低的供应商为预成交供应商；如遇报价相同，则推荐报价时间最早的供应商为预成交供应商。

3、如第一家供应商审查情况不符合，后面有大于3家符合，还是可以继续成交；如果剩余有效供应商数不足 3 家，则竞价失败，采购人将重新发起新的竞价。

（六）本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业为建筑业。

（七）采购代理服务费：成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构支付代理费5000元整。

第三章 采购需求

一、技术要求

1、项目概述：

建设规模及主要建设内容：周转房改造600平米；慢病中心和门诊改造600平米；食堂改造200平米；中医科康复改造200平米；护理部改造300平米；屋顶改造800平米；地面平整600平米；DR室防护设施等。

2、工程量清单：

(1) 付垌乡卫生院-综合楼

工程名称：付垌乡卫生院-综合楼

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室内装饰						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除红砖墙体 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m3	15.998			
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨隔墙 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	12.775			
3	011610002001	金属门拆除	1、拆除地簧玻璃门DHM3229 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	樘	1			

4	011610002002	金属门拆除	1、拆除地簧玻璃门DHM1828 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	樘	1			
5	011610001001	木门拆除	1、拆除原有套装门 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	樘	9			
6	011610002003	金属门窗拆除	1、拆除原有窗户 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	4.56			
7	011605001001	平面块料拆除	1、铲除地面瓷砖 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	16.47			
8	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除1600高护墙板腰墙及350高墙面实木造型 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	28.71			
9	011605002001	立面块料拆除	1、铲除墙面瓷砖及踢脚 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	159.34			
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原有油漆墙面及基层空鼓砂浆（空鼓及裂纹（10%）） 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	53.945			

11	011608001001	铲除油漆面	1、铲除原有墙面乳胶漆 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	485.505			
12	011608001002	铲除油漆面	1、铲除原有天棚乳胶漆 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	58.889			
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、铲除原有集成吊顶 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	254.13			
14	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、铲除原有石膏板吊顶 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	28.346			
15	01B013	拆除原有中医馆门头	1、拆除原有中医馆门头 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	项	1			
16	01B014	850高矮柜拆除	1、850高矮柜拆除 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m	3.09			
		新建工程						
		砌筑工程						
17	010401003001	实心砖墙	红砖封堵墙体	m3	3.71			
18	011207001001	新建轻钢龙骨石膏板隔墙	1、轻钢龙骨 2、双面双层石膏板 3、天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	13.02			

19	01B015	成品预制过梁	成品预制过梁， 含材料及安装	根	1			
		门窗工程						
20	010802001001	金属(塑钢)门	1、1.2厚不锈钢 门套边框10厚钢 化玻璃电动移门 2、含五金配件门 锁及安装 3、含电动装置 4、需符合图纸要 求	m2	10.5			
21	010802001002	金属(塑钢)门	1、1.2厚不锈钢 门套边框10厚钢 化玻璃3联动电动 磁吸移门 2、含五金配件门 锁及安装 3、含电动装置 4、需符合图纸要 求	m2	6			
22	010802001003	金属(塑钢)门	1、1.2厚不锈钢 门套边框10厚钢 化玻璃推拉门 2、含五金配件门 锁及安装 3、需符合图纸要 求	m2	3.15			
23	010801002001	木质门带套	1、实木推拉门 TLM0922 2、含五金配件门 锁及安装 3、需符合图纸要 求	樘	1			
24	010802004001	防盗门	1、钢制防盗门 2、含五金配件门 锁及安装； 3、需符合图纸要 求。	m2	2.52			
25	010805005001	全玻自由门	1、1.2厚不锈钢 门套边框10厚玻 璃地簧门 2、含地弹簧、高 档门拉手、五金 配件门锁及安 装； 3、需符合图纸要 求。	m2	3.75			
26	010801002002	木质门带套	1、成品木质套装 门M0821 2、含五金配件门 锁及安装； 3、需符合图纸要 求。	樘	1			

27	010801002003	木质门带套	1、成品木质套装门M1121 2、含五金配件门锁及安装; 3、需符合图纸要求。	樘	2			
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、1.2厚黑色不锈钢边框10厚钢化玻璃橱窗 2、需符合图纸要求。	m2	10.399			
29	010808004001	金属门窗套	成品1.2厚黑色不锈钢边框门套宽度5公分	m2	1.87			
30	010809004001	石材窗台板	20厚黑色石材台面	m2	0.607			
31	010809004002	石材窗台板	C25混凝土板 20厚黑色石材台面	m2	0.629			
		楼地面装饰工程						
32	01B016	地面砖清理		m2	170.43			
33	011108001001	石材零星项目	地面1 大理石门槛石 1、地面落地灰清理刷界面剂一遍; 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3、20厚1:3水泥砂浆粘结层; 4、楼地面铺贴20厚石材门槛石; 5、完工清洁,干水泥擦缝;	m2	0.594			
34	011101006001	平面砂浆找平层	原墙拆除位置地面空缺水泥砂浆补齐 1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平(大于30厚时用C20细石混凝土)	m2	3.13			
35	011103004001	塑料卷材楼地面	1、原有砖面层清理干净 2、2.0医用级地塑地板打胶饰面	m2	229.97			
36	011103004002	塑料卷材楼梯面	1、原有砖面层清理干净 2、2.0医用级地塑地板打胶饰面 3、含PVC地塑梯步防滑槽	m2	22.057			

37	011102003001	地面2-防滑地砖 (800*800)	1、水泥浆一道 (内掺建筑胶); 2、最薄处20厚 1 :3水泥砂浆找 坡抹平(大于30 厚时用C20细石 混凝土); 3、30厚1:3水泥 砂浆结合层,表面 撒水泥粉; 4、12厚防滑地 砖(800*800),干 水泥擦缝。	m2	18.02			
38	011104002001	竹、木(复合) 地板	木地台 1、12厚免漆板 饰面(含侧板) 2、15厚木工板 打底(含侧板) 3、30*30木方基 础(间隔600)	m2	4.54			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
39	011201001001	墙面一般抹灰	铲除空鼓层修复 部位及新建墙体 水泥砂浆抹灰	m2	72.715			
40	011204003001	块料墙面-400*8 00墙裙	1、刷建筑胶素水 泥浆一遍(配合比 为建筑胶:水 =1 :4) 2、12厚1:1:6水 泥石灰膏砂浆打 底扫毛 3、6厚配套专用 胶粘剂粘接层 4、12厚400*800 墙面砖,白水泥 勾缝,做到1600 高;	m2	168.08			
41	011207001002	墙面装饰板	15mm基层板阻燃 处理 PVC仿木纹护墙 板	m2	17.7			
42	011406001001	抹灰面油漆	内墙1 1、内墙腻子两 遍; 2、面刷白色乳胶 漆两遍;	m2	582.21			
		天棚工程						
43	011406001002	抹灰面油漆	顶棚1 1、腻子一遍; 2、面刷白色乳胶 漆两遍;	m2	76.687			

44	011302001001	吊顶天棚	顶棚1 1、配套龙骨 2、600*600*0.8 铝扣板吊顶 3、成品收边条	m2	271.46			
45	010810002001	木窗帘盒	1、配套龙骨 2、15厚B1级阻 燃板 3、9.5厚纸面石 膏板 4、天棚、墙、柱 面板缝粘贴胶带 5、腻子二遍； 6、面刷白色乳胶 漆	m	37.84			
		其他装饰工程						
46	011502001001	金属装饰线	20宽不锈钢护角 条	m	105			
47	01B017	处置室工作台	瓷砖夹台面，具 体做法详见图纸 大样	m	4.605			
48	01B018	慢性病管理中心 咨询台、护士站 服务台	具体做法详见图 纸大样	m	8.402			
49	01B019	慢性病管理中心 定制实木矮柜	定制实木矮柜	m2	2.768			
50	01B020	慢性病管理中心 定制实木柜	定制实木柜	m2	12.743			
51	01B021	成品定制药品柜		m	9.35			
52	010810001001	窗帘	轨道窗帘 1、含轨道，单价 已考虑2倍折叠系 数	m	43.615			
		小卫生间建筑及 装饰工程						
		土石方工程						
53	010101001001	平整场地	机械平整场地	m2	12.05			
54	010101003003	挖沟槽土方	清单量实为定额 工程量	m3	14.18			
55	010103001003	回填方	夯填土 机械 槽 坑	m3	8.93			
56	010103002003	余方弃置	运距暂定5km	m3	5.25			
		砌筑工程						
57	010401001001	砖基础	240厚砖基础	m3	1.44			
58	010401004001	多孔砖墙	所有内外墙均为2 40厚烧结页岩多 孔砖	m3	9.2			

59	010515001007	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.058			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
60	010501001001	垫层	混凝土等级: C20	m3	1.2			
61	010501002001	带形基础	混凝土等级: C30	m3	2.73			
62	010502002001	构造柱	混凝土等级: C30	m3	1.01			
63	010503004001	圈梁	混凝土等级: C30	m3	1.55			
64	010505001001	有梁板	混凝土等级: C30	m3	1.77			
65	010503004002	素砼反坎	混凝土等级: C20	m3	0.97			
66	010503005001	过梁	混凝土等级: C20	m3	0.18			
67	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	混凝土等级: C20	m3	0.28			
68	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径(mm) ≤10	t	0.126			
69	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径(mm) ≤18	t	0.39			
70	010515001010	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内直径≤10mm	t	0.144			
		门窗工程						
71	010802001004	金属(塑钢)门	1、成品卫生间铝合金门M0721 2、含五金配件门锁及安装 3、需符合图纸要求	m2	2.94			
72	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	70系列铝合金5+5中空钢化玻璃推拉窗(铝合金厚度不小于1.8)	m2	3.84			
		屋面及防水工程						

73	010902001001	屋面卷材防水	<p>新建厕所屋面防水</p> <p>1、40厚C20细石砼，内配$\phi 6@150$双向钢筋网（2X2m设真分格缝宽2cm，缝内罐防水油膏）</p> <p>2、20厚水泥砂浆隔离层</p> <p>3、保温层：80x(1+0.25)=100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1级)</p> <p>4、3+3+3厚SBS改性沥青卷材</p> <p>5、20厚1:3水泥砂浆找平层</p> <p>6、最薄处30厚泡沫混凝土2%找坡层（或30厚泡沫混凝土3%结构找坡层）</p> <p>7、钢筋混凝土屋面板</p>	m2	13.93			
		楼地面装饰工程						
74	011101001001	地面基层	<p>1、100厚C20混凝土垫层</p> <p>7、150厚碎石垫层+夯实土(压实系数应大于0.94)</p>	m2	8.25			
75	011102003002	地面1-防滑地砖(400*400)	<p>卫生间地面</p> <p>1、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平(大于30厚时用C20细石混凝土)；</p> <p>3、1.5厚LD-2聚氨酯防水涂料(两道)。四周卷起600算在卫生间内墙面；</p> <p>4、30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉；</p> <p>5、12厚防滑地砖(400*400),干水泥擦缝。</p>	m2	3.7			

76	011102003003	地面1-防滑地砖(400*400)	洗手间地面 1、水泥浆一道(内掺建筑胶); 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平(大于30厚时用C20细石混凝土); 3、30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 4、12厚防滑地砖(400*400),干水泥擦缝。	m2	4.55			
77	011103004003	塑料卷材楼地面	1、2.0医用级地塑地板打胶饰面	m2	4.55			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
78	011201001002	墙面一般抹灰	内墙抹灰 1、20厚1:3水泥砂浆	m2	39.5			
79	011406001006	抹灰面油漆	白色乳胶漆-洗手间 1、内墙腻子两遍; 2、面刷白色乳胶漆两遍;	m2	14.37			
80	011204003002	块料墙面-400*800墙裙	洗手间 1、刷建筑胶素水泥浆一遍(配合比为建筑胶:水=1:4) 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、6厚配套专用胶粘剂粘接层 4、12厚400*800墙面砖,白水泥勾缝,做到1600高;	m2	14.76			

81	011204003003	块料墙面-400*800墙面砖	卫生间 1、刷建筑胶素水泥浆一遍(配合比为建筑胶:水=1:4) 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、1.5厚LD-2聚氨酯防水涂料(两道),四周卷起600 4、6厚配套专用胶粘剂粘接层 5、12厚400*800墙面砖,白水泥勾缝	m2	24.25			
82	011201002001	墙面装饰抹灰	新建厕所外墙粉刷 1、240厚烧结页岩砖 2、刷专用界面剂一道 3、10厚1:3水泥砂浆 4、10厚1:25水泥砂浆找平	m2	34.52			
		天棚工程						
83	011406001007	抹灰面油漆	顶棚1 1、腻子一遍; 2、面刷白色乳胶漆两遍;	m2	4.55			
84	011302001005	吊顶天棚	顶棚1 1、配套龙骨 2、300*300*0.8铝扣板吊顶 3、成品收边条	m2	3.7			
85	011302001006	吊顶天棚	顶棚1 1、配套龙骨 2、600*600*0.8铝扣板吊顶 3、成品收边条	m2	4.55			
		其他装饰工程						
86	010401012001	零星砌砖	卫生间墩台	m3	0.273			
87	011502001002	金属装饰线	20宽不锈钢护角条	m	5.72			
88	011505010001	镜面玻璃	洗手台镜子	m2	1.19			
		DR室装修工程						
		付垅乡DR室装修工程防护部分						

89	01B012	付垌乡DR室装修工程防护部分	1. 暂按41300元计算, 结算据实调整	项	1	41300	41300	
		DR室土建部分						
		拆除部分						
90	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除红砖墙体 2、建筑垃圾装车外运5km	m3	4.701			
91	011602001001	破地面	地面切缝 人工破除地面200mm厚 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	5.651			
92	010101003002	挖沟槽土方	人工挖300mm深沟槽土方	m3	1.695			
93	010103001002	回填方	人工回填土方	m3	1.06			
94	010103002002	余方弃置	人工运出土方装车自卸汽车运土方5km	m3	0.635			
95	01B022	拆除水池	1、拆除水池 2、建筑垃圾装车外运5km	个	2			
96	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除吊顶 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	40.72			
97	011604002002	立面抹灰层拆除	1、铲除墙面砂浆层至红砖基层 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	47.646			
98	011605002002	立面块料拆除	1、铲除瓷砖墙裙1.2米高 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	31.764			
99	011605001002	平面块料拆除	1、铲除地面瓷砖 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	17.62			
		新建部分						
100	010401003002	实心砖墙	新建墙体	m3	8.258			
101	01B023	成品过梁	成品过梁, 含材料及安装	个	3			
102	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.06			
103	011702005001	基础梁	基础梁 复合模板钢支撑	m2	8.83			

104	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	0.091			
105	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.033			
106	010516003001	植筋	植筋钢筋直径 (mm) ≤ φ25	个	20			
107	011406001005	抹灰面油漆	30厚水泥砂浆层 做 防辐射涂料处理2 公分厚(不在本 次预算范围内) 白色乳胶漆两底 两面	m2	106.012			
108	011105005001	木质踢脚线	实木脚线	m2	2.974			
109	011104002002	竹、木(复合) 地板	基层做防辐射处 理防辐射处理 (不在装修计算 之内) 80厚C20细石混 凝土找平 防潮膜 复合地板	m2	21.64			
110	011108001002	石材零星项目	地面1 大理石门 槛石 1、地面落地灰清 理刷界面剂一遍; 2、20mm厚1:3水 泥沙浆找平层; 3、20厚1:3水泥 砂浆粘结层; 4、楼地面铺贴2 0厚石材门槛石; 5、完工清洁,填 缝剂填缝	m2	0.51			
111	011302001003	吊顶天棚	顶棚1 1、配套龙骨 2、600*600集成 吊顶 3、成品收边条	m2	14.12			
112	011302001004	吊顶天棚	1、配套龙骨 2、18厚基层板 阻燃处理 3、300宽护墙板 吊顶	m2	21.64			

113	010810002002	木窗帘盒	1、配套龙骨 2、15厚B1级阻燃板 3、9.5厚纸面石膏板 4、天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 5、腻子二遍； 6、面刷白色乳胶漆	m	2.64			
114	010810001002	窗帘	轨道窗帘 1、含轨道，单价已考虑2倍折叠系数	m	2.64			
115	011701002001	外脚手架	砌筑脚手架	m2	34.409			
116	011701006002	满堂脚手架	装饰满堂脚手架	m2	40.72			
		分部分项合计						
		措施项目						
117	011703001001	垂直运输	装饰垂直运输	工日	333.004			
118	011701003001	里脚手架	外脚手架 15m以内 单排 砌筑 高度在3.6m以外的砖内墙 单价*0.3	m2	12.07			
119	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架 基本层(3.6 5.2m)	m2	332.49			
120	01B003	改架工		工日	159.486			
121	011702001001	基础	基础垫层 复合模板	m2	2.83			
122	011702001002	基础	带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑	m2	8.73			
123	011702003001	构造柱	构造柱 复合模板 钢支撑	m2	9.41			
124	011702008001	圈梁	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	10.36			
125	011702008002	素砼反坎	素砼反坎 直形 复合模板 钢支撑	m2	8.18			
126	011702009001	过梁	过梁 复合模板 钢支撑	m2	2.75			
127	011702014001	有梁板	有梁板 复合模板 钢支撑	m2	16.74			
128	011702022001	天沟、檐沟	天沟挑檐 复合模板 钢支撑	m2	5.98			

129	011701001001	综合脚手架	单层建筑综合脚手架建筑面积500m2以内	m2	12.05				
		单价措施合计							
合 计									

(2) 付垌乡卫生院-中医康复科（原公共卫生楼）

工程名称：付垌乡卫生院-中医康复科（原公共卫生楼）

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除红砖墙体 2、建筑垃圾装车外运5km	m3	1.707			
2	01B001	拆除1.1米高瓷砖夹台子	1、拆除瓷砖夹台子 2、建筑垃圾装车外运5km	m	9.586			
3	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除原有金属门 2、建筑垃圾装车外运5km	樘	3			
4	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除原有窗 2、建筑垃圾楼层运出装车外运5km	m2	0.72			
5	011605002001	立面块料拆除	1、铲除瓷砖墙面 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	23.922			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除吊顶 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	64.05			
7	011608001001	铲除油漆面	1、铲除原有墙面乳胶漆 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	49.945			
8	011604002001	立面抹灰层拆除	原墙面乳胶漆铲除部位，清理空鼓及裂纹(10%)	m2	7.135			
		新建工程						
		门窗工程						

9	010805005001	全玻自由门	1、DHM2425不锈钢边框10毫米钢化玻璃地簧门 2、含五金配件门锁及安装; 3、需符合图纸要求。	m2	6			
10	010801002001	木质门带套	1、成品木质套装门M0821 2、含五金配件门锁及安装; 3、需符合图纸要求。	樘	2			
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、70系列铝合金5+5中空钢化玻璃推拉窗(铝合金厚度不小于1.8) 2、含五金配件门锁及安装; 3、需符合图纸要求。	m2	2.7			
12	010808004001	金属门窗套	定制黑色不锈钢门套	m2	2.21			
		楼地面装饰工程						
13	011101006001	平面砂浆找平层	原墙拆除位置地面空缺水泥砂浆补齐 1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平(大于30厚时用C20细石混凝土)	m2	6.488			
14	011103004001	塑料卷材楼地面	原有瓷砖或水磨石面层清理干净 2.0医用级PVC地塑饰面	m2	83.82			
15	011108001001	石材零星项目	新增黑色石材门槛石	m2	0.53			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	010401003001	实心砖墙	新建墙体	m3	2.465			
17	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体水泥砂浆抹灰	m2	31.05			
18	011201001001	墙面一般抹灰	拆除原面砖墙裙位置,水泥砂浆找平	m2	728.94			
19	011207001001	墙面装饰板	PVC纤维护墙板 15mm基层板阻燃处理	m2	96.32			

20	011201001002	墙面一般抹灰	清理空鼓及裂纹(10%), 修补平整	m2	7.135			
21	011406001001	抹灰面油漆	1、内墙腻子两遍; 2、面刷白色内墙乳胶漆两遍;	m2	71.35			
22	010810001001	窗帘	百叶窗帘; 含轨道及安装	m	12.3			
23	01B002	拉帘轨道	含轨道及安装	m	37.663			
24	01B003	VIP房间柜台	含石材台面	m	3.344			
25	011207001002	墙面装饰板	双层15厚木工板基础, 4厚免漆木纹饰面板饰面	m2	1.3			
26	011207001003	墙面装饰板	单层15厚木工板基础, 4厚免漆木纹饰面板饰面	m2	0.88			
		天棚工程						
27	011302001001	吊顶天棚	顶棚1 1、配套龙骨 2、600*600*0.8铝扣板吊顶 3、成品收边条	m2	82.67			
		其他装饰工程						
28	01B004	中医院艾灸排烟设备	1、中医院艾灸排烟设备 2、成品安装含所有	套	9			
		分部分项合计						
		措施项目						
29	011701003001	里脚手架		m2	20.407			
		单价措施合计						
合 计								

(3) 付垌乡卫生院-行政楼

工程名称: 付垌乡卫生院-行政楼

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
		拆除工程						

1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除红砖墙体及蹲坑 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m3	6.944			
2	011610001001	木门窗拆除	1、拆除原有套装门 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	樘	7			
3	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除原有金属门 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	樘	1			
4	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除原有窗 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	2.25			
5	011605002001	立面块料拆除	1、铲除瓷砖墙面及面砖踢脚 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	150.35			
6	011608001002	铲除油漆面	1、铲除原有天棚乳胶漆 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	530.674			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除吊顶 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	31.29			
8	011605001001	平面块料拆除	1、铲除地面瓷砖 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	94.58			

9	011608001001	铲除油漆面	1、铲除原有墙面乳胶漆 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	1396.557			
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原有油漆墙面及基层空鼓砂浆（空鼓及裂纹（10%）） 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	155.173			
11	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除卫生间隔断 2、楼层运出垃圾垂直运距15m以内 3、建筑垃圾装车外运5km	m2	29.106			
		新建工程						
		砌筑工程						
12	010401003002	实心砖墙	新建墙体	m3	4.92			
13	01B004	成品预制过梁	成品预制过梁，含材料及安装	根	2			
		门窗工程						
14	010802001001	金属（塑钢）门	1、成品卫生间铝合金门M0821 2、含五金配件门锁及安装 3、需符合图纸要求	m2	10.08			
15	010805005001	全玻自由门	1、1.2厚不锈钢门套边框10厚钢化玻璃地簧门 2、含地弹簧、高档门拉手、五金配件门锁及安装； 3、需符合图纸要求。	m2	3.75			
16	010801002001	木质门带套	1、成品木质套装门M0921 2、含五金配件门锁及安装； 3、需符合图纸要求。	樘	1			

17	010808004001	金属门窗套	成品黑色不锈钢 边框门套宽度5公分	m2	2.21			
		楼地面装饰工程						
18	011108001001	石材零星项目	地面1 大理石门 槛石 1、地面落地灰清 理刷界面剂一遍； 2、20mm厚1:3水 泥沙浆找平层； 3、20厚1:3水泥 砂浆粘结层； 4、楼地面铺贴2 0厚石材门槛石； 5、完工清洁,填 缝剂填缝	m2	0.7			
19	01B001	地面砖清理		m2	455.59			
20	011102003001	地面1-12厚防滑 地砖(400*400)	地面3-400*400 防滑地面砖(卫 生间) 1、水泥浆一道 (内掺建筑胶)； 2、最薄处20厚 1:3水泥砂浆找 坡抹平(大于30 厚时用C20细石 混凝土)； 3、1.5厚LD-2聚 氨酯防水涂料(两 道)。四周卷起6 00(上翻算在卫 生间内墙面)； 4、30厚1:3水泥 砂浆结合层,表面 撒水泥粉； 5、12厚防滑地 砖(400*400),干 水泥擦缝。	m2	35.665			
21	011102003002	地面2-12厚防滑 地砖(800*800)	地面3-800*800 防滑地面砖 1、水泥浆一道 (内掺建筑胶)； 2、最薄处20厚 1:3水泥砂浆找 坡抹平(大于30 厚时用C20细石 混凝土)； 3、30厚1:3水泥 砂浆结合层,表面 撒水泥粉； 4、12厚防滑地 砖(800*800),干 水泥擦缝。	m2	60.64			

22	011101006001	平面砂浆找平层	原墙拆除位置地面空缺水泥砂浆补齐 1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平(大于30厚时用C20细石混凝土)	m2	1.79			
23	011105003001	块料踢脚线	80高瓷砖踢脚线 1、清理基面刷界面剂一遍; 2、10厚瓷砖专用粘接剂; 3、80高瓷砖踢脚线 4、完工清洁,填缝剂填缝;	m2	28.48			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011201001001	墙面一般抹灰	新建墙体、补墙洞水泥砂浆抹灰	m2	57.764			
25	011201001002	墙面一般抹灰	清理空鼓及裂纹(10%),修补平整	m2	140.073			
26	011406001001	抹灰面油漆	内墙2-白色乳胶漆 1、内墙腻子两遍; 2、面刷白色乳胶漆两遍;	m2	1400.73			
27	011204003001	块料墙面	内墙1-12厚400*800墙面砖(卫生间) 1、刷建筑胶素水泥浆一遍(配合比为建筑胶:水=1:4) 2、12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、1.5厚LD-2聚氨酯防水涂料(两道),四周卷起至顶棚600 4、6厚配套专用胶粘剂粘接层 5、12厚400*800墙面砖,白水泥勾缝 卫生间墙面砖做到吊顶	m2	123.25			

28	011204003003	块料墙面	内墙1-12厚4 00*800墙面砖（厨房） 1、刷建筑胶素水泥浆一遍（配合比为建筑胶：水=1：4） 2、12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、6厚配套专用胶粘剂粘接层 4、12厚400*800墙面砖，白水泥勾缝 厨房墙面砖做到吊顶	m2	39.31			
29	011204003002	块料墙面	内墙1-12厚4 00*800墙面砖腰墙（食堂、过道） 1、刷建筑胶素水泥浆一遍（配合比为建筑胶：水=1：4） 2、12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、6厚配套专用胶粘剂粘接层 4、12厚400*800墙面砖，白水泥勾缝，做到1600高；	m2	41.29			
30	011207001001	墙面装饰板	15mm基层板阻燃处理 PVC仿木纹护墙板	m2	22.29			
		天棚工程						
31	011406001002	抹灰面油漆	顶棚1 原顶刮白色乳胶漆 1、腻子一遍； 2、面刷白色乳胶漆两遍；	m2	530.674			

32	011302001001	吊顶天棚	顶棚2 轻钢龙骨石膏板吊顶 1、轻钢龙骨 2、12MM厚双层纸面石膏板及部分12厚单层石膏板 3、天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 4、腻子二遍； 5、面刷白色乳胶漆 6. 具体详见	m2	15.04			
33	011304001001	灯带（槽）	12厚A级防火压力板	m2	1.459			
34	011502001002	金属装饰线	1.2厚拉丝金不锈钢嵌条	m	8.61			
35	011302001004	吊顶天棚	1.2厚拉丝金不锈钢扣边条	m2	1.005			
36	011302001002	-1150.54	顶棚3 600*600铝扣板吊顶 1、配套龙骨 2、600*600*0.8铝扣板吊顶 3、成品收边条	m2	45.19			
37	011302001003	吊顶天棚	顶棚3 300*300铝扣板吊顶 1、配套龙骨 2、300*300*0.8铝扣板吊顶 3、成品收边条	m2	34.01			
38	010810002001	木窗帘盒	1、配套龙骨 2、15厚B1级阻燃板 3、9.5厚纸面石膏板 4、天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 5、腻子二遍； 6、面刷白色乳胶漆	m	3.73			
		其他装饰工程						
39	010810001001	窗帘	轨道窗帘 1、含轨道，单价已考虑2倍折叠系数	m	3.73			

40	010810001002	窗帘	罗马杆窗帘 1、含罗马杆，单价已考虑2倍折叠系数	m	66.401			
41	010401012001	零星砌砖	卫生间墩台	m3	1.547			
42	011505001001	洗漱台	大理石台面洗手池；含钢骨架、开孔、倒角、磨边等工艺 具体详见图纸大样	m2	4.648			
43	011505010001	镜面玻璃	洗手池上镜子	m2	4.4			
44	011210005001	成品隔断	2100高抗倍特板隔断	m2	27.019			
45	011210003001	玻璃隔断	卫生间钢化玻璃淋浴隔断，高度暂定2米	m2	3.02			
46	011502001001	金属装饰线	20宽不锈钢护边条	m	40.073			
47	01B002	厨房瓷砖夹台	瓷砖夹台面；符合图纸要求	m	4.268			
48	011505005001	卫生间扶手	卫生间扶手	套	3			
49	011505008001	淋浴间置物架	淋浴间置物架	个	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
50	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费1m3以内	台·次	1			
51	011703001001	垂直运输	装饰垂直运输	工日	338.953			
52	011701003001	里脚手架	外脚手架 15m以内 单排 砌筑高度在3.6m以外的砖内墙 单价*0.3	m2	24.98			
		单价措施合计						
合 计								

(4) 付垵乡卫生院-室外

工程名称：付垵乡卫生院-室外

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外台阶改无障碍坡道						

1	011602001001	混凝土构件拆除	拆除室外台阶	m2	4.56			
2	010103002003	余方弃置	建筑垃圾装车外运5km	m3	2.736			
3	010401012001	零星砌砖	砖砌坡道挡墙	m3	1.21			
4	010103001002	回填方	人工回填土	m3	2.803			
5	010507001001	坡道	4、30厚花岗岩饰面 3、30厚水泥砂浆 2、100厚C30混凝土 1、100厚碎石垫层	m2	7.98			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	坡道扶手	m	8.4			
		新增钢构连廊及地面破除						
7	041001001001	拆除路面	地面破除 1、路面切缝； 2、破除混凝土	m2	140.55			
8	010103002001	余方弃置	建筑垃圾装车外运5km	m3	62.823			
9	040203007001	水泥混凝土	100厚C30混凝土 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数93%，环刀取样）	m2	140.55			
10	010101003001	挖沟槽土方	清单工程量为定额实际工程量	m3	0.32			
11	010101004001	挖基坑土方	清单工程量为定额实际工程量	m3	22.29			
12	010103001001	回填方	夯填土 机械 槽坑	m3	14.21			
13	010103002002	余方弃置	自卸汽车运土方运距≤5km	m3	8.4			
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.75			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.39			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.65			

17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.37			
18	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.352			
19	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.104			
20	010516001001	M36锚栓	M36锚栓	套	32			
21	010516002001	预埋铁件	柱脚预埋	t	0.493			
22	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:箱型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、运输5km、安装及除锈	t	0.795			
23	010604001001	钢梁	1. 梁类型:箱型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、运输5km、安装及除锈 4. 连接件	t	0.627			
24	011506003001	玻璃雨篷	8mm+1.14PVB+8mm钢化夹胶玻璃	m2	18.53			
25	011405001001	金属面油漆	构件完成后涂三道环氧富锌底漆(含锌量不小于70%)共110微米,中间漆采用环氧云铁中间漆共70微米	kg	1915			
26	011405001002	金属面油漆	二道醇酸面漆共70微米	m2	33.232			
27	011405001003	金属面油漆	钢柱、柱之间支撑2.5h,非膨胀厚型防火涂料	m2	17.4			
28	011405001004	金属面油漆	钢梁1.5h,非膨胀厚型防火涂料	m2	15.832			
		部分钢结构屋面改造						
29	011612001001	管道拆除	拆除原PVC雨水管;建筑垃圾装车外运5km	m	61.5			
30	011607001001	刚性层拆除	拆除原钢结构屋面	m2	56.05			

31	01B002	凿除原有圈梁保护层	凿除原有圈梁保护层	m2	0.72			
32	010502001002	柱脚	混凝土等级C25	m3	0.162			
33	011702002002	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	2.16			
34	010503004001	圈梁	混凝土等级 C25 ; P6抗渗	m3	0.912			
35	011702008001	圈梁	圈梁 直形 复合 模板 钢支撑	m2	12.28			
36	010516003001	机械连接	植筋	个	48			
37	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直 径≤10mm	t	0.052			
38	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢 筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.105			
39	010516002002	预埋铁件	柱脚预埋	t	0.073			
40	010516001002	螺栓	M16化学螺栓	套	48			
41	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:箱型 钢柱 2. 钢材品种、规 格:Q235B 镀锌 3. 制作、运输5 km、安装	t	0.092			
42	010604001002	钢梁	1. 梁类型:箱型 钢梁 2. 钢材品种、规 格:Q235B 镀锌 3. 制作、运输5 km、安装	t	0.367			
43	010901002001	型材屋面	3厚树脂瓦	m2	63.02			
44	010902001001	屋面卷材防水	3厚SBS防水卷材	m2	98.04			
45	010902004001	屋面排水管	Φ 110PVC雨水管	m	61.5			
46	010902004002	屋面排水管	落水口	个	5			
47	01B003	拆除屋面设备间		项	1			
		屋顶天沟漏水修 复						
48	011607002001	防水层拆除	1、清理垃圾、铲 除老化的防水层 及空鼓的水泥砂 浆粉刷层(暂按3 0mm计) 2、建筑垃圾楼层 运出装车外运5 km	m2	107.68			

49	010902002001	屋面涂膜防水	1、界面剂一遍， 2、20厚1:2水泥砂浆粉天沟内壁 3、2mm厚（一底两面）外露耐候型橡胶防水涂料。	m2	107.68			
		外立面改造						
		1、门窗改造						
50	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除红砖墙体 2、建筑垃圾装车外运5km	m3	0.36			
51	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除原有金属门 2、建筑垃圾装车外运5km	樘	2			
52	01B001	拆除一层防盗罩	1、铲除一层防盗罩 2、建筑垃圾楼层运出装车外运5km	m2	16.88			
53	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除原有窗 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	68.7			
54	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列铝合金5+5中空钢化玻璃推拉窗（铝合金厚度不小于1.8） 2、含五金配件门锁及安装； 3、需符合图纸要求。	m2	66.45			
55	010805005002	全玻自由门	1、M1525定制黑色不锈钢边框10毫米钢化玻璃地簧门 2、含五金配件门锁及安装； 3、需符合图纸要求。	m2	3.75			
56	010401003001	实心砖墙	新建墙体	m3	0.96			
57	011201001001	墙面一般抹灰	补墙洞水泥砂浆抹灰	m2	8			

58	011406001005	抹灰面油漆	1、清洗墙面 2、刷专用界面剂一道 3、外墙专用防水腻子2道（打磨平整）中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（用锚栓固定于结构墙体内） 4、乳胶漆（一底两面）饰面，具体颜色甲方指定	m2	29.16			
		3、改门窗、外立面						
59	011610002004	金属门窗拆除	1、拆除原有金属门 2、建筑垃圾装车外运5km	樘	2			
60	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列铝合金5+5中空钢化玻璃推拉窗（铝合金厚度不小于1.8） 2、含五金配件门锁及安装； 3、需符合图纸要求。	m2	2.7			
61	010805005001	全玻自由门	1、M2425玻璃地簧门 2、含五金配件门锁及安装； 3、需符合图纸要求。	m2	6			
62	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除红砖墙体 2、建筑垃圾装车外运5km	m3	0.468			
63	010401003002	实心砖墙	新建墙体	m3	0.324			
64	011201001002	墙面一般抹灰	补墙洞水泥砂浆抹灰	m2	2.7			
65	011608001001	铲除油漆面	1、铲除外墙涂料 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	302.85			

66	011201001003	基底面处理	凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面，清后刷防锈漆，及原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法，清除后用混合剂喷湿，用20厚水泥砂浆抹灰面恢复抹平，工程量按照外立面总面积的10%考虑。	m2	30.225			
67	011406001001	抹灰面油漆	1、清洗墙面 2、刷专用界面剂一道 3、外墙专用防水腻子2道（打磨平整）中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（用锚栓固定于结构墙体内） 4、乳胶漆（一底两面）饰面，具体颜色甲方指定	m2	336.94			
		2、改造外立面						
68	011608001002	铲除油漆面	1、铲除外墙真石漆 2、建筑垃圾装车外运5km	m2	288.88			
69	011201001004	基底面处理	凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面，清后刷防锈漆，及原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法，清除后用混合剂喷湿，用20厚水泥砂浆抹灰面恢复抹平，工程量按照外立面总面积的20%考虑。	m2	57.776			

70	011406001003	抹灰面油漆	1、清洗墙面 2、刷专用界面剂一道 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4、聚氨酯防水涂料一道 5、外墙专用防水腻子2道（打磨平整）中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（用锚栓固定于结构墙体内部） 6、乳胶漆（一底两面）饰面	m2	309.88				
		分部分项合计							
		措施项目							
71	011702001001	基础	基础垫层 复合模板	m2	5.08				
72	011702001002	基础	独立基础 复合模板 木支撑	m2	18.6				
73	011702005001	基础梁	基础梁 复合模板 钢支撑	m2	10.94				
74	011702002001	矩形柱	矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	3.76				
75	011701002001	外脚手架	外立面改造搭设双排钢管脚手架	m2	1140.384				
		单价措施合计							
合 计									

(5) 付垅乡卫生院--安装工程

工程名称：付垅乡卫生院--安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		综合楼						
		污水系统						

1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	6.07			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	0.28			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	5.3			
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 采用感应式冲洗阀 4. 含所有配件	组	2			
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 挂墙式 3. 采用感应水嘴 4. 含所有配件	组	2			
6	031004003007	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手间洗脸盆 3. 含所有配件	组	1			
7	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN50	个	3			

		废水系统						
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	8.38			
9	031004003003	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 立柱式 3. 含所有配件	组	4			
10	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN50	个	4			
		给水系统						
11	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	3.4			
12	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	4.24			

13	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	22.34			
14	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	7.15			
15	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	32.79			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN40 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			

18	030413002001	凿(压)槽	1.名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 2.含墙面修复 3.需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	m	44.2			
		强电系统						
19	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 AL1 2.型号:Pe=25kW 3.安装方式;距地1.5m 4.含箱内所有元器件	台	1			
20	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱 AL2 2.型号:Pe=10kW 3.安装方式;距地1.5m 4.含箱内所有元器件	台	1			
21	030411003001	桥架	1.名称:非消防强电桥架 150x75 2.类型:梁下0.1米安装 3.含支架等附件	m	40.42			
22	030411001002	配管	1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷	m	162.56			
23	030411001003	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷	m	170.14			
24	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.配线部位:室内	m	510.42			
25	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.配线部位:室内	m	1076.79			
26	030412001001	普通灯具	1.名称:600*600节能平板灯 2.安装方式:铝扣板吊顶内	套	39			

27	030412001002	普通灯具	1. 名称:300*300 节能平板灯 2. 安装方式:铝 扣板吊顶内	套	2			
28	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	4			
29	030412001008	普通灯具	1. 名称:线性灯	套	2			
30	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:铝 扣板吊顶内	台	2			
31	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开 关 2. 安装方式:距 地1.3m	个	2			
32	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开 关 2. 安装方式:距 地1.3m	个	7			
33	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开 关 2. 安装方式:距 地1.3m	个	5			
34	030404035001	插座	1. 名称:2+3孔插 座 2. 安装方式:距 地0.3m	个	58			
35	030404035002	插座	1. 名称:空调插 座 2. 安装方式:距 地2m	个	4			
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 需满足设计图 纸, 技术规范及 现场实际需要	个	47			
37	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插 座)盒 2. 材质:塑料 3. 需满足设计图 纸, 技术规范及 现场实际需要	个	76			
38	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:基础辅 助工程 凿砖槽 (管径mm) ≤40 2. 含墙面修复 3. 需满足设计图 纸, 技术规范及 现场实际需要	m	62.2			

39	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	系统	1			
40	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:WS	m	4.84			
41	030408001001	电力电缆	电力电缆WDZB-YJY-5*10	m	10.84			
42	030408006001	电力电缆头	电缆头WDZB-YJY-5*10	个	2			
		弱电系统						
43	030411003002	线槽	1. 名称:弱电封闭线槽 100*50 2. 类型:梁下0.1米安装 3. 含支架等附件	m	19.93			
44	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	119.05			
45	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 UTP5 2. 敷设方式:室内	m	287.05			
46	030502012001	信息插座	1. 名称:电话+网络双口插座TC 2. 安装方式:距地0.3m	个	18			
47	030502012002	信息插座	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	个	18			
48	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 2. 含墙面修复 3. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	m	49.2			
49	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:测试 4对双绞线缆 2. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	链路	18			
		拆除						

50	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器 2. 含所有附件拆除, 废弃材料清理归堆等	套	2			
51	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:脸盆 2. 含所有附件拆除, 废弃材料清理归堆等	套	6			
52	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管拆除 (mm) ϕ 50以内 2. 含管道上附件	m	4			
53	030404017003	配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 含所有附件及清理孔洞	台	2			
54	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯、排气扇 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	49			
55	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:暗开关 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	14			
56	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:暗插座 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	80			
		公共卫生楼						
		废水系统						
57	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	7.74			
58	031004003004	洗手盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗手盆 立柱式 3. 含所有配件	组	3			
59	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏 DN50	个	3			

		给水系统						
60	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	5.25			
61	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 2. 含墙面修复 3. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	m	1.35			
		强电系统						
62	030404017004	配电箱	1. 名称: 配电箱 AL3 2. 型号: Pe=10kW 3. 安装方式: 距地1.5m 4. 含箱内所有元器件	台	1			
63	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗敷	m	66.88			
64	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗敷	m	28.63			
65	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZB-BYJ-2.5 3. 配线部位: 室内	m	88.29			
66	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZB-BYJ-4 3. 配线部位: 室内	m	215.04			
67	030412001003	普通灯具	1. 名称: 600*600节能平板灯 2. 安装方式: 铝扣板吊顶内	套	8			

68	030404034005	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	2			
69	030404035003	插座	1. 名称:2+3孔插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	18			
70	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:距地2m	个	3			
71	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	个	8			
72	030411006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	个	20			
73	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 2. 含墙面修复 3. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	m	17.8			
74	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	系统	1			
75	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:WS	m	9.64			
76	030408001002	电力电缆	电力电缆WDZB-YJY-5*6	m	15.64			
77	030408006002	电力电缆头	电缆头WDZB-YJY-5*6	个	2			
		弱电系统						
78	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	6.06			
79	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 UTP5 2. 敷设方式:室内	m	6.06			

80	030502012003	信息插座	1. 名称:电话+网络双口插座TC 2. 安装方式:距地0.3m	个	2			
81	030502012004	信息插座	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	个	2			
82	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 2. 含墙面修复 3. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	m	0.3			

83	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:测试 4对双绞线缆 2. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	链路	2			
		拆除						
84	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:脸盆 2. 含所有附件拆除,废弃材料清理归堆等	套	3			
85	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管拆除(mm) φ50以内 2. 含管道上附件	m	5			
86	030404017005	配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 含所有附件及清理孔洞	台	1			
87	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯、排气扇 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	8			
88	011613001005	灯具拆除	1. 灯具种类:暗开关 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	2			
89	011613001006	灯具拆除	1. 灯具种类:暗插座 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	23			
		行政楼						
		污水系统						

90	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	17.81			
91	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	10.83			
92	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	13.5			
93	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 采用感应式冲洗阀 4. 含所有配件	组	8			
94	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 挂墙式 3. 采用感应水嘴 4. 含所有配件	组	1			
95	031004003008	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 台下式 3. 采用感应水嘴 4. 含所有配件	组	5			

96	031004008003	其他成品卫生器具	1. 规格、类型： 成品洗衣池 2. 含所有配件	组	2			
97	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格： 不锈钢 2. 组装形式：成套淋浴器 手动开关 3. 含所有配件	套	3			
98	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格： 地漏 DN50	个	8			
		废水系统						
99	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格： UPVC排水管 De110 3. 连接形式：承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	3.34			
100	031004004001	洗菜盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型： 洗菜盆	组	1			
101	031004014005	给、排水附(配件)	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格： 地漏 DN100	个	1			
		给水系统						
102	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格： PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De50 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	6.08			

103	031001006017	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De40</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求</p> <p>5. 含管件、管卡等附件</p>	m	3.37			
104	031001006018	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De32</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求</p> <p>5. 含管件、管卡等附件</p>	m	30.45			
105	031001006019	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De25</p> <p>3. 连接形式:热熔连接</p> <p>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求</p> <p>5. 含管件、管卡等附件</p>	m	23.5			

106	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R给水管(S5系列)公称压力1.25MPa, De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件、管卡等附件	m	42.4			
107	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
108	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN32 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
109	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
110	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN20 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
111	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 2. 含墙面修复 3. 需满足设计图纸,技术规范及现场实际需要	m	65.25			
		强电系统						
112	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 AL4 2. 型号:Pe=35kW 3. 安装方式;距地1.5m 4. 含箱内所有元器件	台	1			
113	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 AL5 2. 型号:Pe=10kW 3. 安装方式;距地1.5m 4. 含箱内所有元器件	台	1			

114	030411003004	桥架	1. 名称:非消防 强电桥架 150x75 2. 类型:梁下0.1 米安装 3. 含支架等附件	m	21			
115	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗 敷	m	106.87			
116	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗 敷	m	90.67			
117	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB- BYJ-2.5 3. 配线部位:室 内	m	272.01			
118	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZB- BYJ-4 3. 配线部位:室 内	m	485.61			
119	030412001005	普通灯具	1. 名称:600*600 节能平板灯 2. 安装方式:铝 扣板吊顶内	套	6			
120	030412001006	普通灯具	1. 名称:300*300 节能平板灯 2. 安装方式:铝 扣板吊顶内	套	12			
121	030404033003	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:铝 扣板吊顶内	台	5			
122	030404020001	浴霸	1. 名称;卫生间 浴霸带灯 2. 型号;浴霸 + 长灯 开关; 按键开关 功能; 风暖+照明 +换气+温度显示 功率; 2800W 功率; 48W 光 色; 正白色 3. 最终以现场结 算为准	个	3			
123	030404034007	照明开关	1. 名称:单联开 关 2. 安装方式:距 地1.3m	个	1			

124	030404034009	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 距地1.3m	个	3			
125	030404034008	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 安装方式: 距地1.3m	个	5			
126	030404035005	插座	1. 名称: 2+3孔插座 2. 安装方式: 距地0.3m	个	18			
127	030404035006	插座	1. 名称: 空调插座 2. 安装方式: 距地2m	个	2			
128	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	个	23			
129	030411006006	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 材质: 塑料 3. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	个	29			
130	030413002008	凿(压)槽	1. 名称: 基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤40 2. 含墙面修复 3. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	m	75.8			
131	030414002003	送配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 需满足设计图纸, 技术规范及现场实际需要	系统	1			
132	030411001012	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: WS	m	4.29			
133	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: WS	m	3.89			
134	030408001003	电力电缆	电力电缆WDZB-YJY-5*10	m	22.67			
135	030408006003	电力电缆头	电缆头WDZB-YJY-5*10	个	2			
136	030408001004	电力电缆	电力电缆WDZB-YJY-5*16	m	23.39			

137	030408006004	电力电缆头	电缆头WDZB-YJY-5*16	个	2			
		拆除						
138	011612002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类 :蹲式大便器 2. 含所有附件拆除, 废弃材料清理归堆等	套	8			
139	011612002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类 :脸盆 2. 含所有附件拆除, 废弃材料清理归堆等	套	8			
140	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类 :洗菜盆 2. 含所有附件拆除, 废弃材料清理归堆等	套	1			
141	011612002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类 :淋浴器 2. 含所有附件拆除, 废弃材料清理归堆等	套	3			
142	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管拆除 (mm) φ50以内 2. 含管道上附件	m	10			
143	030404017007	配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 含所有附件及清理孔洞	台	2			
144	011613001007	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯、排气扇 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	28			
145	011613001008	灯具拆除	1. 灯具种类:暗开关 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	9			
146	011613001009	灯具拆除	1. 灯具种类:暗插座 2. 含底盒等附件及清理孔洞	套	20			
		DR室水电						
		分部分项合计						
		措施项目						
147	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

注：“付垌乡DR室装修工程防护部分”采用固定报价，该部分建设内容由具备相应资质的第三方供应商建设完成。

(二) 其它要求

1、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

1、须严格按照图纸进行施工，如图纸与工程量清单不一致，以图纸为准。

2、本项目为“交钥匙工程”。

二、商务要求

1、付款方式：

竣工验收合格后，支付合同价款的 80%；经审计完成，支付合同价款的 17%；余款 3%作为质保金，待免费保修期满后一次性付清余款。

3、缺陷责任期：12 个月。

4、保修期：

(1) 免费保修期为 1 年，从验收合格并交付使用之日起算。

(2) 若在使用过程中发生故障，成交供应商须在 1 小时内响应，4 小时内到达现场，12 小时内解决故障。

5、工期要求：合同签订后 90 天内竣工并通过验收。

6、施工地点：湖口县付垅乡卫生院。

7、报价方式：

(1) 报价内容应是磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”，供应商应该认真研究施工图纸等资料，工程量清单是施工图纸的完整体现，图纸范围内的措施费用全部包含于报价中，成交后不调整。磋商报价应包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置(含结构拆除等建筑垃圾)、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用、售后服务、成交服务费、采购人组织专家验收费等相关费用及政策性文件规定收取等直至最终验收合格后交付给采购人前的全部费用。

(2) 本项目采用工程量清单进行采购，供应商对采购人的任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。供应商的报价表后应当附完整工程量清单，采购人提供的工程量清单中列明的所有需要填写单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个价格，未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

(3) 服务项目内未考虑和遗漏的服务量成交供应商应报请采购人核准同意。

8、质量要求：

(1) 项目质量

① 本项目的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。

② 因成交供应商原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求成交供应商返工，由成交供应商在 15 天内完成整改，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。如整改后工程质量依旧不合格，工程仍然不能通过竣工验收的，发包人有权解除本合同，成交供应商应将已经收取的所有工程款全额退还给发包人，并承担合同总价 10%金额的违约金。

③ 因采购人原因达不到质量等级约定条件，由采购人承担返工的经济支出，工期相应顺延。

(2) 工程安全严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

(3) 成交供应商在施工过程中须加强安全施工防范意识，成交供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

9、工期延误：如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经采购人代表确认后，成交供应商有理由延期完成部分工程，采购人应同成交供应商协商决定延长竣工时间的期限。

(1) 额外的或附加的工程量。

(2) 由采购人原因造成的延误、障碍、停止。

(3) 不可抗力。

(4) 可能会出现的，不属成交供应商的过失或违约造成的。

非上述原因，成交供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费，赔偿费支付办法按下列(5)条款执行。

(5) 按合同工期每推延1日历天赔偿合同价格的0.1%，最高限额为合同价格的3%。

10、售后服务

(1) 成交供应商应保证货物是全新、未使用过的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商对所提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。

(2) 在产品的使用期限内，对因设计、工艺、材料及安装的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等成交供应商应负全部责任。

(3) 根据采购人所在地技术监督部门或有关部门等检验结果，如果成交供应商提供的货物数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向成交供应商提出上述保证下的索赔。

11、工程安全：成交供应商在施工期间必须确保工作人员和施工人员的人身安全，如发生安全事故，由成交供应商承担全部责任。

12、验收：由成交(中标)供应商提出最终验收申请，由采购人组织相关人员按竞争性磋商文件和国家或行业相关标准进行最终验收，验收费用由成交(中标)供应商承担。在验收过程中如发现数量不足或有质量、技术等问题，成交(中标)供应商应按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施进行妥善处理，并由成交(中标)供应商承担由此造成的一切费用和损失。成交(中标)供应商应负责在项目验收时将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人。自最终验收合格之日起15日历天内，成交(中标)供应

商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。

13、其他：

（1）采购人不组织现场勘查，响应供应商自行到施工现场及周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由响应供应商自己承担；

（2）成交后不得分包。

注：以上技术要求和商务要求竞价人必须逐条完全响应，任一项不响应视为无效竞价。

第四章 响应文件格式

响应文件

项目名称: _____

供应商（签章）

年 月 日

格式1. 竞价函

致：湖口县卫生健康总医院

根据贵方为(项目名称)项目采购的竞价邀请，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)提交下述文件：

- 1、报价表；
- 2、分项报价表
- 3、资格证明材料
- 4、技术、商务响应偏离表
- 5、供应商认为提供的其他材料；

据此函，授权代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提交和交付项目及相关服务的总价为_____（用文字和数字表示的总价）。

2、将按竞价文件的约定履行合同责任和义务；

3、已详细审查全部竞价文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这面有不明及误解的权利；

地址_____传真_____

电话_____电子邮件_____

供应商代表签字或签章_____

供应商签章_____

日期_____

格式 2.报价一览表

项目名称：

标题	内容
响应报价	元
工期	90日历天

供应商（公章）：

供应商代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

- 1、报价单须字迹清晰，准确无误，不得涂改。
- 2、报价总金额应用阿拉伯数字和大写数字两种形式表示。阿拉伯数字和大写数字有不同的，以大写数字叙述为准。

格式 3. 分项报价表（工程量清单）

招标编号：

项目名称：

注：1、以响应供应商按要求填报的工程量清单为准，需按照工程预算软件格式填写。

2、“付垌乡DR室装修工程防护部分”采用固定报价。

响应供应商盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

格式 4. 技术要求响应/偏离表

项目编号：

项目名称：

我公司郑重承诺，完全响应本项目“采购需求”中所有“技术要求”，并按技术要求诚信履约。
--

完全响应本项目技术要求无负偏离

特别说明：1、响应供应商若完全响应或无负偏离本项目技术要求，可不逐项填写技术要求响应/偏离表，按上述格式加盖响应供应商公章后，视同完全响应或无负偏离本项目技术要求。

2、技术要求中另有要求的从其要求。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：

格式 5.商务要求响应/偏离表

项目编号：

项目名称：

我公司郑重承诺，完全响应本项目“采购需求”中所有“商务要求”，并按商务要求诚信履约。
--

完全响应本项目商务要求无负偏离

特别说明：1、响应供应商若完全响应或无负偏离本项目商务要求，可不逐项填写商务要求响应/偏离表，按上述格式加盖响应供应商公章后，视同完全响应或无负偏离本项目商务要求。

2、商务要求中另有要求的从其要求。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：

格式 6. 供应商应当提交的资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（提供格式7-2. 供应商资格信用承诺函即可）

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

2. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供证书扫描件）。

3. 具有有效的安全生产许可证；

4. 项目经理为竞价单位正式员工，具备建筑工程专业注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核合格证（B类）。（提供证书扫描件）

5. 外埠来赣施工单位根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4 号）要求办理企业进赣信息管理系统登记（提供截图）；根据赣建城镇[2021]19 号文，江西住建云不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。

6. 本项目专门面向中小企业采购。

注：竞价人资格要求为响应文件的一部分，须将以上资料原件扫描件至响应文件中并上传至电子卖场，未提供视为竞价无效。

6、法定代表人授权书（见格式7-1）

7、供应商资格信用承诺函（见格式7-2）

8、本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函，符合条件的监狱企业、残疾人福利单位视同中小企业。（见格式格式8-1）

9、依据《政府采购促进中小企业发展政策问答》，专门面向中小企业采购的服务和工程，不对其中涉及货物的制造商作出要求。（告知项，无需提供证明材料）

格式 7-1. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：湖口县卫生健康总医院

_____（供应商全称）法定代表人_____授权 _____（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的_____（采购项目）项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

附：

全权代表姓名：_____

职 务：_____

电 话：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

附：授权代表人身份证正反面复印件

格式7-2. 供应商资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,并郑重承诺:

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,未曾作出虚假承诺。

(三)如果我单位(本人)中标(成交),将在评审(评标)环节结束后5个工作日内,按采购文件要求,向采购人或政府采购代理机构提供相关材料原件进行核验。

(四)我单位(本人)对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所做信用承诺不实、不尽,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的,将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任;”以及第七十九条:“……给他人造成损失的,依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

注:1. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函, 既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的, 视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”, 明确授权事项、内容及权限范围。

附: 供应商有效的营业执照以及法定代表人身份证复印件并加盖公章。

格式8. 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

格式8-1. 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式8-2. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

- 注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；
- 2、不属于监狱企业的不需提供。

格式8-3. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9、供应商认为需要提交的其他材料
(若响应文件内容过多可以分拆压缩上传至电子卖场响应文件附件中)