

E. 3: 投标总价封面

衡东县消防救援大队党建文化建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人:



(单位盖章)

E.12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 衡东县消防救援大队党建文化建设项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	衡东县消防救援大队党建文化建设项目	45694.63	1206.13	
1.1	装饰工程	39193.52	982.14	
1.2	安装工程	6501.11	223.99	
合 计		45694.63	1206.13	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



E. 14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		34705.23	
1	直接费			34158.94	
1.1	人工费			11770.06	
1.2	材料费			22261.35	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			127.53	
2	管理费		1	273.00	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		1	273.00	
二	措施项目费	1+2+3		1037.67	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		1		
1.3	利润		1		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		55.53	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.59	982.14	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	900.06	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		214.46	
四	税前造价	一+二+三		35957.36	
五	销项税额	四	9	3236.16	
单位工程建安造价		四+五		39193.52	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		地面工程					5720.96	
1	011103001001	橡胶卷材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 灰色卷材地面; 2. 粘结层厚度、材料种类: 塑料粘结剂;	m ²	48.66	117.57	5720.96	
1.1	A11-85	楼地面 橡胶卷材		100m ²	0.4866	11757.11	5721.01	
		墙面工程					12554.03	
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 热镀锌钢丝网 0.9mm;	m ²	12.20	18.33	223.63	
2.1	A12-19	水泥砂浆 墙面挂钢丝网		100m ²	0.122	1832.89	223.61	
3	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类: 环保腻子; 2. 刮腻子遍数: 二遍;	m ²	12.20	11.25	137.25	
3.1	A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙		100m ²	0.122	1124.86	137.23	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆三遍;	m ²	12.20	22.76	277.67	
4.1	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m ²	0.122	2276.46	277.73	
5	011207001005	墙面基层	1. 基层材料种类、规格: 大芯板 1.5cm;	m ²	51.96	60.85	3161.77	
5.1	A12-152换	夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm、换: E0级大芯板 1.5cm		100m ²	0.5196	6084.58	3161.55	
6	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm亚克力板;	m ²	17.40	128.49	2235.73	
		本页合计:					11757.01	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			其中: 暂估价
						综合单价	合 价		
6.1	A12-171换	面层 塑料板面 墙面、墙裙 换:亚克力塑料面板4mm		100m²	0.174	12849.05	2235.73		
7	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:岩棉吸音板;	m2	8.10	33.08	267.95		
7.1	A12-186	面层 岩棉吸音板		100m²	0.081	3307.98	267.95		
8	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:宣绒布;	m2	23.76	240.59	5716.42		
8.1	A15-129换	裱糊 墙面贴装饰纸 墙纸 不对花~ 换:宣绒布		100m2	0.2376	24058.77	5716.36		
9	011502008001	石膏装饰线条	1. 线条规格:300mm; 2. 真石漆饰面;	m	9.00	59.29	533.61		
9.1	A16-91换	其他材料装饰线 石膏条~墙面安装圆弧装饰线 条~ 换:石膏装饰条 300mm		100m	0.09	2485.34	223.68		
9.2	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格		100m2	0.036	8607.98	309.89		
		天棚工程					8427.01		
10	011302001002	吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨300*300mm; 2. 基层材料种类、规格:E0级大芯板 1.5cm; 3. 面层材料品种、规格:生态长城板;	m2	25.88	193.80	5015.54		
10.1	A13-17	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面		100m²	0.2588	5797.02	1500.27		
		本页合计					11533.52		

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。
全国统一热线: 4006-238-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第3页 共4页

工程名称: 装饰工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10.2	A13-67换	天棚基层 胶合板基层 9mm~ 换:E0级大芯板 1.5cm		100m²	0.2588	6064.61	1569.52	
10.3	A13-78换	天棚面层 铝塑板天棚面层 贴在龙骨底~换:生态长城板		100m²	0.2588	7518.33	1945.74	
11	011302001003	吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨300*300mm; 2. 面层材料品种、规格:石膏板; 3. 灯槽制作安装;	m2	18.63615	134.89	2513.83	
11.1	A13-18	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 跌级		100m²	0.18636	6596.83	1229.39	
11.2	A13-83换	天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~跌级天棚面层的侧面面层		100m²	0.18636	3296.98	614.43	
11.3	A13-134换	天棚灯槽 悬挑式灯槽 直形 细木工板面~换:E0级大芯板 1.5cm		100m	0.2312	2897.84	669.98	
12	011302001004	吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨300*300mm; 2. 面层材料品种、规格:10mm亚克力;	m2	2.04885	438.12	897.64	
12.1	A13-18	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 跌级		100m²	0.02049	6596.83	135.17	
本页合计							3411.47	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段: 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
12.2	A13-119换	天棚面层 镭射玻璃 异形~ 换:10mm亚克力		100m²	0.02049	37212.47	762.48	
		建设标识工程					8003.23	
13	011508002001	有机玻璃字	1. 字体规格:0.2m2以内; 2. 铸字材料品种、颜色:3mm亚克力;	个	120.00	59.19	7102.80	
13.1	A16-23	美术字安装 泡沫塑料有机玻璃字 0.2m²以内 其他面		个	120.00	59.19	7102.80	
14	011508002002	有机玻璃字	1. 字体规格:1m2以内; 2. 铸字材料品种、颜色:3mm亚克力;	个	1.00	364.80	364.80	
14.1	A16-31换	美术字安装 泡沫塑料有机玻璃字 1.0m²以内 其他面~ 换:泡沫塑料有机玻璃字 1000×1000		个	1.00	364.80	364.80	
15	011507003001	灯箱	1. 基层材料种类:钢结构; 2. 面层材料种类:10mm亚克力;	个	1.00	535.63	535.63	
15.1	A16-6	招牌、灯箱基层 箱式招牌 钢结构 厚500以内 异型		100m3	0.00393	103697.13	407.53	
15.2	A16-14换	灯箱面层 有机玻璃~ 换:有机玻璃 8 10mm		100m²	0.00785	16317.99	128.10	
本页合计							8003.23	
合 计							34705.23	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	12428.895	0.947	11770.16	系数: 0.947;
2	01090100001	圆钢 综合	kg	4.036	4.22	17.03	
3	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	0.319	3.63	1.16	
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	19.161	3.63	69.55	
5	01290100003	热轧钢板 综合	kg	0.098	3.67	0.36	
6	01290700001	镀锌铁皮 δ 0.475mm	m ²	0.775	20.01	15.51	
7	02110700001	塑料板压口盖板	m	10.257	3.00	30.77	
8	02110700002	塑料板阴阳角卡口板	m	9.158	3.00	27.47	
9	02170100001~1	有机玻璃 δ 10mm	m ²	0.832	106.00	88.19	
10	03010300030	自攻螺钉	个	642.942	0.03	19.29	
11	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	9.313	0.53	4.94	
12	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	7.166	0.39	2.79	
13	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.221	6.02	7.35	
14	03210100026	射钉	个	71.658	0.06	4.30	
15	03210100027	射钉 (枪钉)	盒	0.468	10.53	4.93	
16	03210100033	铁钉	kg	9.363	6.50	60.86	
17	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m ²	12.81	8.20	105.04	
18	03210900015	铁件 综合	kg	19.377	5.25	101.73	
19	04010400001	白水泥	kg	1.80	0.78	1.40	
20	04090700001	双飞粉	kg	5.584	2.74	15.30	
21	04090700002	熟石膏粉	kg	0.998	1.21	1.21	
22	05030100002	杉木锯材	m ³	0.032	1830.00	58.56	
23	05050100005~2	E0级大芯板 1.5cm	m ²	81.732	45.00	3677.94	
24	05090100002~1	E0级大芯板 1.5cm	m ²	5.78	45.00	260.10	
25	06410100006~1	10mm亚克力	m ²	2.11	265.07	559.30	
26	09010100001	石膏板	m ²	19.568	7.00	136.98	
27	09090100003~3	亚克力塑料面板4mm	m ²	18.27	106.03	1937.17	
本页小计			元			18979.39	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40： 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	09130100001~1	生态长城板	m2	27.174	46.55	1264.95	
29	09310100001~1	宣绒布	m2	26.136	190.00	4965.84	
30	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	26.268	23.00	604.16	
31	10011300007	轻钢龙骨不上人型(跌级) 600×600	m2	20.996	25.31	531.41	
32	10170100004	吊筋	kg	14.501	5.50	79.76	
33	12070100003~1	石膏装饰条 300mm	m	10.395	18.00	187.11	
34	12090300001	塑料踢脚盖板	m	10.257	3.10	31.80	
35	12390300002~2	泡沫塑料有机玻璃字 1000×1000	个	1.01	266.52	269.19	
36	12390300006	美术字 400mm×400mm	个	121.20	12.79	1550.15	
37	13010100003	成品腻子粉	kg	24.888	0.77	19.16	
38	13010900002	透明底漆	kg	1.26	27.50	34.65	
39	13011500005	酚醛清漆 各色	kg	1.663	16.36	27.21	
40	13030300005	白乳胶漆	kg	4.322	9.20	39.76	
41	13030700004	H型真石涂料	kg	18.00	7.15	128.70	
42	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	1.44	18.31	26.37	
43	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.124	12.43	1.54	
44	13330300001	橡胶卷材	m2	53.526	80.20	4292.79	
45	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.012	8.20	0.10	
46	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.713	6.45	4.60	
47	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.897	10.71	31.03	
48	14410000027	塑料粘结剂	kg	21.897	14.10	308.75	
49	14410000031	粘接剂	kg	1.501	14.06	21.10	
50	14430300012	双面胶带纸	m	0.717	2.75	1.97	
51	14430300013	双面强力弹性胶带	m	3.843	2.14	8.22	
52	15030300004	岩棉吸音板	m2	8.505	21.00	178.61	
53	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	1.266	8.30	10.51	
本页小计			元			14619.42	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
54	34110100002	水	t	0.012	5.52	0.07	
55	88010500001	其他材料费	元	431.247	1.00	431.25	
56	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小型	台班	0.003	40.24	0.12	
57	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.095	8.65	0.82	
58	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.099	101.71	10.07	
59	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.329	142.35	46.83	
60	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	1.949	34.45	67.14	
61	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.043	59.09	2.54	
	本页小计		元			558.84	
	合 计		元			34157.65	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.14: 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		5695.65	
1	直接费			5501.55	
1.1	人工费			1866.73	
1.2	材料费			3490.98	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			143.84	
2	管理费		5	97.43	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润		5	97.43	
二	措施项目费	1+2+3		233.10	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		5		
1.3	利润		5		
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		9.11	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	11.5	223.99	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	10	194.78	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		35.57	
四	税前造价	一+二+三		5964.32	
五	销项税额	四	9	536.79	
单位工程建安造价		四+五		6501.11	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第1页 共5页

工程名称: 安装工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
1	030404019001	控制开关	1. 名称: 空气开关 (带漏电保护); 2. 规格: MCB-C20A/1PN+30mA; 3. 安装在原有配电箱内;	个	5.00	66.25	331.25	
1.1	C4-320	DZ系列空气开关安装 额定电流(A以内) 30		个	5.00	66.25	331.25	
2	030602001001	电表	1. 名称: 电表; 2. 型号: 380V/220V 5A; 3. 安装在原有配电箱内;	台	1.00	538.06	538.06	
2.1	C4-141	抄表采集系统安装调试 电表采集器 安装		台	1.00	433.84	433.84	
2.2	C4-142	抄表采集系统安装调试 电表采集器 调试		台	1.00	104.22	104.22	
3	030412001001	普通灯具	1. 型号规格: 300*1200mmLED嵌入式灯盘;	套	4.00	157.49	629.96	
3.1	C4-1645	方型吸顶灯 矩型罩		10套	0.40	1574.87	629.95	
4	030412001002	普通灯具	1. 型号规格: 7W 6000K筒灯;	套	24.00	44.28	1062.72	
4.1	C4-1811	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 (灯具直径) Φ 150		10套	2.40	442.82	1062.77	
5	030412001003	普通灯具	1. 型号规格: LED 6000K软膜线性灯;	m	56.60	13.41	759.01	
5.1	C4-1774	组合荧光灯光带 LED塑料软灯带		10m	5.66	134.14	759.23	
		本页合计					3321.00	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称: 照明线路 2. 型号、规格: ZR-BV-2.5mm ² 3. 配线形式: 管内穿线	m	150.00	2.77	415.50	
6.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单线	1.50	276.83	415.25	
7	030411004003	配线	1. 名称: 照明线路 2. 型号、规格: ZR-BV-4mm ² 3. 配线形式: 管内穿线	m	180.00	3.61	649.80	
7.1	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 铜芯 4		100m单线	1.80	361.29	650.32	
8	030404035019	插座	1. 名称: 单相暗插座; 2. 规格: 15A 5孔; 3. 安装方式: 暗装, 合接线盒;	个	8.00	22.52	180.16	
8.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	0.80	168.15	134.52	
8.2	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	0.80	57.03	45.62	
9	030404035030	插座	1. 名称: 空调插座; 2. 规格: 30A; 3. 安装方式: 暗装, 合接线盒;	个	2.00	35.59	71.18	
9.1	C4-1954	三相暗插座 30A 4孔		10套	0.20	298.84	59.77	
9.2	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	0.20	57.03	11.41	
本页合计							1316.64	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	030404035040	插座	1. 名称:单相五孔普通地面插座; 2. 规格:10A/250V; 3. 安装方式:暗装, 含接线盒;	个	1.00	54.96	54.96	
10.1	C4-1964换	地面单相安全插座 A以下 15`换:单相五孔地面插座 10A, 220/250V		10套	0.10	494.03	49.40	
10.2	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座) 盒		10个	0.10	55.62	5.56	
11	030411001067	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:PVC20 4. 配置形式:暗敷	m	110.00	5.00	550.00	
11.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径 (mm 以内) 20		100m	1.10	500.23	550.25	
12	030404034004	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:暗装	个	2.00	13.38	26.76	
12.1	C4-1910	扳式暗开关(单控) 四联		10套	0.10	267.62	26.76	
13	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kV以下交流供电(综合)	系统	1.00	256.21	256.21	
13.1	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)		系统	1.00	256.21	256.21	
本页合计							887.93	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030502004007	信息插座	1. 名称: 单口信息插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: 86型 PVC 4. 其它: 带六类非屏蔽模块。	个	2.00	20.55	41.10	
14.1	C5-117换	8位模块式信息插座 单口		个	2.00	14.99	29.98	
14.2	C4-1636换	暗装 开关(插座) 盒`换: 接线盒 钢质接线盒 86×86×60 灯具接线盒按开关盒计算		10个	0.20	55.62	11.12	
15	030502004001	电视插座	1. 名称: 多媒体插座; 2. 安装方式: 暗装; 3. 底盒材质、规格: 86型 PVC; 4. 其它: 含模块;	个	2.00	33.55	67.10	
15.1	C5-113	电视插座 暗装`换: 电视插座 86型, 75Ω, 含模块		个	2.00	27.99	55.98	
15.2	C4-1636换	暗装 开关(插座) 盒`换: 接线盒 钢质接线盒 86×86×60 灯具接线盒按开关盒计算		10个	0.20	55.62	11.12	
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 超六类网线; 2. 敷设方式: 管/暗槽内综合考虑;	m	5.00	5.55	27.75	
16.1	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内		100m	0.05	554.98	27.75	
17	030502009002	跳线	1. 名称: HDMI高清视频线; 2. 规格: 5m;	条	1.00	34.13	34.13	
本页合计							170.08	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 第5页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			其中: 暂估价
						综合单价	合 价		
17.1	C5-139	跳线安装		对	1.00	34.13	34.13		
本页合计									
合 计							5695.65		

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00013	人工费(安装)	元	1048.155	0.947	992.60	系数: 0.947;
2	H00001	人工费	元	923.048	0.947	874.13	系数: 0.947;
3	01030100003~1	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	0.369	4.66	1.72	
4	02190300005	尼龙扎带	个	4.00	0.44	1.76	
5	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm $\times$ M6mm-65mm	十个	1.872	0.22	0.41	
6	03010300026~1	木螺钉 M4.5mm-6mm $\times$ M15mm-100mm	十个	0.408	0.48	0.20	
7	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5 $\times$ 15-50	套	4.00	0.16	0.64	
8	03010500006	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M5 $\times$ 40	套	10.20	0.16	1.63	
9	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	121.926	0.22	26.82	
10	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20 $\times$ 3	个	23.28	0.22	5.12	
11	03010900010~1	镀锌锁紧螺母 DN15-20 $\times$ 3	个	4.12	0.22	0.91	
12	03130600003	钻头 $\Phi 6-13$	个	1.00	6.12	6.12	
13	03130600017	冲击钻头 $\Phi 6-12$	个	0.056	6.20	0.35	
14	03130600018	冲击钻头 $\Phi 8$	个	3.453	4.61	15.92	
15	03130600020	冲击钻头 $\Phi 10$	个	0.30	6.20	1.86	
16	03210700006~1	镀锌铁丝 $\Phi 1.2$	kg	0.01	5.35	0.05	
17	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7-1.2$	kg	0.01	5.35	0.05	
18	03210700014~1	镀锌铁丝 $\Phi 0.7-1.2$	kg	0.253	5.35	1.35	
19	03210700017~1	镀锌铁丝 $\Phi 1.4-2.5$	kg	0.275	5.35	1.47	
20	03210700020~1	镀锌铁丝 $\Phi 2.8-4.0$	kg	0.01	5.35	0.05	
21	14410000013	胶粘剂	kg	0.055	3.98	0.22	
22	25590300001	灯具卡子	个	114.898	0.15	17.23	
23	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	13.018	3.74	48.69	
	本页小计		元			1999.31	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
24	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	35.368	1.28	45.27	
25	28032100002~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	0.458	1.073	0.49	
26	28032100003~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	6.104	1.731	10.57	
27	28032100005~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	1.22	4.101	5.00	
28	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	0.202	0.11	0.02	
29	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	27.40	0.11	3.01	
30	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	24.36	0.16	3.90	
31	29091100001	瓷接头 双位	个	4.12	0.73	3.01	
32	29110500001	接线盒(钢制) 灯具配用	个	24.48	2.75	67.32	
33	88010500001	其他材料费	元	4.344	1.00	4.34	
34	88010500001~1	其他材料费	元	0.405	1.00	0.41	
35	88010500003~1	校验材料费	元	2.80	1.00	2.80	
36	WJJ252102~1	300*1200mmLED嵌入式灯盘	个	4.04	129.00	521.16	
37	WJJ252102~2	7W 6000K筒灯	个	24.24	16.02	388.32	
38	WJJ252102~3	LED 6000K软膜线性灯	个	57.166	8.41	480.77	
39	WJJ26030999001	单相五孔地面插座 10A, 220/250V	套	1.02	28.32	28.89	
40	WJJ260501~1	照明四联开关	只	1.02	14.90	15.20	
41	WJJ264103~18	单相暗插座 15A 5孔	套	8.16	6.19	50.51	
42	WJJ264103~4	空调插座 30A	套	2.04	17.90	36.52	
43	WJJ280304~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BV-2.5mm ²	m	174.00	1.79	311.46	
44	WJJ280304~4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BV-4mm ²	m	198.00	2.63	520.74	
45	WJJ29060399008~1	电气PVC阻燃管 中型 Φ20单价含接头、护口等管件	m	116.60	0.71	82.79	
本页小计			元			2582.49	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
46	WJJ291107	接线盒	个	11.22	0.88	9.87	
47	WJJ291107~1	接线盒 塑料	个	4.08	0.88	3.59	
48	WJJ30010499001~1	多媒体插座 86型, 75Ω, 含模块	套	2.02	22.82	46.10	
49	WJJ30070199001~3	HDMI高清视频线5m	根	1.00	30.90	30.90	
50	WJJ30070199013~1	超六类网线	m	5.25	3.67	19.27	
51	WJJ551504~1	空气开关(带漏电保护) MCB-C 20A/1PN+30mA	个	5.00	51.12	255.60	
52	ZC2371344~2	单口信息面板 1、优质聚碳酸酯PC料 2、标签框带有透明有机塑料挡片, 方便编号、管理、维护和识别; 3、所有插口部位均具有防尘盖, 有效防止灰尘进入, 保证性能; 4、单面拆卸口, 面板表面不可见螺钉孔, 美观大方; 5、不含模块	株	2.02	7.71	15.57	
53	ZC5932762~1	电表380V/220V. 5A	台	1.00	395.00	395.00	
54	J7-124	电锤 520W 小型	台班	5.66	8.70	49.24	
55	Y8-2	笔记本电脑 配置: CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	0.187	9.43	1.76	
56	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.005	4.08	0.02	
57	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.40	6.33	2.53	
58	Y10-11	导通测试仪 量程: 1mΩ~2Ω, 精度: ±0.2%	台班	0.04	15.91	0.64	
本页小计			元			830.10	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段:


第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	Y12-8	电能校验仪 电流: AC: 6×(0-12.5)A, 3×(0-25)A, 1×(0-75)A, DC: ±75A, 电压: AC: 4×(0-300)V, 3×(0-300)V, 1×(0-600)V, DC: 4×(0-±300)V	台班	0.20	31.74	6.35	
60	Y12-9	2000A大电流发生器 量程: 输出电流: 串联2000A, 并联4000A, 精度: ±0.5%	台班	0.20	28.58	5.72	
61	Y12-20	现场测试仪PLT301A 综合测试	台班	0.187	48.33	9.04	
62	Y31-2	网络测试仪 测试100M以太网的性能, 精度: ±1.0%	台班	0.093	141.57	13.17	
63	Y36-9	误码率测试仪 622Mb/s	台班	0.187	278.00	51.99	
64	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离: 5km	台班	0.05	4.22	0.21	
65	Y37-1	电缆测试仪 量程: 10m-20km	台班	0.20	15.91	3.18	
	本页小计		元			89.65	
	合 计		元			5501.54	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

衡东县消防救援大队党建文化建设项目汇总表

序号	单项工程名称	审核金额(元)
1	衡东县消防救援大队党建文化建设项目	45694.63
1.1	装饰工程	39193.52
1.2	安装工程	6501.11
2	党建文化建设	179186.60
合 计		224881.23



衡东消防党建物料清单报价表

序号	位置	品名	规格 (mm)	材质	单位	数量	效果展示	单价	金额
1	国旗两侧	标语雕塑	6800*2400*300	1.2mm不锈钢板裁剪, 艺术造型、焊接、打磨、刮灰、烤漆、基础制作钢架预埋+混凝土	套	2		32000	64000
2	篮球场	围墙美化	3750*1900 16张	钢架龙骨	m²	114		225	25650
3			3750*1900 16张	刀刮布UV画面	m²	114		54	6156
4			3750*1900 16张 正面折50mm	四周玫瑰金不锈钢折型围边	m	180.8		32	5785.6
5	楼梯间	党的1-20大展示	900*600mm标识20张 150mm立体字9个 1500*600mm主标1个 波浪造型3200mm5组	20mm厚度PVC激光雕刻成型, UV正面打印画面	m²	29.55		420	12411
6	楼梯间入口处	门头美化	4200*3200mm异形	外立面铝塑板定制, 双层	m²	26.88		325	8736
7			600mm消防队徽	贴金注铝队徽	套	1		1550	1550
8			500mm立体字7个	10+5亚克力立体字	m²	3.5		480	1680
9			镀锌方管龙骨	镀锌方管龙骨焊接, 焊接处做防锈处理	m²	13.44		230	3091.2
10	走廊	罗荣桓元帅系列展示板	900*600mm标识12张	20mm厚度PVC激光雕刻成型, UV正面打印画面	m²	6.48		410	2656.8
11		电视机	华为75寸智能电视		台	1		5800	5800
12		会议桌	1300*3000mm		台	1		4250	4250
13		会议椅	滑轮靠背椅		张	10		580	5800
14		书柜	6000*3400mm党建书屋墙	大芯板造型打底, 宣绒布整体墙面, 木质成列展示搭配亚克力造型	m²	20.4		1550	31620
含税合计									179186.6

