

浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



年 月 日

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

标段名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：(签字及盖章)
编 制 单 位：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：
法定代表人或其授权人：
编 制 时 间：

张永河



工程项目清单汇总表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目					
		浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目-园建部分					
		整个项目					
		土方工程					
26	040101001002	清表（工程量暂估）	1. 土类别：一、二类土 2. 清表深度：0.3m厚 3. 运距：综合考虑	m3	5892.19		
27	040103002001	回填方（工程量暂估）	1. 材料品种、规格：原土回填	m3	21474.01		
		路面铺砖					
8	040204001001	碎拼	1. 30厚青石板碎拼铺装 2. 5厚纯水泥膏一道 3. 30厚1：3干性水泥砂浆 4. 150厚C20素混凝土 5. 150厚碎石灌沙基层 6. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m2	637.23		
9	010502032001	台阶	1. 1000X450X50厚浅灰色花岗岩烧面；300X100X20厚浅灰色花岗岩烧面 2. 30厚1：3干性水泥砂浆 3. 120厚C20素混凝土 4. 200厚碎石基层 5. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m2	38.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204002001	透水混凝土	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3. 90厚10mm粒径C25透水混凝土(颜色详平面图) 4. 30厚砂滤层 5. 150厚级配碎石垫层 6. 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m ²	3226		
11	040204004001	缘石	1. 600x150x150烧面芝麻灰花岗岩平道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m	3226		
12	040204007001	卵石树池	1. $\phi 50-\phi 200$ 河卵石, 水泥砂浆固定, 不外露 2. 100厚C20素混凝土 3. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m	121.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040204007002	花池	1. 600X400X50厚青石板菠萝面压边 2. 20厚1：2水泥砂浆粘结层 3. $\phi 50-\phi 200$ 河卵石，水泥砂浆固定，不外露 4. 100厚C20素混凝土 5. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m	78.67		
14	050307010024	坐凳	1. 600X600X50厚青石板荔枝面边倒20斜角 2. 20厚：2水泥砂浆粘结层 3. $\phi 50-\phi 200$ 河卵石，水泥砂浆固定，不外露 4. 200厚C20素混凝土 5. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m	89.74		
15	050307009001	矮墙	1. $\phi 50-\phi 200$ 河卵石，水泥砂浆固定，不外露 2. 200厚C20素混凝土 3. 素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93	m	80.38		
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板：木模	m ²	788.06		
17	010505002002	基础模板	1. 基础模板：木模	m ²	462.6		
18	010505001002	后座木模制安	1. 后座模板：木模	m ²	967.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板： 木模	m2	38.46		
20	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板： 木模	m2	5.04		
		水坝					
21	040601006001	C25现浇混凝土池底	1. C25现浇混凝土消力池底	m3	264.46		
22	040601007001	C25现浇混凝土池壁（隔墙）	1. C25现浇混凝土消能池壁	m3	12.7		
23	040601006003	C20现浇混凝土池底	1. C20现浇混凝土消能池底	m3	71.69		
24	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、 安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.91		
25	010505002001	混凝土模板	1. 底板模板	m2	253.2		
		挡墙					
28	010403004001	砌石挡墙(块石挡土墙)	1. 石料种类、 规格:块石挡墙 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 墙(柱)高度: 3.2m 4. 混凝土基础C30 5. 基础钢筋 Φ12@150 6. 100厚C20素砼 7. 250厚碎石褥垫层	m	771		
		景观墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050307009002	景墙	1. 240x115x53厚仿古青砖，白色水泥砂浆勾缝 5-10mm 2. 340x90厚预制混凝土 压顶，面喷仿芝麻灰荔枝面真石漆 3. 200 300片石 M7.5水泥砂浆勾缝 4. 180x180x10厚青瓦 5. 240x240 C25混凝土 6. M7.5水泥砂浆砌筑，MU10非粘土砖 7. 100厚C20混凝土垫层 8. 素土夯实，密实度≥93%	m	10.5		
		特色矮栏杆					
1	040308002001	特色石材栏杆	50cm鹅卵石墙 M7.5水泥砂浆 MU15砖砌体 M7.5水泥砂浆	m	770.32		
2	040303001001	混凝土垫层C20	100厚C20混凝土垫层	m3	47.74		
3	040202010001	碎石 厚度 10cm	100厚碎石垫层	m2	477.4		
4	020405001001	混凝土仿木桩栏杆	混凝土仿木桩栏杆	m3	28.41		
5	040303001002	混凝土垫层C25	C25混凝土基础	m3	55.46		
6	040202010002	碎石 厚度 15cm	150厚碎石垫层	m2	258.83		
		浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目-绿化部分					
		整个项目					
29	050103015001	铺种草皮	1. 大叶油草 2. 养护期:12个月	m2	4987.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	060106013001	种草籽	1. 播草籽 机械 喷播草籽	m2	10762.78		
31	050103001001	栽植乔木	1. 种类：紫花 风铃木 2. 胸径/干径/ 米径/地径:10- 12cm 3. 株高:2-2.5m 4. 冠径:1.5-2. 0m 5. 养护期:12个 月	株	40		
		浮山镇东山溪美丽 河道提升建设项目- 安装部分					
		整个项目					
32	030413012001	3.5m太阳能庭院灯 LED 20W	1. 单臂路灯杆 及灯具H=3.5m , 20 W 2. 3.5m路灯基 础 3. 依据图纸设 计要求综合考虑	套	39		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGD SG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.6	综合脚手架			
1.4.2.4.1	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5		
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目 标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

标段：浮山镇东山溪美丽河道提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	309922.9			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	86500			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	预算包干费				
5	合同中约定的其他项目				
GYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		396422.9			-

