表A.0.2-5 总　预　算　表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程

编　制　范　围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段　　第 1 页　　共 1 页　　01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备　注
	第100章至900章清单			147903		100.00	
	第100章　总则			2758		1.86	
101	总则			581		0.39	
101-1	保险费	总额	1.000	581	581.00	0.39	0.4%*145145
102	工程管理			2177		1.47	
102-3	安全生产费	总额	1.000	2177	2177.00	1.47	1.5%*145145
	第200章　路基			32595		22.04	
202	场地清理			32595		22.04	
202-1	清理与掘除			32595		22.04	
202-1-1	铲除旧标线	m2	1546.990	32595	21.07	22.04	
	第600章　交通安全设施			112550		76.10	
605	道路交通标线			112550		76.10	
605-1	热熔型涂料路面标线			112550		76.10	
605-1-1	普通型	m2	1944.650	88851	45.69	60.07	
605-1-3	突起型	m2	217.980	23699	108.72	16.02	
	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计						
	清单合计减去专项暂定金额			147903		100.00	
	计日工合计						
	劳务						
	材料						
	机械						
	不可预见费(暂定金额)						
	投标价			147903		100.00	

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程

编 制 范 围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		第100章 总则															2758	
2	101	总则															581	
3	101-1	保险费	总额	1.000	581					581							581	581.00
4	102	工程管理															2177	
5	102-3	安全生产费	总额	1.000	2177					2177							2177	2177.00
6		第200章 路基															32595	
7	202	场地清理															32595	
8	202-1	清理与掘除															32595	
9	202-1-1	铲除旧标线	m2	1546.990	20244		9585		12987	22572		810	854	4039	1626	2691	32595	21.07
10		第600章 交通安全设施															112550	
11	605	道路交通标线															112550	
12	605-1	热熔型涂料路面标线															112550	
13	605-1-1	普通型	m2	1944.650	70040		7782	51327	10203	69312		704	2956	3078	5469	7337	88851	45.69
14	605-1-3	突起型	m2	217.980	21036		1942	11668	4430	18040		238	888	931	1644	1957	23699	108.72
合 计					114078	0	19309	62995	27620	112682	0	1752	4698	8048	8739	11985	147903	0.00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程

编制范围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.11					5.31		0.22	6.65		2.75	0.19			0.27	3.21	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
2	石方		1.02					4.49		0.18	5.69		2.79	0.18			0.26	3.23	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
3	运输		1.14					5.16		0.16	6.46		1.37	0.19			0.26	1.83	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
4	路面		1.09					4.50		0.32	5.91		2.43	0.13			0.40	2.96	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
5	隧道									0.26	0.26		3.57	0.15			0.51	4.23	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
6	构造物Ⅰ		0.75					2.99		0.26	4.00		3.59	0.17			0.47	4.22	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
7	构造物Ⅰ(绿化不计冬)		0.75					2.99		0.26	4.00		3.59	0.17			0.47	4.22	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
8	构造物Ⅱ		0.88					3.24		0.33	4.46		4.73	0.20			0.55	5.47	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
9	构造物Ⅲ(桥梁)		1.73					3.04		0.62	5.40		5.98	0.35			1.09	7.42	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
10	构造物Ⅲ(设备不计雨夜)							3.04		0.62	3.67		5.98	0.35			1.09	7.42	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
11	技术复杂大桥		1.05							0.39	1.44		4.14	0.17			0.64	4.95	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
12	钢材及钢结构(桥梁)									0.35	0.35		2.24	0.17			0.65	3.06	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)									0.35	0.35		2.24	0.17			0.65	3.06	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)							4.50		0.32	4.82		2.43	0.13			0.40	2.96	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
16	构造物Ⅰ(室内不计雨)							2.99		0.26	3.25		3.59	0.17			0.47	4.22	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
17	构造物Ⅲ(除桥以外)		1.73					3.04		0.62	5.40		5.98	0.35			1.09	7.42	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65
18	钢材及钢结构(除桥以外)									0.35	0.35		2.24	0.17			0.65	3.06	14.00	0.80	6.85	0.50	8.50	30.65

编制：　　复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程

编 制 范 围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	129.08							
2	机械工	工日	1051001	129.08							
3	汽油	kg	3003002	8.29							
4	底油	kg	5009007	8.85							
5	热熔涂料	kg	5009008	4.10							
6	反光玻璃珠	kg	6007003	3.33							
7	震动标线涂料	kg	6007010	6.20							
8	其他材料费	元	7801001	1.00							
9	热熔标线设备	台班	8003070	665.30							
10	标线清除机	台班	8003074	466.33							
11	凸起振动标线机	台班	8003075	574.68							
12	4t以内载货汽车	台班	8007003	492.90							
13	小型机具使用费	元	8099001	1.00							

编制：

复核：

投标报价汇总表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程　　标 段：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

编 制 范 围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	第100章 总则	2758.00
2	200	第200章 路基	32595.00
3	600	第600章 交通安全设施	112550.00
4	第100章至900章清单合计		147903.00
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即4-5)=6		147903.00
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		147903.00

工程量清单表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程

编制范围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

标段：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
101	总则				
101-1	保险费	总额	1.000	581.00	581.00
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000	2177.00	2177.00

清单　第 100 章合计　　人民币　　2758.00

工程量清单表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程　　标段：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

编制范围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
202-1-1	铲除旧标线	m2	1546.990	21.07	32595.00

清单　第 200 章合计　人民币　32595.00

工程量清单表

建设项目名称：国道G105线横坑至龙江段标线补划工程

编制范围：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

标段：G105线K2390+900-K2400+000横坑至龙江段

第600章　交通安全设施

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	普通型	m2	1944.650	45.69	88851.00
605-1-3	突起型	m2	217.980	108.72	23699.00

清单　第 600 章合计　　人民币　　112550.00