

静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目 招标计划

招标人	静宁县交通项目服务中心		
项目名称	静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目		
立项文号	静农领办发〔2026〕2号	资金来源	静宁县2026年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目概况	在20乡镇实施产业砂化路100公里。		
估算资金	1110.1684万元		
招标组织形式	委托代理招标		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026年2月10日		
招标计划发布时间	2026年2月6日		
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		



静宁县交通运输局文件

静交复〔2026〕3号

静宁县交通运输局 关于静宁县 2026 年旱作农业及果产业基地 产业道路砂化项目施工图设计的批复

县交通项目服务中心：

你中心《关于上报静宁县 2026 年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目施工图设计的报告》（静交服发〔2026〕2号）收悉。依据《甘肃省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室甘肃省交通运输厅关于深入推进一般交通运输（公路、水运）工程建设项目全流程在线审批工作的通知》（甘工改办发〔2022〕3号）、《中共静宁县委农村工作领导小组办公室关于下达静宁县 2026 年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项

目计划的通知》（静农领办发〔2026〕2号）及甘肃吴民工程管理有限公司咨询审查报告，原则同意中撰工程设计有限公司编制的施工图设计。现批复如下：



一、建设规模与技术标准

静宁县 2026 年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目共 100 公里，共涉及 20 个乡镇。路线按照《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）标准设计，一般路段路基宽 5.5 米，路面宽度 4.5 米，受限路段路基宽 4.5 米，路面宽度 3.5 米。设计速度 10 公里/小时。路面结构层均为 10 厘米厚天然砂砾面层；路基设计洪水频率为 1/15，涵洞设计洪水频率为 1/15，涵洞设计汽车荷载等级为公路-II 级。

二、主要工程数量

（一）新店乡：项目位于新店村、孙湾村，路线全长 5.8 公里。其中新店村 2.967 公里，孙湾村 2.833 公里。主要工程量：挖土方 6381.1 立方米，利用土方 1740.3 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 26.2 立方米/200 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 14 米/2 道；10 厘米厚天然砂砾面层 32017 平方米，培土路肩 620.3 立方米；单柱式标志牌 38 块。

（二）灵芝乡：项目位于杨渠村，路线起点位于杨渠村下庄社，终点至堡子梁，路线全长 3 公里。主要工程量：挖土方 1715.7



立方米，利用土方 1634 立方米，借土填方 246 立方米；新建现浇混凝土三角形边沟 140.17 立方米/1070 米；10 厘米厚天然砂砾面层 14252 平方米，培土路肩 318 立方米；单柱式标志牌 6 块。

(三) 深沟乡：项目位于麦顶村、王堡村、孙山村，路线全长 6.1 公里。其中麦顶村 1.1 公里、王堡村 2.1 公里、孙山村 2.9 公里。主要工程量：挖土方 2326.2 立方米，利用土方 2215.4 立方米，借土填方 3472.8 立方米；10 厘米厚天然砂砾面层 29461 平方米，培土路肩 646.6 立方米；1-0.75 米钢波纹管涵 16 米/2 道；Gr-C-4E 波形钢板护栏 360 米，单柱式标志牌 12 块。

(四) 威戎镇：项目位于寨子村，路线全长 3.2 公里。主要工程量：挖土方 3520 立方米，利用土方 960 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 137.55 立方米/1050 米；10 厘米厚天然砂砾面层 15053 平方米，培土路肩 339.2 立方米；单柱式标志牌 10 块。

(五) 红寺镇：项目位于张峡村，路线全长 5 公里。主要工程量：挖土方 2279.5 立方米，利用土方 2170.9 立方米，借土填方 1890.9 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 98.25 立方米/750 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 21 米/3 道；10 厘米厚天然砂砾面层 23761 平方米，培土路肩 530 立方米；单柱式标志牌 12 块。



(六) 四河镇：项目位于张尤村，路线全长 7.2 公里。主要工程量：挖土方 7700 立方米，利用土方 2100 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 51.09 立方米/390 米；10 厘米厚天然砂砾面层 35548 平方米，培土路肩 746.1 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 1072 米，单柱式标志牌 17 块。

(七) 古城镇：项目位于田岔村，路线全长 3.5 公里。主要工程量：挖土方 3741.4 立方米，利用土方 3563.2 立方米，借土填方 2979.8 立方米；10 厘米厚天然砂砾面层 16927 平方米，培土路肩 374.2 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 496 米，单柱式标志牌 8 块。

(八) 李店镇：项目位于五方河村、李店村，路线全长 8.3 公里。其中五方河村 5.426 公里，李店村 2.874 公里。主要工程量：挖土方 6206.1 立方米，利用土方 5910.6 立方米，借土填方 993.4 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 161.1 立方米/1230 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 63 米/9 道；10 厘米厚天然砂砾面层 39971 平方米，培土路肩 879.8 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 1528 米，单柱式标志牌 20 块。

(九) 仁大镇：项目位于海湾村，路线全长 5 公里。主要工程量：挖土方 5500 立方米，利用土方 1500 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 52.4 立方米/400 米；10 厘米厚天然砂砾面层



23746 平方米，培土路肩 530 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 500 米，单柱式标志牌 34 块。

(十) 三合乡：项目位于古岔村，路线全长 4.8 公里。主要工程量：挖土方 5280 立方米，利用土方 1440 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 39.3 立方米/300 米；10 厘米厚天然砂砾面层 22951 平方米，培土路肩 508.8 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 428 米，单柱式标志牌 28 块。

(十一) 原安镇：项目位于哈拉村，路线全长 5.2 公里。其中哈拉村野虎岔社至湾老社 5.2 公里。主要工程量：挖土方 1724.9 立方米，利用土方 1642.8 立方米，借土填方 2480.3 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 137.6 立方米/1050 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 21 米/3 道；10 厘米厚天然砂砾面层 27913 平方米，培土路肩 551.2 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 1052 米，单柱式标志牌 12 块。

(十二) 余湾乡：项目位于韩马村，路线起点位于韩马村上梁，终点至下马，路线全长 3 公里。主要工程量：挖土方 2369 立方米，利用土方 1273 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 61.6 立方米/470 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 7 米/1 道；10 厘米厚天然砂砾面层 14587 平方米，培土路肩 318 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 540 米，单柱式标志牌 10 块。



(十三) 城川镇: 项目位于红旗村、高湾村, 路线全长 6.3 公里。其中红旗村胡家河蔬菜产业园区 2 公里, 高湾村 4.3 公里。主要工程量: 挖土方 5213.8 立方米, 利用土方 4965.5 立方米, 借土填方 1174.5 立方米; 新建现浇混凝土三角形边沟 190 立方米/1450 米, 1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 7 米/1 道; 10 厘米厚天然砂砾面层 29790 平方米, 培土路肩 667.8 立方米; Gr-C-4E 波形钢板护栏 500 米, 单柱式标志牌 4 块。

(十四) 甘沟镇: 项目位于祁川村, 路线全长 5.5 公里。主要工程量: 挖土方 6050 立方米, 利用土方 1650 立方米, 新建现浇混凝土三角形边沟 67.6 立方米/516 米; 1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 7 米/1 道; 10 厘米厚天然砂砾面层 27920 平方米, 培土路肩 580.3 立方米; Gr-C-4E 波形钢板护栏 296 米, 单柱式标志牌 6 块。

(十五) 司桥乡: 项目位于司桥村, 路线全长 2.1 公里。主要工程量: 挖土方 2663.3 立方米, 利用土方 2536.5 立方米, 借土填方 5827.7 立方米, 新建现浇混凝土三角形边沟 7.9 立方米/60 米, 1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 7 米/1 道; 10 厘米厚天然砂砾面层 10073 平方米, 培土路肩 223.1 立方米; Gr-C-4E 波形钢板护栏 60 米, 单柱式标志牌 4 块。

(十六) 界石铺镇: 项目位于七里村, 路线起点位于七里村



上河社，终点至问湾社产业道路，全长 1 公里。主要工程量：挖土方 176.5 立方米，利用土方 168.1 立方米，借土填方 1536.2 立方米；10 厘米厚天然砂砾面层 4668 平方米，培土路肩 106 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 72 米，单柱式标志牌 3 块。

（十七）八里镇：项目位于靳坪村，路线全长 4 公里。主要工程量：挖土方 2790.8 立方米，利用土方 2657.9 立方米，借土填方 7075.1 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 39.3 立方米/300 米；10 厘米厚天然砂砾面层 19329 平方米，培土路肩 427.2 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 200 米，单柱式标志牌 9 块。

（十八）治平镇：项目位于刘河村、大庄村，路线全长 7 公里。其中刘河村产业园区 4.071 公里，大庄村产业园区 2.929 公里。主要工程量：挖土方 7699.9 立方米，利用土方 2100 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 266.7 立方米/2036 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 21 米/3 道；10 厘米厚天然砂砾面层 34845 平方米，培土路肩 751.2 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 328 米，单柱式标志牌 16 块。

（十九）双岷镇：项目位于李咀村、王岔村，路线全长 6.7 公里。其中李咀村 5.781 公里，王岔村 0.919 公里。主要工程量：挖土方 7370 立方米，利用土方 2010 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 193.88 立方米/1480 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 42 米/6 道；10 厘米厚天然砂砾面层 37326 平方米，培土路肩

714.8 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 636 米，单柱式标志牌 38 块。



(二十) 雷大镇：项目位于陈局村、黎沟村、张局村，路线全长 4.3 公里。其中陈局村上川至前梁 1.93 公里，黎沟村劝导站至太阳社 1.11 公里，张局芦滩社至曾沟社路口 1.26 公里。主要工程量：挖土方 3194.8 立方米，利用土方 3042.7 立方米，借土填方 1231.7 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 69.4 立方米/530 米，1-0.5 米 HDPE 钢带增强排水管 35 米/5 道；10 厘米厚天然砂砾面层 20790 平方米，培土路肩 457.4 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 592 米，单柱式标志牌 16 块。

(二十) 气象局：项目位于李店镇、威戎镇，路线全长 3.2 公里，其中李店王沟 0.52 公里，李店常坪 0.815 公里，李店阴坡咀 0.421 公里，威戎镇 1.444 公里。主要工程量：挖土方 3520 立方米，利用土方 960 立方米，新建现浇混凝土三角形边沟 47.2 立方米/360 米；10 厘米厚天然砂砾面层 16606 平方米，培土路肩 342.6 立方米；Gr-C-4E 波形钢板护栏 212 米，单柱式标志牌 16 块。

三、工程预算及资金来源

核定本项目施工图预算总金额 1110.1684 万元，其中第一部分建筑安装工程费 1000.4970 万元；第三部分工程建设其他费 109.6714 万元。

资金来源为：静宁县 2026 年第一批中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金。



四、项目管理模式

本项目采用改进的传统模式进行管理，项目主管单位为县交通运输局，项目建设管理法人县交通项目服务中心。

五、建设工期

项目建设总工期 8 个月。

六、相关要求

（一）请你单位依据批准的施工图设计及预算，按《甘肃省政府投资管理办法》、《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》和公路工程基本建设程序加强项目管理，严格控制工程投资，确保工程质量和建设进度。

（二）项目法人必须严格按照相关法律法规，择优选择符合资质要求、信誉良好的施工单位承担工程建设任务。

（三）农村公路建设项目实行项目业主责任制，项目业主要落实专人负责质量管理，加强对设计、监理、施工等单位关键人员、施工设备履约管理，组织开展质量检查，督促有关单位及时整改质量问题，组织项目所在村村委会或派出村民代表督促工程建设。

（四）建设单位要严格按照相关规定，做好以工代赈实施工作，明确劳务报酬比例，并确保劳务报酬不低于涉农资金的 20%，督促施工单位优先吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村

低收入人群参与工程建设，并足额发放劳务报酬。

(五) 项目建设严格执行项目预算控制项目法人负责制，项目法人不得随意调项、调减投资、减少规模及降低建设标准，确需设计变更的要按相关程序办理申报、审批手续。

(六) 工程完工后，项目法人要及时做好竣（交）工检测、决算、审计等工作，并根据项目性质及建设程序做好验收工作。

附件：静宁县 2026 年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目预算汇总表

静宁县交通运输局
2026 年 2 月 6 日

抄送：中共静宁县委农村工作领导小组办公室

静宁县交通运输局

2025 年 2 月 6 日印发

附件:

静宁县2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目预算汇总表



序号	项目名称	建设里程	第一部分 建筑安装工程费	第三部分 工程建设其他费	预算总价	备注
1	新店乡2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	5.8	580415.0	57470.0	637885.0	
2	灵芝乡2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	3.0	300061.0	37477.0	337538.0	
3	深沟乡2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	6.1	609593.0	60674.0	670267.0	
4	威戎镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	3.2	320237.0	39566.0	359803.0	
5	红寺镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	5.0	500175.0	52040.0	552215.0	
6	四河镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	7.0	701629.0	69354.0	770983.0	
7	古城镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	3.5	349615.0	41924.0	391539.0	
8	李店镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	8.3	830830.0	82870.0	913700.0	
9	仁大镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	5.0	499676.0	53290.0	552966.0	
10	三合乡2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	4.8	480161.0	51318.0	531479.0	
11	原安镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	5.2	520751.0	58912.0	579663.0	
12	余湾乡2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	3.0	299998.0	38835.0	338833.0	
13	城川镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	6.3	629449.0	65595.0	695044.0	
14	甘沟镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	5.5	550707.0	56694.0	607401.0	
15	司桥乡2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	2.1	210032.0	31353.0	241385.0	
16	界石铺镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	1.0	100165.0	21322.0	121487.0	
17	八里镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	4.0	400229.0	47096.0	447325.0	
18	治平镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	7.0	700283.0	71685.0	771968.0	
19	双岷镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	6.7	671054.0	70484.0	741538.0	
20	雷大镇2026年旱作农业及果产业基地产业道路砂化项目	4.3	429893.0	50056.0	479949.0	
21	静宁县2026年人影防灾减灾点砂化道路建设项目	3.2	320017.0	38699.0	358716.0	
合计		100.0	10004970	1096714	11101684	