

阿克苏市库木巴什乡中
学校园改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市库木巴什乡中学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏市库木巴什中学校园改造
造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3. 部位:内墙	m2	826.57			
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:天棚	m2	2078.6			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:拆除原有破损墙板 重新安装成品木制饰面板	m2	1630.16			
4	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	2078.6			
5	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:教室内柜子拆除 垃圾外运	m	142.5			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:原有铝合金玻璃门拆除	m2	21.06			
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门	m2	21.06			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:更换断桥隔热窗窗边修补抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 面层	m2	91.08			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原破损台阶拆除	m2	61.75			
10	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	61.75			
11	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石台阶及坡道	m2	27.06			
12	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石楼地面	m2	39.25			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏市库木巴什乡中学校园改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏市库木巴什乡中学校园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13