

工程量清单表

清单 第 100 章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	工程保险费				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	9682.2	9682.2
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	5000	5000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1	3184.41	3184.41
102-3	安全生产费	总额	1	64548.97	64548.97
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）				
103-1-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护	总额	1	3000	3000
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	5000	5000
103-4	临时供水与排污设施	总额	1	1800	1800
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设（含标准化工地建设）	总额	1	30000	30000
清单 第 100 章 合计 人民币 122216 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 200 章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
202-1-1	清表土方，运距自行考虑	m2	10380.2	4.11	42662.62
202-1-2	补偿宕渣，包含填前碾压内容	m3	1038.02	28.67	29760.03
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	挖除既有20cm水泥混凝土路面，运距自行考虑	m3	121	103.64	12540.44
202-2-3	基层				
202-2-3-2	挖除既有路面90cm基层，运距自行考虑	m3	544.5	22.28	12131.46
202-3	拆除结构物				
202-3-3	拆除既有浆砌块石挡墙，运距自行考虑	m3	49.5	35.18	1741.41
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方，场内运距及弃渣运距由投标人自行考虑	m3	14802.42	6.13	90738.84
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
204-1-1	土方回填，利用开挖料回填	m3	999	4.41	4405.59
204-1-2	宕渣回填	m3	4236.3	28.14	119209.48
204-1-10	锥坡填土，利用开挖料回填	m3	367.38	12.37	4544.49
204-1-11	低填浅挖路基，回填碎石土	m3	7177.9	13.94	100059.93
205	特殊地区路基处理				
205-1	挖淤泥、流砂，运距自行考虑	m3	1140	18.92	21568.8
205-2	宕渣回填	m3	1140	28.14	32079.6
209	挡土墙				
209-1	垫层				
209-1-1	砂砾垫层	m3	158.26	272.33	43098.95
209-1-2	级配碎石反滤层	m3	525.46	142.6	74930.6
209-3	砌体挡土墙				
209-3-2	浆砌片（块）石				
209-3-2-4	M10浆砌块石墙身，含PVC排水管	m3	4293.45	308.86	1326074.97
209-3-2-5	M10浆砌块石，拆除浆砌块石挡墙恢复，含PVC排水管	m3	49.5	276.69	13696.16
209-3-4	挡土墙顶C20砼压顶	m3	228.15	419.92	95804.75
209-4	混凝土挡土墙				
209-4-1	混凝土				
209-4-1-6	C20片石砼锥坡（埋石率20%）	m3	190.13	532.8	101301.26
清单 第 200 章 合计 人民币 2126349 元					

工程量清单表

清单	第 300 章	合计	人民币	731663 元
----	---------	----	-----	----------

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

[illegible]