

静宁县 X225 线李店至深沟公路养护工程招标计划

招标人	静宁县县乡公路养护站		
项目名称	静宁县 X225 线李店至深沟公路养护工程		
立项文号	静交复（2025）16 号	资金来源	2025 年政府还贷二级公路取消收费后 补助资金及建设单位自筹资金
项目概况	<p>X225 线李店至深沟公路起点位于李店镇李店河桥桥头，路线终点与 S222 相交于 31.209 公里处，路线途径李店镇、五方河村、王沟村、樊沟村、小尹村、朱家堡子、深沟乡、孙山村、高咀梁、马家山、张家湾、秦王赵沟、秦王村、王家沟、张家山根，路线总长 29.309km，其中 K20+600-K26+100 段为通渭县管养范围，本次养护维修长度 23.809km，K0+000-K11+680 段为四级公路技术标准，路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m，原沥青混凝土路面结构：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13）+18cm 水泥稳定砂砾基层+15cm 天然砂砾垫层，于 2009 年建成通车；K11+680-K29+309 段为四级公路（Ⅱ类）技术标准，路基宽度 4.5/5.5m，路面宽度 3.5/4.5m，水泥混凝土路面结构；18cm 水泥混凝土+16cm 水泥稳定砂砾基层。</p>		
估算资金	261.0665 万元		
招标组织形式	委托代理招标		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025 年 09 月 29 日		
招标计划发布时间	2025 年 09 月 30 日		
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

静宁县交通运输局



静交复〔2025〕16号

静宁县交通运输局 关于静宁县 X225 线李店至深沟段养护工程 一阶段施工图设计的批复

县乡公路养护站：

你站《关于上报静宁县 X225 线李店至深沟段养护工程一阶段施工图设计的报告》（静路养字〔2025〕52 号）已收悉。经我局审查，原则同意甘肃同成工程设计咨询有限责任公司编制的施工图设计及预算。现批复如下：

一、项目概况

静宁县 X225 线李店至深沟公路起点位于李店镇李店河桥，

路线终点与 S222 线 K31+209 公里处相交，路线途径李店镇、五方河村、王沟村、樊沟村、小户村、深沟乡、王堡村、孙山村、秦王村、王家沟、张家山根，路线全长 29.309 公里，其中 K0+000-K11+680 段 11.680 公里和 K20+600-K26+100 段 5.500 公里暂未列入本次管养计划，故本次养护维修里程为 12.129 公里。

K11+680-K20+600 段为四级公路（Ⅱ类）技术标准，路基宽度 4.5/5.5 米，路面宽度 3.5/4.5 米，原路面结构为 18 厘米水泥混凝土+16 厘米水泥稳定砂砾。该段主要对路基、路面、排水病害进行养护维修。K26+100-K29+309 段为四级公路（Ⅱ类）技术标准，路基宽度 5.5/6.5 米，路面宽度 4.5/6 米，原路面结构为 18 厘米水泥混凝土+16 厘米水泥稳定砂砾，该段主要对路基、排水病害进行维修、增设，并加铺 5 厘米厚沥青混凝土（AC-16）。

二、主要工程数量

挖土方 429.5 立方米，既有混凝土边沟挖除 13.3 立方米，挖除既有水泥混凝土 319.1 立方米，C20 混凝土边沟加固 39.2 立方米/110 米，混凝土边沟涵 369.8 立方米/105 块，边沟圆管涵 1.36 立方米/10 米，路基加固 10 立方米，16 厘米水泥（5%）稳定砂砾基层 2245.6 平方米，20 厘米水泥（5%）稳定砂砾基层 265.8 平方米，18 厘米 C25 水泥混凝土面层 1924.5 平方米，粘层油 15980 平方米，5 厘米中粒式沥青混凝土 15663 平方米，C20

现浇混凝土护肩 693.3 立方米，抗裂贴 1791 平方米，既有路面铣刨 10598 平方米，平面交叉 3 处，新建 1Φ0.8 米钢筋混凝土圆管涵 8 米/1 道，新建 1Φ1 米钢筋混凝土圆管涵 8 米/1 道，金属标志牌 15 处，凸面镜 8 块，路面标线 636 平方米。

三、工程预算及资金来源

核定本项目总预算金额 261.0665 万元，其中建安费 236.9555 万元，第三部分工程建设其他费 24.111 万元。

资金来源：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 231 万元，其余部分由建设单位自筹解决。

四、建设工期

项目建设总工期 1 个月。

五、有关要求

（一）请你单位依据批准的实施方案及预算，按《甘肃省农村公路养护工程管理办法》和日常养护基本实施程序加强项目管理，严格控制工程投资，确保工程质量和建设进度。

（二）项目建设管理法人要落实专人负责质量管理，加强对设计、监理、施工等单位关键人员、施工设备履约管理，组织开展质量检查，督促有关单位及时整改质量问题。

（三）项目建设严格执行项目预算控制项目法人负责制，项目法人不得随意调项、调减投资、减少规模及降低建设标准，确

需设计变更的要按相关程序办理申报、审批手续。

（四）工程完工后，项目法人要及时做好竣（交）工检测、决算、审计等工作，并根据项目性质及建设程序做好验收工作。

附件：静宁县 X225 线李店至深沟段养护工程总预算表

静宁县交通运输局

2025 年 9 月 29 日

静宁县交通运输局

2025 年 9 月 29 日印发